

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. SmP-O 0031422018/Na Staré poště ve znění dodatku č. 1 uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
(dále jen „dodatek č. 2“)

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel:

SmP - Odpady a.s.

se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,
zastoupená ve věcech smluvních:

Romanem Šušlíkem, předsedou představenstva

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem

IČ: 27 54 72 30

CZ 27 54 72 30

Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2804

e-mail: [REDACTED]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

se sídlem Továrny 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,
zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

zastoupená ve věcech technických:

Lubomírem Mutňanským, členem představenstva

IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 600

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3 písm. a) Smlouvy tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s obsahem změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, dohodly na změně ceny za dílo, a to následovně:

Původní částka bez DPH : 8 623 713,95 Kč

Dodatek č.2 bez DPH : - 56 784,52 Kč

Nová cena bez DPH 8 566 929,43 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 Smlouvy včetně přílohy č. 1 řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 odešle k uveřejnění do registru smluv Objednatel.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: 1. Změnové listy 1 - 11

V Pardubicích dne - 6 - 11 - 2018

V Chrudimi dne 5. 11. 2018

Za objednatele

[Redacted signature]

Roman Šušlík
předseda pře

[Redacted signature]

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Za zhotovitele

[Redacted signature]

Ing. Michal Hejzlar
člen představenstva



Smp – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

akce: Expanzní vrt
 místo: Průch. Staré pošty - Pardubice
 investo: TDI - Ing. J. a J. Nůša 1803, Pardubice PS 5330 31

Změnové listy

Rekapitulace			
č. Zl.	popis	částka (Kč)	poznámka
ZL1	Likvidace odpadu	56 100,00	
ZL2	Zemní práce - ing sítě	41 580,00	
ZL3	Odvoz vě likvidace cihelné suti	78 080,65	
ZL4	Změna tl betonových panelů	0,00	
ZL5	Bourání betonových patek	17 011,20	
ZL6	Odpočet - odvodňovací žlab	-318 750,00	
ZL7	Odpočty a přípočty z rozpočtu SOD	-28 981,45	
ZL8	Odpočet - sběr železného odpadu	-64 882,00	
ZL9	Doplnění prací 1	39 893,10	
ZL10	Doplnění oplechování přístřešku	41 820,00	
ZL11	Doplnění prací 2	81 343,98	
	cena celkem bez DPH	-56 784,52	
	DPH 21 % v Kč	-11 924,75	
	cena celkem Kč včetně DPH	-68 709,27	

VYJÁŠŘENÍ TDI : Souhlasím s ZL 7-11

VYJÁŠŘENÍ PROJEKTANTA : Souhlasím s ZL 1-11

stavba: **OPROJEKČNÍ PRÁCE**
 místo: **Okres Mladá Boleslav, Pardubice**
 investor: **Okresní úřad Mladá Boleslav, Mladá Boleslav**

Změnové listy

popis
ZL 1 Likvidace odpadu 56 100,00

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	ZL01-001 Odtěžení vápna	m3			0
2	ZL01-002 uložení do 50 m	m3			0
3	ZL01-003 míchání vápna s recyklátem (stavební suť)	m3			0
4	ZL01-004 zpětná nakládka a zásyp po 30cm	m3			0
5	ZL01-005 Odstranění vč. nakládky komunálního odpadu na dopravní prostředek	m3			0

Poznámka: Změnový list vystanul z požadavku investora na odstranění vápna z kopek a komunálního odpadu ze staveniště. Vápno bude použito po promíchání s recyklátem jako zásyp a komunální odpad naložen do přistavených kontejnerů (odvoz vč. poplatku za uložení zajišťuje investoř). Tyto práce nebyly součástí poptávkového řízení, staveniště mělo být předáno vyklizené. Velikost kopek nebylo možno předpokládat.

Vyjádření projektanta:



stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

popis

ZL 2

Zemní práce - ing sítě

41 580,00

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem	poz. číslo
1	ZL02-001 výkop 1 výkop 2 přev. 1 přev. 2 Výkopové práce pro hledání ing sítí - strojně (stížené) 3*2,5*2 3*2,5*1,5 3*2*1 2,5*5*1,5	m3				
2	ZL02-002 Výkopové práce pro hledání ing sítí - příplatek za ruční kopání	m3				
3	162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tr. 1 až 4	m3				
4	ZL02-003 Obsyp ing sítí pískem	m3				
5	ZL02-004 Zpětný zásyp vč. hutnění	m3				

Poznámka:

Změnový list vyslaní z požadavku investora na provedení sond za účelem nalezení vedení podzemních sítí v prostoru staveniště.
Tyto práce nebyly součástí doptávkového řízení.

Vyjádření projektanta:



stavba: Šepar
místo: dířek
investor: SvC

Změnové listy

ZL 3 popis **Odvoz vč likvidace cihelné suti** 78 080,65

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu			
2	997013501	Odvoz suti s vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením			
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			
4	003-001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - cihla			
8	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením			

Poznámka: Změnový list vystanul z požadavku investora na odvoz odpadu (cihelná sut) vč jeho likvidace. V poptávkovém řízení bylo předpokládáno s předrcením suti s ponecháním na staveništi. Tyto práce nebyly součástí poptávkového řízení.

Vyřázení projektanta:



stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

ZL 4

popis

Změna tl. betonových panelů

0,00

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
	rozpočet SOD				
1	593811340 panel síťičný 300x100x15 cm	kus			
	skutečnost				
1	593811340 panel síťičný 300x100x 21 cm	kus			

Poznámka:

Na návrh zhotovitele byly nahrazeny panely tl. 15 cm za panely tl. 21 z důvodu větší únosnosti a užitných vlastností pro budoucí provoz (bez vývlu na nabízenou cenu v rozpočtu SOD).

Vydání projektanta:



stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

ZL 5

popis

Bourání betonových patek

17 011,20

	Popis	MJ	vyměra	cena jednotkova	cena celkem
1	961055111 Bourání základů ze ŽB (patky)		m3		
2	597013113 Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace		t		
3	997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením		t		

Poznámka: Jedná se o bourání betonových patek, které byly objeveny při zemních pracích. Bylo nutné je odstranit z důvodu kolize s ostatními pracemi. Tyto práce nebyly součástí poptávkového řízení.

Vyjádření projektanta:

stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

popis

ZL 6

Odpočet - odvodňovací žlab
-318 750,00

		Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
55	935101127	Uložení odvodňovacího žlabu světlostí 150 výšky do 310 mm únosnosti do 400 kN	m			0
56	9359325141	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 150 mm s roštěm s podél. žebry z litiny	m			0

Poznámka: Odvodňovací žlab je součástí rozpočtu stavební části a části ZTI. Je tedy s ním počítáno 2x. ZL řeší odpočet jednoho z nich.

Vyjádření projektanta:

stavba: **Stavba objektu**
 místo: **ul. Staré vs. 100, Chrudim**
 investor: **Stavby s.r.o.**

Změnové listy

ZL 7

popis

Odpočty a přípočty z rozpočtu SOD

-28 981,45

	Popis	MJ	vyměra	cena jednotková	cena celkem	poznámka
D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
1	K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sb				
2	K 725210921 Demontáž umyvadel bez vytokových armatur	sb				
D 764	Konstrukce klempířské					
3	K 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab	kus				
4	M 553440420 kotlík zavěsný hranatý Cu 330 x 100 mm	kus				
5	K 764538422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m				
D 3	Svislé a kompletní konstrukce					
6	K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus				
7	M 582311800 lapač střešních splavenin ze závažkovou lápkou a lapační košem Ø 600 DN 110	kus				
8	007-001 Dozdívka atiky tl. 15cm (cihla plná)	m2				
9	007-002 Omítky atiky	m2				
10	K 764234407R Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené řs 600 mm	m				
11	007-003 Opláštění SDK vedení potrubí VZT a kanalizace (stoupačka)	m				
12	K 007-004 Bourání zdva kominového z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MvC do 1 m3	m3				omin
13	K 997013111 Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t				
14	K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - skládka SMP	t				
15	K 113105113R Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC - zalité betonem	m2				oděl oplocení
16	K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3				
17	935112111 Osazení příkopového žlabu řs betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic ř 340 mm	m				
18	007-004 Dodávka - žlab malý I betonový 20*34*4,5	kus				
19	935112111 Osazení příkopového žlabu řs betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic ř 380 mm	m				
20	007-005 Dodávka - žlab malý I betonový 33*38*5	kus				

		Bourání betonů v trase ing sítí	
21	961056111	Bourání základu ze ŽB	m3
22	957221811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodérnovou dopravu	t
23	997013501	Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t
24	997013509	Příplatek k odvozu suti z vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
25	003-001	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - beton	t
32	K 575191111R	Vsypný makadam VM tl 300 mm	m2
26	003-002	rozhrnutí recyklátu - nakládka, urovňání	m2
76	K 916131113	Osazení silnicního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
77	M 592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus
89	K 953941210	Osazování krovových poklopu s rámy pl do 1 m2	kus
90	M 386619320P	poklop litinový plynofúsný 600 x 600mm, v6 rámu, žeruzevé znakování	kus
162	K 764548403	Hřtanatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětraleho pichu o straně 100 mm	m
201	K 771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2
202	K 771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2
6	K 113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2
7	K 113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2
73	K 722212121	Šoupátko přírubové víkové DN 40 PN 10 do 50 C těsnící scio mosaz/mosaz	soubor
74	K 722212330	T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry	kus
82	K 722262221	Vodměř závitový jednovrtkový suchoběžný do 40 C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus
86	K 723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m
101	K 725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor
27	003-003	Změna umístění vodoměru VAK	sb
16	K 877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus
17	M 562311500	lapač střešních splavenin se zápačnou klapkou a laparím košen Hl 600 DN 110	kus
36	K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2

SO 02 - Elektroinstalace - silnoproud

Dodávky zařízení

19	000714101	připojnice PRIP	ks
----	-----------	-----------------	----

Materiál elektromontážní

33	000152211	kabel 1kV AYYKY do 4x25	m
35	000194511	spojka 1kV plast do Al 4x25	ks
36	000193211	vodčova spojka Al hřnovací do 25	ks
Materiál zemní			
84	000046225	asfaltový pás IPA-M 1	m2

Elektromontáže

122	210901082	kabel AII-1kV AYYKYJpevně uloženy do 3x35/4x25/5x16	m
125	210101201	spojka 1kV smrtstovci do 5x25	ks
175	210192121	připojnice PHP	kg

Ostatní náklady

215	219990016	soudinnost správce sítě	hod
216	219990017	dozory správce sítě	hod
222	219990037	ruční výkop sondy	ks
227	219990054	křížení stávající sítě	hod
228	219990055	sepsání a podání žádosti na ČEZ	hod
230	219990061	poplatek za užívání veřejného prostřevní	ks
231	219990071	provizorní látka	kpl
232	219990072	dopravní značení	kpl
233	219990079	měření a zkoušky	hod
236	219990089	fotodokumentace	kpl

SO 02 - Elektroinstalace - slaboproud

SO 01 - Úpravy v objektu KPB

-12 835,00

P č	Název položky	Popis	množstv	MJ	Dodávky		Montáže	
					Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)

35		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, stupeň 2 dle ČSN EN 50 131 požární upávky a požární bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBRS	-3	%				
57		Technická dokumentace Dílenská dokumentace	-1	sada				
63		Ostatní náklady Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště	-1	%				
5		Uzevřený kamerový systém - CCTV držák ccelový pro nástěnnou montáž LED monitoru s úhlopříčkou od 13" do 30", držák je možné naklonit o +15°, natočit o +30° a otočit o +180° standard VESA 75 x 100, barva RAL 9005	-1	ks				
45		požární upávky a požární bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBRS	-3	%				
69		Technická dokumentace Dílenská dokumentace	-1	sada				
75		Ostatní náklady Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště	-1	%				
36		Univerzální kabelový systém - UKS požární upávky a požární bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBRS	-3	%				
50		Technická dokumentace Dílenská dokumentace	-1	sada				
52		Náklady na provedení elektrické kabeláže s uzavřenými namontovanými kabely, jednotlivých vodičů s 1 izolací a kabelových protokolů použitelných na měřičích	-1	sada				

57 Ostatní náklady
 Náklady na umístění a zabezpečení staniště -1 % 41000.0 -410.0

SO 02 - Zdravotně technologické instalace

-22 504.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	8		Trubní vedení				
26	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus			
27	M	422735510	navrtávací pasy (HAKU) se zavrtávacím systémem z tvárné oceli, pro navrtávání Øe = PVC potrubí 110-514"	kus			
28	K	892204111	Mtž. vodiče vyhledávacího	m			
29	M	R1961124500	Drát E-Cu tvořeny za stud. d6.30 - 0.07kg/bm	kg			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
67	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m			
68	M	286151350	trubka tlaková PPR řada PN 16 25 x 3,5 x 4000 mm	m			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2			





stavba:
místo:
investor:

Změnové listy

popis
ZL 8 Odpočet - sběr železného odpadu -64 882,00

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	008-001 Odpočet za sběr železného odpadu	sb	-1		
Poznámka: Tento změnový list řeší odpočet za sběr železného odpadu					
Vyjádření projektanta					



stavba:

místo:

investor:

Změnové listy

popis

ZL 9

Doplnění prací 1

39 893,10

		Popis	MJ	vyměra	cena jednotková	cena celkem
91	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor		
1		009-001	Dodávka + montáž Wc závěsné	sb		
2		009-002	SDK zapravení závěsného WC (2x záklop 12,5mm) vč penetrace pískové	kus		
3		009-003	Osazení zahradního obrubníku do betonu	m		
4		009-004	Dodávka - zahradní obrubník 500/50/200, přírodní	kus		
4		009-004	Zaivo soklové ze ztrátového bednění tl. 150mm vč betonu, trny, vč vrchu z betonové cihly	m		
5		009-005	Penetrační nátěr soklové zdi	m2		
6		009-006	Nátěr fasádní barvou (odstín šedá)	m2		
7		009-007	Dodávka + montáž nové fólie	m2		

Poznámka:

Vyjařování projektanta:

stavba:
 místo:
 investor:

Změnové listy

popis 41 820,00

ZL 10 **Doplnění oplechování přístřešku**

	Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
2	010-002 D+M oplechování prostupu pod střechou vč. prostrhů.	m			
3	010-003 Náklady na plošinu vč. návozu a svozu.	sb			

Poznámka: Lakování pozinkovaný plech 0,5 mm RAL 5029 - rozvin do 550 mm

Vyjádření projektanta:

stavba:
 místo:
 investor:

Změnové listy

ZL 11

popis
Doplnění prací 2

81 343,98

		Popis	MJ	výměra	cena jednotková	cena celkem
1	011-001	Řezání stávajícího asfalt krytu tl. do 15cm	m			
2	011-002	Odstranění asfal krytu	m3			
3	011-003	Nakládka suti na dopravné prostředek	t			
4	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	VV	2 172,2				
5	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km.	t			
	VV	4 527,9				
6	K 011-004	Poplatek za uložení stavebního odpadu asfalt na skládce (skládkovné)	t			
7	K 581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I II 150 mm	m2			
8	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
9	C11-004	Zálivka fezné spáry asfaltem	m			
10	011-005	Ovládání vjezdové brány GSM	kus			

