


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 18
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 , manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 18 – Elektro – drobné změny</u> Doplnění rozvodů elektroinstalace: 18a – Doplnění silnoproudého rozvaděče NN – RS 3. 1. o periferie, které byly uživatelem zřízeny v mezidobí mezi odevzdáním projektové dokumentace a zahájení prací na rekonstrukci objektu č.3. – jedná se o elektroinstalaci učeben a sborovny v 1 NP. 18b – Doplnění silnoproudého rozvaděče NN – RS 3. 2. o periferie, které byly uživatelem zřízeny v mezidobí mezi odevzdáním projektové dokumentace a zahájení prací na rekonstrukci objektu č.3. – jedná se o elektroinstalaci učeben ve 2 NP. 18c – Doplnění instalací v centrálním rozvaděči STA. Doplnění těchto prací umožní centrální příjem a distribuci TV a Radio signálu i v nově budovaném standardu DVB-T2. 18d – Příprava pro budoucí instalaci elektronického přístupového systému do apartmánů 18e – Přeložení stávajících rozvodů LAN v apartmánech a sborovně – původní rozvod vedený v lištách pod oknem byl přemístěn do podlahy a ve sborovně do nového kabelového žlabu 18f – Doplnění zásuvek a vypínačů dle skutečnosti 18g – Přemístění zásuvek v apartmánech v kolizi s interiérovým vybavením a úpravy na napojení stávajícího osvětlení v kolektorech pod objektem č.3.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

.....



Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

Podpis

.....

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 18.

[Redacted signature area]

Podpis

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 62
100 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 62

[Redacted signature area]

Podpis

16 -11- 2018

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Rekapitulace		Celkem
18a	Rozvaděče RS 3.1 - doplnění	33 492,78
18b	Rozvaděče RS 3.2 - doplnění	42 137,98
18c	Centrální rozvaděč STA	37 812,89
18d	Příprava pro přístup do apartmánů	12 521,03
18e	Přepojení LAN - apartmány	27 092,76
18f	Změna počtu a typu zásuvek a vypínačů	4 280,22
18g	Elektro - drobné změny	6 000,00

Celkem bez DPH		163 337,66
----------------	--	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONST
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18a	Rozvaděče RS 3.1 - doplnění

RS3.1	Popis	Množství	MJ	Kč/MJ	Celkem
Původní výbava					
Vypínač	IS 80/3	1	ks		0,00
Svodič přepětí	PIV 12,5-275/3+0	1	ks		0,00
Pojistkový odpojovač	VLC22 3P	1	ks		0,00
Pojistky	PV 22 63A	3	ks		0,00
Nouzáky	PL7-B10/1	1	ks		0,00
Chodba s vyklenkem	PL7-B10/1	1	ks		0,00
Chodba	PL7-B10/1	1	ks		0,00
Zásuvky chodba	PL7-B16/1	1	ks		0,00
Zásuvky schodiště	PL7-B16/1	1	ks		0,00
Rozvaděč EPS	PL7-B16/1	1	ks		0,00
Apartmány	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Sborovna a sociálky	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Rozv 3.1.1	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Rez	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Doplnění					
Proudový chránič	PF7-40/4/003	1	ks	1 872,00	1 872,00
Světla schodiště	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
Rezerva	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
Rozvaděč data	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
Zásuvky WiFi	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
Rezerva	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
MF rele sv chodba	CRM 91H	1	ks	845,52	845,52
MF rele sv chodba	CRM 91H	1	ks	845,52	845,52
MF rele sv chodba	CRM 91H	1	ks	845,52	845,52
MF rele sv schodiště	CRM 91H	1	ks	845,52	845,52
RS 3.1.1					
Rozvodnice	EW 60 DP1	1	ks	9 093,60	9 093,60
Proudový chránič	PF7-40/4/003	1	ks	1 872,00	1 872,00
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36

původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
Propojovací lišta 3GL		3	ks	363,60	1 090,80
Lišta NSCHT		2	ks	272,40	544,80
Blok rozdělení fází		3	ks	321,60	964,80
Pomocný materiál		10,00	%	210,62	2 106,18
Výroba		1	ks	4 200,00	4 200,00
Demontáž st.r. RS 3.1.1		1	ks	1 800,00	1 800,00
Natavení původních kabelů		12	ks	110,40	1 324,80
Zapojení původních kabelů		1	ks	3 000,00	3 000,00
CELKEM	33 492,78				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTI
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18b	Rozvaděče RS 3.2 - doplnění

RS3.2	Popis	Množství	MJ	Kč/MJ	Celkem
Původní výbava					
Vypínač	IS 80/3	1	ks		0,00
Svodič přepětí	PIV 12,5-275/3+0	1	ks		0,00
Pojistkový odpojovač	VLC22 3P	1	ks		0,00
Pojistky	PV 22 63A	3	ks		0,00
Nouzáky	PL7-B10/1	1	ks		0,00
Chodba s vyklenkem	PL7-B10/1	1	ks		0,00
Chodba	PL7-B10/1	1	ks		0,00
Zásuvky chodba	PL7-B16/1	1	ks		0,00
Rozvaděč data	PL7-B16/1	1	ks		0,00
Zásuvky WiFi	PL7-B16/1	1	ks		0,00
Sociálky	PL7-B32/3	1	ks		0,00
RS 3.2.1	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Rezerva	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Rezerva	PL7-B32/3	1	ks		0,00
Doplnění					
Proudový chránič	PF7-40/4/003	1	ks	1 872,00	1 872,00
Rozvaděč STA	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
Rezerva	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
MF rele sv chodba	CRM 91H	1	ks	845,52	845,52
MF rele sv chodba	CRM 91H	1	ks	845,52	845,52
RS 3.2.1					
Rozvodnice	EW 60 DP1	1	ks	9 093,60	9 093,60
Proudový chránič	PF7-40/4/003	1	ks	1 872,00	1 872,00
původní kabely	PL7-D16/1	1	ks	293,28	293,28
původní kabely	PL7-D16/1	1	ks	293,28	293,28
původní kabely	PL7-D16/1	1	ks	293,28	293,28
původní kabely	PL7-D16/1	1	ks	293,28	293,28
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B10/1	1	ks	145,08	145,08
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36

původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
původní kabely	PL7-B16/1	1	ks	126,36	126,36
Propojovací lišta 3GL		4	ks	363,60	1 454,40
Lišta NSCHT		2	ks	272,40	544,80
Blok rozdělení fází		3	ks	321,60	964,80
Pomocný materiál		10,00	%	225,50	2 255,02
Výroba		1	ks	5 400,00	5 400,00
Demontáž st.r. RS 3.2.1		1	ks	3 000,00	3 000,00
Natavení původních kabelů		32	ks	110,40	3 532,80
Zapojení původních kabelů		1	ks	5 400,00	5 400,00
CELKEM	42 137,98				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18c	Centrální rozvaděč STA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč/MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-------	--------

Montáž elektroinstalace

1		Montáž nehořlavého rozvaděče na stěnu	ks	1	614,40	614,40	Indiv.
2	220730222	Montáž kabelu	ks	40	16,80	672,00	SOD
3		Montáž konektoru	ks	20	32,40	648,00	Indiv.
4		Montáž domovní stanice STA	ks	1	614,40	614,40	Indiv.
5		Montáž EMT	ks	1	614,40	614,40	Indiv.
6		Montáž antény	ks	2	648,00	1 296,00	Indiv.
7	220730396	Měření TV signálu pro 1 program	ks	6	104,40	626,40	SOD
8		Programování domovní stanice	ks	1	1 896,00	1 896,00	Indiv.
9		Podíl přidružených výkonů PPV	%	5	69,82	349,08	Indiv.

Celkem za M21 Montáž elektroinstalace 7 330,68

Materiál

10		Skříň STA EW 60	ks	1	11 329,20	11 329,20	Indiv.
11		Zesilovač JOHANSSON	ks	1	9 588,00	9 588,00	Indiv.
12		Filtr LTE	ks	1	648,00	648,00	Indiv.
13		Multičpřepínač EMT	ks	1	4 500,00	4 500,00	Indiv.
14		Anténa VKV	m	1,00	648,00	648,00	Indiv.
15		Anténa UHF ANGULAR	ks	1	1 078,80	1 078,80	Indiv.
16	ANT4	Koaxiální kabel	m	40,00	11,52	460,80	SOD
17		Kompresní konektory CABELCON	ks	20	25,20	504,00	Indiv.
18		Drobný instalační materiál	%	6,00	287,57	1 725,41	Indiv.

Celkem za Materiál 30 482,21

Celkem bez DPH

37 812,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18d	Příprava pro přístup do apartmánů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč/MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-------	--------

Montáž elektroinstalace

1	220261661	Značení trasy vedení	m	60,00	12,00	720,00	SOD
2	220260002	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KP 68	ks	4	27,60	110,40	SOD
3	220260007	Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KO 125	ks	4	42,00	168,00	SOD
4	220260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	ks	4	31,20	124,80	SOD
5		Montáž kabelů pro vnitřní instalaci v trubkovodech	m	102,00	28,20	2 876,40	Indiv.
6		Montáž ohebné trubky	m	52,00	36,00	1 872,00	Indiv.
7		Vyfrézování kapsy pro krabici KO 68	ks	4	30,00	120,00	Indiv.
8		Vysekání kapsy pro KO 125	ks	4	42,00	168,00	Indiv.
9		Výřez drážek do 30x30 mm	m	20,00	33,60	672,00	Indiv.
10		Vysekání drážky do 30x30 mm	m	20,00	26,40	528,00	Indiv.
11	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	ks	8	41,20	329,60	RTS
12		Hilti příchytka	ks	25	11,40	285,00	Indiv.
13		Podíl přidružených výkonů PPV	%	5,00	79,74	398,71	Indiv.

Celkem za M21 Montáž elektroinstalace

8 372,91

Materiál

14		Krabice KO 68 včetně víčka	ks	4	11,76	47,04	Indiv.
15		Krabice KO 125 E	ks	4	99,60	398,40	Indiv.
16		Trubka ohebná 1225	m	52,00	12,60	655,20	Indiv.
17		Trubka ohebná 1420	m	8,00	5,40	43,20	Indiv.
18		Kabel LAM FLEXO TWIN 2x1 + 2x2x0,22	m	102,00	24,24	2 472,48	Indiv.
19		Příchytka HILTI	ks	25	11,88	297,00	Indiv.
20		Drobný instalační materiál	%	6,00	39,13	234,80	Indiv.

Celkem za Materiál

4 148,12

Celkem bez DPH

12 521,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18e	Přepojení LAN - apartmány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč/MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-------	--------

Montáž elektroinstalace

1		Demontáž kabelů	m	246,00	16,92	4 162,32	Indiv
2		Demontáž lišt	m	45,00	17,28	777,60	Indiv
3		Demontáž datových zásuvek	ks	6	108,00	648,00	Indiv
4		Demontáž konektorů	ks	12	46,80	561,60	Indiv
5		Výřez drážek do 30x30 mm beton	m	2,00	33,60	67,20	Indiv
6		Výřez drážek do 100x30 mm beton	m	4,00	100,80	403,20	Indiv
7		Vysekání drážky do 30x30 mm	m	2,00	26,40	52,80	Indiv
8		Vysekání drážky do 100x30 mm	m	4,00	79,20	316,80	Indiv
9	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	ks	7	41,20	288,40	RTS
10		Vyfrézování kapsy pro krabici KO 68	ks	4	30,00	120,00	Indiv
11	220261661	Značení trasy vedení	m	42,00	12,00	504,00	SOD
12		Montáž krabice pod omítku do připraveného lůžka KP 68	ks	4	45,60	182,40	Indiv
13		Montáž ohebné trubky	m	72,00	36,00	2 592,00	Indiv
14		Montáž kabelů pro vnitřní instalaci v trubkovodech	m	246,00	28,20	6 937,20	Indiv
15	220301201	Montáž zásuvky 2x RJ45 pod omítku	ks	6	179,55	1 077,30	SOD
16		Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	ks	12	155,64	1 867,68	Indiv
17		Zapojení konektoru	ks	12	78,00	936,00	Indiv
18		WIRE maps měření	ks	12	54,00	648,00	Indiv
19	220260732	Montáž kabelového žlabu PVC 40 / 60 mm	m	6,00	31,20	187,20	SOD
20		Podíl přidružených výkonů PPV	%	5,00	223,30	1 116,49	Indiv

Celkem za M21 Montáž elektroinstalace 23 446,19

Materiál

21	345715110R	krabice přístrojová; pro montáž přístrojů	ks	4	5,28	21,12	SOD
22		Trubka ohebná 1225	m	72,00	12,60	907,20	Indiv
23	341210500	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm	m	92,00	6,72	618,24	SOD
24		Parapetní kanál	m	6,00	315,60	1 893,60	Indiv
25		Drobný instalační materiál	%	6,00	34,40	206,41	Indiv

Celkem za Materiál 3 646,57

Celkem bez DPH

27 092,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18f	Změna počtu a typu zásuvek a vypínačů

Změna typu					cena / MJ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	SOD	SWING	Rozdíl	celkem	
31	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6	41,52	80,30	38,78	232,68	SOD
22	345355720	spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	4	82,32	112,20	29,88	119,52	SOD
24	345355520	spínač řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	20	56,16	85,80	29,64	592,80	SOD
26	345357100	spínač řazení 7 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	4	93,00	128,70	35,70	142,80	SOD
30	345519550	zásuvka 16A 2+N do vlhka D + M	kus	105	83,64	89,10	5,46	573,30	SOD

Počty ks				Množství				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Skutečnost	SOD	Rozdíl	cena / MJ	celkem
30	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	6	0,00	6,00	41,80	250,80
31	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6	0,00	6,00	41,52	249,12
21	210110003	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4	8,00	-4,00	52,80	-211,20
22	345355720	spínač řazení 5 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	4	8,00	-4,00	82,32	-329,28
23	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	20	12,00	8,00	52,80	422,40
24	345355520	spínač řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	20	12,00	8,00	56,16	449,28
25	210110005	Montáž nástěnný přepínač nn 7-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4	2,00	2,00	52,80	105,60
26	345357100	spínač řazení 7 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	4	2,00	2,00	93,00	186,00
29	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	105	95,00	10,00	66,00	660,00
30	345519550	zásuvka 16A 2+N do délka D + M	kus	105	95,00	10,00	83,64	836,40

Celkem bez DPH	4 280,22
----------------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18g	Elektro - drobné změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč/MJ	celkem
1	M-01	Přemístění zásuvek v apartmánech za televizi – kolize s dodávkou interiéru	soubor	1	2 700,00	2 700,00
2	M-02	Přepojení svítidel v kolektoru – příprava pro umožnění používání stávajícího světelného rozvodu v kolektoru pod objektem č.3.	soubor	1	3 300,00	3 300,00


Celkem bez DPH	6 000,00
-----------------------	-----------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 19
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 , manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jiloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 19 – Překování oken</u> Stavební úpravy v sociálních prostorách, plynoucí z nálezového stavu po provedení demolic (ZL č.9 a 4), vyžadují překování oken (změnu/přehození otevírání).		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:


.....



Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

16 -11- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 19.

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

Podpis



Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 19	Překování okenních křídel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				11 900,00
------	-----	-----------------------	--	--	--	-----------

1	766-1	Překování okenních křídel na WC z důvodu instalace plastových interiér. příček napojených na prosklené stěny	ks	4	2 975,00	11 900,00
---	-------	--	----	---	----------	-----------

Indiv.




ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 20
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 20 – Vyrovnání podlah v 1. a 2.NP</u> V chodbách 1. A 2. NP nebudou, po dohodě se zadavatelem, realizovány skladby hrubých podlah. Podlahy budou zpevněny epoxidovým kontaktním můstkem a vyrovnány nivelační stěrkou pro provedení konečného povrchu – dlažby. Původně navržená skladba podlahy je odečtena.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



MIRRO s.r.o.

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

16 -11- 2018

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 20.

.....
zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131
.....

.....
Podpis

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13 ①
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 20	Vyrovnání podlah v 1. a 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				174 400,35
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

1	632415106RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně do tl. 4 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	499,72	223,00	111 437,56	RTS
		(114,28+76,85+35,85+22,88)*2		499,72			
2	632441491R00	Broušení potěru/stěrky - odstranění šlemu	m2	499,72	38,00	18 989,36	RTS
3	632-1	Zpevňující pryskyřičný nátěr vč. vsypu	m2	249,86	168,00	41 976,48	Indiv.
		114,28+76,85+35,85+22,88		249,86			

171	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. betonové	t	5,17	386,10	1 996,95	SOD
-----	-------------	--	---	------	--------	----------	-----

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-50 833,95
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

65	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. betonové	t	-17,53	536,25	-9 400,46	SOD
67	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm 1NP_P4	m2	-135,58	163,97	-22 230,88	SOD
69	632419102RT3	Stěrka , ruční zpracování tl.2 mm cementová podlahová stěrka_Vyrovnávací_2NP_P6	m2	-114,28	168,03	-19 202,61	SOD
		114,28		-114,28			

Díl:	96	Bourání konstrukcí				-70 861,13
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	-------------------

108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	-29,83	326,25	-9 732,04	SOD
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	-29,83	237,38	-7 080,90	SOD
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-29,83	103,73	-3 094,12	SOD
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	-29,83	200,00	-5 966,00	SOD
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	-29,83	387,50	-11 559,13	SOD
119	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_1NP	m2	-135,58	246,56	-33 428,94	SOD

Díl:	711	Izolace proti vodě				-51 077,81
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-------------------

131	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	-1,07	770,00	-823,90	SOD
135	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás_1NP_na stáv.podlahu_P4	m2	-149,14	336,96	-50 253,91	SOD
		135,58*1,1		-149,14			

Díl:	713	Izolace tepelné				-29 265,49
-------------	------------	------------------------	--	--	--	-------------------

140	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,18	740,25	-133,25	SOD
147	713120040RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100 S tloušťka 50 mm_1NP_P4	m2	-149,14	152,66	-22 767,78	SOD
148	713120080RA0	Separční fólie PE_pod PVC 1NP_P4	m2	-149,14	42,68	-6 364,46	SOD
		135,58*1,1		-149,14			

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-16 123,86
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	-------------------

161	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-0,52	1 007,13	-523,71	SOD
166	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí_1NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm_P4	t	-0,49	31 611,25	-15 600,15	SOD
		135,58*1,2*0,003033		-0,49			

Celkem za objekt						-43 761,89
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 21
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 21 – Generální klíč</u> Dle specifikace požadavků zadavatelem bude realizován systém generálního klíče.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:


.....



Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

16 -11- 2018

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 21.



Podpis

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 21	Generální klíč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				136 221,00
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	-------------------

1	767-1CK	Cylindrická vložka 29+40 SGHK, FA90230G01.0300	ks	138	604,50	83 421,00	Indiv.
3	767-2CK	Klíč 300 ND 1KL. H+G SGHK, FA52101002.1000 (generální klíč)	ks	20	111,15	2 223,00	Indiv.
4	767-3CK	Klíč 300 ND 1KL. VL. SGHK, FA52100002.1000 (ke každé vložce 3ks klíče)	ks	414	107,00	44 298,00	Indiv.
5	767-4CK	Montáž cylindrické vložky	ks	138	45,50	6 279,00	Indiv.


Celkem za objekt						136 221,00
-------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 22
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: Změna 22 – ZTI – drobné změny 2 1) Při kontrole funkčnosti stávajících rozvodů TUV pod objektem č.3 byl zjištěn nefunkční uzávěr, tento bude nahrazen potrubím, uzavírání rozvodů TUV je po rekonstrukci zajištěno jinými uzávěry 2) Instalace nové hydrantové skříně vč. vystrojení, specifikované v PBŘ. Původní hydrantová skříň umístěná na schodišti již není možné použít pro instalaci v objektu z důvodu změny PO norem. 3) Stavební úpravy pro přemístění hydrantové skříně		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



 Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GRČ
Hospodářské správy a VO 131

16 -11- 2018

Podpis

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 22.



Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 22	ZTI, ÚT - drobné změny 2

1	ZTI - propojení TUV	2 462,25
2	ZTI - hydrantové skříně	27 515,60
3	Stavební přípomoc - hydrantové skříně	10 836,17

Celkem bez DPH	40 814,02
-----------------------	------------------

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 22-1	ZTI - propojení TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 722 VNITŘNÍ VODOVOD

1	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	ks	2	817,00	1 634,00	RTS
2	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	0,50	29,70	14,85	RTS
3	722174315R00	Potrubí PPR-Ekoplastik EVO PN 22 D 50x5.6	m	0,50	739,20	369,60	Indiv.
4	722175116R00	Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm	ks	2	99,10	198,20	RTS
5	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	ks	2	76,00	152,00	RTS
6	N	Nátrubek PPR D 50 (MUFNA)	ks	2	46,80	93,60	Indiv.

Celkem za 722 VNITŘNÍ VODOVOD

2 462,25

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 22-2	ZTI - hydrantové skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 722 VNITŘNÍ VODOVOD

1	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	4,00	661,00	2 644,00	RTS
2	722131916R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50	soubor	2	1 859,00	3 718,00	RTS
3	722242142RP0	Montáž hydrantu s tvarovou hadicí	ks	2	868,80	1 737,60	Indiv.
4	734261233RP0	Šroubení přímé Ve 4300,G 2"	ks	2	813,60	1 627,20	Indiv.
5	N	Revize hydrantu	kpl.	1	1 680,00	1 680,00	Indiv.
6	N	Vystrojení-naviják 19/20 +KK 3/4"	ks	2	4 863,60	9 727,20	Indiv.
7	N	Hydrantová skříň 650x650x210mm	ks	2	3 190,80	6 381,60	Indiv.

Celkem za 722 VNITŘNÍ VODOVOD

27 515,60

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 22-3	Stavební přípomocce - hydrantové skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 211,18
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,25	4 510,00	1 104,95	RTS
20	342270042RAA	Příčka z desek hladkých, tloušťka 10 cm tvárnice 600 x 250 x 100 mm	m2	4,65	598,50	2 783,03	SOD
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	6,00	87,70	526,20	RTS
3	317147302R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1500	kus	2,00	398,50	797,00	RTS

Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				548,31
-------------	----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

127	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	5,30	103,46	548,31	SOD
-----	--------------	--	----	------	--------	--------	-----

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 671,71
-------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	-----------------

4	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00	546,00	1 092,00	RTS
5	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00	210,00	420,00	RTS
58	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,30	218,81	1 159,71	SOD

Díl:	96	Bourání konstrukcí				659,00
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	---------------

6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,00	145,00	290,00	RTS
7	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00	184,50	369,00	RTS

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				471,90
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,88	536,25	471,90	SOD
----	--------------	--	---	------	--------	--------	-----

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				449,50
-------------	------------	------------------------------------	--	--	--	---------------

167	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 15 cm 1NP_nový_D+M	m	3,10	145,00	449,50	SOD
-----	--------------	---	---	------	--------	--------	-----

Díl:	784	Malby				724,18
-------------	------------	--------------	--	--	--	---------------

190	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x 1,2NP_100% stěn_zdivo	m2	8,30	87,25	724,18	SOD
-----	--------------	---	----	------	-------	--------	-----

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				100,39
-------------	------------	--	--	--	--	---------------

108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	0,08	326,25	26,10	SOD
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,08	237,38	18,99	SOD
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,08	103,73	8,30	SOD
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,08	200,00	16,00	SOD
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,08	387,50	31,00	SOD

Celkem bez DPH

10 836,17

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 23
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 23 – PVC podlaha podesty schodiště</u> Na podestách schodišť byla zastižena původní nevyhovující podlahová krytina. Po dohodě se zadavatelem bude provedena nová podlahová krytina z homogenního PVC.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ FAKTORY
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



MIRRO ⑤
 MIRRO s.r.o.

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

16 -11- 2018

Podpis

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 22.



Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 23	PVC podlaha na mezipodestách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				555,05
-------------	----------	-----------------------------	--	--	--	---------------

52	938902132R00	Očištění konstrukcí na plochách_2NP 100%_před novými skladbami	m2	16,10	34,48	555,05
----	--------------	--	----	-------	-------	--------

SOD

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 737,48
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

65	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. betonové	t	0,06	536,25	32,18
----	-------------	--	---	------	--------	-------

SOD

70	632419102RT3	Stěrka , ruční zpracování tl.2 mm_pod PVC cementová podlahová stěrka_Vyrovňovací_1NP_P1,2	m2	16,10	168,03	2 705,30
----	--------------	---	----	-------	--------	----------

SOD

Díl:	96	Bourání konstrukcí				545,13
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	---------------

108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	0,02	326,25	6,53
-----	--------------	---	---	------	--------	------

SOD

109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,02	237,38	4,75
-----	--------------	---	---	------	--------	------

SOD

110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,02	103,73	2,07
-----	--------------	---------------------------------------	---	------	--------	------

SOD

111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,02	200,00	4,00
-----	--------------	--	---	------	--------	------

SOD

112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,02	387,50	7,75
-----	--------------	--	---	------	--------	------

SOD

115	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy Koberec_1NP	m2	16,10	32,30	520,03
-----	--------------	---	----	-------	-------	--------

SOD

Díl:	776	Podlahy povlakové				15 689,85
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

174	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,06	358,75	21,53
-----	--------------	--	---	------	--------	-------

176	776520030RAA	Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina_1NP_P1,2	m2	16,10	973,19	15 668,32
-----	--------------	--	----	-------	--------	-----------

SOD

Celkem za objekt						19 527,51
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------