

Rozpočet na restaurování dvanáctiramenného lustru ze Státního zámku Vizovice - Inv.č. VI01835	
demontáž, zabalení, odvoz	3000
úplná demontáž a rest průzkum včetně RTG snímků kovových nosných částí	5000
oprava mechanických poškození kovových částí	3000
oprava šroubení a doplnění chybějících kovových oček	2500
mechanické odstranění koroze kovových dílů	3000
doplnění chybějících skleněných dílů a jejich nové oketlování	40 000
umytí a nové navázání stávajících skleněných dílů	15000
nová elektrifikace lustru	5000
revize elektroinstalace + revizní zpráva	1000
chemické ošetření proti dřevokaznému hmyzu	1000
doplnění chybějících řezeb dle dochovaných	22000
doplnění drobných chybějících částí dřevní hmoty	2500
rozlepení nevhodných spojů+nové slepení, slepení rozlámaných dřevořezeb	5000
podlepení uvolněných reliéfních prvků a podkladní křídové vrstvy zlacení	4000
revize a oprava upevnění šesti spojovacích a dvanácti obvodových ramen	3000
sejmutí druhotných vrstev zlacení chemickou cestou	8000
odstranění pevně lpících nečistot a hmyzích exkrementů-mechanicky	12000
vyčištění zlacení a vyleštění achátem ploch zlacených na lesk	13000
vytmelení defektů ve zlacení	4500
doplnění křídového podkladu na dořezbovaných částech a jejich vybroušení	5000
nanesení polimentu na vytmelené plochy a místa s poškozeným zlacením	1500
položení plátkového zlata na nové polimenty a jeho vyleštění dle původního	17500
sjednocení nově pozlacených ploch se zlacením stávajícím	4000
restaurátorská dokumentace	11000
částečná demontáž, zabalení, odvoz	4000
montáž, zavěšení lustru	6000
cena celkem bez DPH	201500
cena celkem s DPH 15%	231725
V Brně dne 15.10.2018	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	