

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravné práce 1. a 2. TK Světlá nad Sázavou - Leština

Objekt: Etapa 2

Část: 2. traťová kolej

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

586 708,28

5

Komunikace pozemní

506 718,40

1	TrH	5907020047	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			192 600,00
2	595	5957201010_R	<i>Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 - dodá objednatel včetně dopravy na místo stavby</i>	m			0,00
3	TrH	5907010095	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "e"	m			2 416,00
4	595	5957131030	<i>Lepný izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m</i>	kus			29 289,40
5	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			14 364,00
6	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			204 000,00
7	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			7 520,00
8	TrH	5910040040	upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			26 334,00
9	TrH	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			30 195,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 989,88

10	R	9 001_R	Nezadatelné práce SSZT, SEE a TUDC - zajistí objednatel	kpl			0,00
11	TrH	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			1 222,00
12	TrH	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus			129,60
13	TrH	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			1 818,00
14	TrH	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus			192,40
15	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			31 630,50
16	XDp	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			44 589,72
17	XDp	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t			407,66

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

18	VRN	012002000_R	Geodetické práce - zajistí objednatel	kpl			0,00
----	-----	-------------	--	-----	--	--	------

Celkem

586 708,28

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **143775**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: fac7d11b-912a-4931-91e8-b355f4f99225

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.11.2018 15:25:01**



8c33fd03-48f0-4b7b-acc5-9f71e21aa318