

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Demolice Ostravská č. 54		Objednatel:			
Druh stavby:		demolice		Projektant:			
Lokalita:		Český Těšín		Zhotovitel:		Barny Team s.r.o.	
JKSO:				Zpracoval:		Tomiczek	
		Doba výstavby:		12.10.2018			
		Začátek výstavby:					
		Konec výstavby:					
		Zpracováno dne:					

  

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	767	767900090RAB	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Demontáž atypických ocelových konstrukcí - odfezání	soub	1,00	1 200,00	294,69	905,31	1 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2	94	941944832R00	Lešení a stavební výtahy Lešení pomocné	kus	1,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
3	96	96203231R00	Bourání konstrukcí Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,50	550,00	185,19	6 989,81	7 175,00	1,80	23,22	11,70	RTS II / 2013
4		961100015RA0	Bourání základů z betonu	m3	4,00	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	2,00	8,00	8,00	RTS II / 2013
5		965042131RT1	Bourání mazanin betonových	m3	1,60	250,00	0,00	400,00	400,00	2,20	3,52	3,52	RTS II / 2013
	<b>S</b>		<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>9 685,00</b>	<b>9 685,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6		97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	13,00	250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,00	150,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,00	105,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,00	240,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>18 561,00</b>				



# Stavební rozpočet

Název stavby:		Zpevněné plochy pro kontejnery Ostravská č. 54		Doba výstavby:	Objednatel:									
Druh stavby:		Český Těšín		Začátek výstavby:	Projektant:									
Lokalita:		139601102R00		Konec výstavby:	Zhotovitel:									
JKSO:		11.10.2018		Zpracováno dne:	Bary Team s.r.o.									
		Zpracováno dne: 11.10.2018		Zpracoval:	Tomiczek									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>126,64</b>	<b>545,06</b>	<b>671,70</b>	<b>2,13</b>			<b>2,13</b>	
1	970241400R00		Rezáni živice tl.5cm	m	8,00	60,00	126,64	353,36	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2	113107146R00		Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,00	63,90	0,00	191,70	191,70	0,71	0,71	0,00	2,13	RTS II / 2013
3	162201101R00		Hloubené výkopávky				<b>0,00</b>	<b>9 072,00</b>	<b>9 072,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
4	162201101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	12,00	204,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5	167101101R00		Nakládání a odvoz výkopku	m3	12,00	152,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6	460110001R00		Výkop - strojní	kus	10,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>44,10</b>	<b>600,90</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9	181300010RA0		Rozproštění ornice v rovině, osetí travou	m2	10,00	64,50	44,10	600,90	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
10	21		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>36,33</b>	<b>1 118,67</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
11	213151121R00		Montáž geotextilie	m2	21,00	55,00	36,33	1 118,67	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
12	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>6 326,28</b>	<b>1 065,72</b>	<b>7 392,00</b>	<b>12,00</b>			<b>12,00</b>	
13	457552111R00		Vrstvy ze strusk,šterkoviny se zhutněním	m3	12,00	616,00	6 326,28	1 065,72	7 392,00	1,00	1,00	0,00	12,00	RTS II / 2013
14	57		<b>Kryty šterkových a živiných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>2 169,08</b>	<b>605,92</b>	<b>2 775,00</b>	<b>4,54</b>			<b>4,54</b>	
15	573211111R00		Postřík živinový spojovací z asfaltu	m2	3,00	75,00	211,77	13,23	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
16	577100010RA0		Komunikace z asfaltobetonu	m2	3,00	650,00	1 473,63	476,37	1 950,00	1,48	1,48	0,00	4,45	RTS II / 2013
17	599111111R00		Zálivka živinová spár	m	8,00	75,00	483,68	116,32	600,00	0,01	0,01	0,00	0,10	RTS II / 2013
18	59		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>5 987,22</b>	<b>2 812,78</b>	<b>8 800,00</b>	<b>3,91</b>			<b>3,91</b>	
19	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	17,50	192,00	547,22	2 812,78	3 360,00	0,07	0,07	0,00	1,29	RTS II / 2013
20	59245308		Dlažba přírodní 20x10x8	m2	20,00	272,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,13	0,13	0,00	2,62	RTS II / 2013
21	91		<b>Dopiňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>4 333,14</b>	<b>544,86</b>	<b>4 878,00</b>	<b>4,83</b>			<b>4,83</b>	
22	59217421		Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	kus	12,00	115,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,06	0,06	0,00	0,72	RTS II / 2013
23	59217472		Obrubník silniční 1000/150/300 šedý	kus	6,00	175,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,08	0,08	0,00	0,48	RTS II / 2013
24	917862111RT5		Osazení obrubníku	m	18,00	136,00	1 903,14	544,86	2 448,00	0,20	0,20	0,00	3,63	RTS II / 2013
25	M22		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
26	220711603R00		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
27	220711604		Geodetické práce - geodetické zaměření	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
28	430941001R00		Zařízení staveniště	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
29	S		<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
30	998771103R00		Přesun hmot a pom stavební práce	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
31	97999998R00		Poplatek za skládku sutí - živice	t	1,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>										<b>48 633,70</b>				

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Zpevněné plochy pro kontejnery Ostravská č. 62			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		Český Těšín			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Český Těšín			Konec výstavby:		Zhotovitel: Barmy Team s.r.o.					
JKSO:					Zpracováno dne: 11.10.2018		Zpracoval: Tomiczek					
Č	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
	11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>134,56</b>	<b>631,04</b>	<b>765,60</b>		<b>2,84</b>	
1	970241400R00		Řezání živice tl.5cm	m	8,50	60,00	134,56	375,44	510,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2	113107146R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,00	63,90	0,00	255,60	255,60	0,71	2,84	RTS II / 2013
	13		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>11 443,20</b>	<b>11 443,20</b>		<b>0,00</b>	
3	162201101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	14,70	204,00	0,00	2 998,80	2 998,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
4	167101101R00		Nakládání a odvoz výkopku	m3	14,70	152,00	0,00	2 234,40	2 234,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
5	460110001R00		Výkop - strojně	m3	11,70	300,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>52,92</b>	<b>721,08</b>	<b>774,00</b>		<b>0,00</b>	
7	181300010RA0		Rozproštění ornice v rovině, osetí travou	m2	12,00	64,50	52,92	721,08	774,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	21		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>36,33</b>	<b>1 118,67</b>	<b>1 155,00</b>		<b>0,00</b>	
8	213151121R00		Montáž geotextilie	m2	21,00	55,00	36,33	1 118,67	1 155,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>7 749,69</b>	<b>1 305,51</b>	<b>9 055,20</b>		<b>14,70</b>	
9	457552111R00		Vrstvy ze strusk šterkoviny se zhuťněním	m3	14,70	616,00	7 749,69	1 305,51	9 055,20	1,00	14,70	RTS II / 2013
	57		<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>2 761,11</b>	<b>776,39</b>	<b>3 537,50</b>		<b>6,03</b>	
10	573211111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu	m2	4,00	75,00	282,36	17,64	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
11	577100010RA0		Komunikace z asfaltobetonu	m2	4,00	650,00	1 964,84	635,16	2 600,00	1,48	5,93	RTS II / 2013
12	599111111R00		Zálivka živičná spár dlažby do 5 cm, velké kostky	m	8,50	75,00	513,91	123,59	637,50	0,01	0,10	RTS II / 2013
	59		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>6 912,67</b>	<b>3 375,33</b>	<b>10 288,00</b>		<b>4,56</b>	
13	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	21,00	192,00	656,67	3 375,33	4 032,00	0,07	1,55	RTS II / 2013
14	59245308		Dlažba přírodní 20x10x8	m2	23,00	272,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,13	3,01	RTS II / 2013
	91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>5 055,33</b>	<b>635,67</b>	<b>5 691,00</b>		<b>5,63</b>	
15	59217421		Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	kus	14,00	115,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,06	0,84	RTS II / 2013
16	59217472		Obrubník silniční 1000/150/300 šedý	kus	7,00	175,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,08	0,56	RTS II / 2013
17	91786211RT5		Osazení obrubníku	m	21,00	136,00	2 220,33	635,67	2 856,00	0,20	4,23	RTS II / 2013
	M22		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>0,00</b>	
18	220711603R00		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž.síti	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
19	220711604		Geodetické práce - geometrické zaměření	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
20	430941001R00		Zařízení staveniště	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	S		<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 867,50</b>	<b>1 867,50</b>		<b>0,00</b>	
21	998771103R00		Přesun hmot a pom stavební práce	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22	97999998R00		Poplatek za skládku sutí - živice	t	1,50	245,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>56 077,00</b>			