

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel:

Zdeněk KLUMPAR instalaterská činnost

Nabídka číslo:

517

Datum vystavení:

13.11.2018

Platí do:

20.12.2018

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Odběratel:

Město Slaný, městský úřad

Velvarská 136

274 53 Slaný

IČO: **00234877**

DIČ: **CZ00234877**

PLU	Název	Počet MJ	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Rozpočet na instalatérské, elektroinstalační,	0		0	0 %	0	0
	plynoinstalační, stavební a dokončovací práce	0		0	0 %	0	0
	na učebnách Fyziky a Chemie v objektu Gymnázia.	0		0	0 %	0	0
pol.	práce bourací, sekací, řezací a vrtací pro instalace	0		0	0 %	0	0
	ve zdivu a podlahách./rýha 300x150mm/	22	m	487	21 %	10714	10714
pol.	montáž odpadu HT 50 pro laboratorní stoly	7,5	m	221	21 %	1657,5	1657,5
pol.	montáž vodovodního rozvodu SV, TV /PPR 20-25mm/	46	m	297	21 %	13662	13662
pol.	napojení nového odpadu na stáv. svislou kanalizaci	1	kpl.	1544	21 %	1544	1544
pol.	napojení nového vodovodního rozvodu na stávaj.	0		0	0 %	0	0
	vodovodní stoupačku	1	kpl.	1320	21 %	1320	1320
pol.	osazení plastových šachet 300/300 v podlaze	0		0	0 %	0	0
	pod stoly pro vyústění instalací	5	kpl.	1944	21 %	9720	9720
pol.	OPRAVA SVISLÝCH POVRCHŮ	0		0	0 %	0	0
	zazdění rýh ve zdivu/300x150mm/	32	m	394	21 %	12608	12608
	omítnutí rýh ve zdivu/300x150mm/	32	m	191	21 %	6112	6112
	rýhy/štuk/300x150mm/	32	m	91	21 %	2912	2912
	montáž/doplnění/oprava keram.obkladu	1	kpl.	6444	21 %	6444	6444

Registrace:

CENOVÁ NABÍDKA

PLU	Název	Počet MJ	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
pol.	OPRAVA VODOROVNÝCH POVRCHŮ	0		0	0 %	0	0
	opískování rozvodů instalace	1	kpl.	600	21 %	600	600
	betonování podlahových rýh po instalacích/300x150/	12	m	279	21 %	3348	3348
	samonivelační stěrka podlah/rýha 300mm,tl.do 5mm	12	m	197	21 %	2364	2364
	oprava/montáž/vrácení/ stávaj.linolea	1	kpl.	2200	21 %	2200	2200
	nátěr/oprava/ podlah	1	kpl.	3105	21 %	3105	3105
pol.	PRÁCE NA ZABEZPEČENÍ PROTI PRACHU/úklid	0		0	0 %	0	0
	-zakrývací folie zařízení a povrchu	1	kpl.	3500	21 %	3500	3500
	-ruční manipulace sutí	1	kpl.	2254	21 %	2254	2254
	-likvidace sutí,kontejnerová přeprava,skladečné	1	kpl.	5411	21 %	5411	5411
	-pravidelný staveništní úklid prostor	1	kpl.	4400	21 %	4400	4400
pol.	PLYNOINSTALACE/materiál	1	kpl.	12190	21 %	12190	12190
	-trubka z pozinkované uhlíkové oceli, izol.pr.22mm	6	m	190	21 %	1140	1140
	-fitinky z pozinkované uhlíkové oceli	1	kpl.	2315	21 %	2315	2315
	-kul.uzávěr plyn. 1/2"	1	1	185	21 %	185	185
	PLYNOINSTALACE /montáž	0		0	0 %	0	0
	-montáž potrubí	1	1	3800	21 %	3800	3800
	-vysekání drážky	1	1	1600	21 %	1600	1600
	-demontáž stávaj.potrubí	1	1	1150	21 %	1150	1150
	-revize POZ	1	1	1500	21 %	1500	1500
	-doprava	1	1	500	21 %	500	500
pol.	ELEKTROINSTALACE/materiál	0		0	0 %	0	0
	-lišta/40x20	16	m	27,5	21 %	440	440
	-lišta/40x40	70	m	44	21 %	3080	3080
	-roh lišty vnitřní	20	ks	29	21 %	580	580
	-roh lišty vnější	30	ks	29	21 %	870	870

CENOVÁ NABÍDKA

PLU	Název	Počet MJ	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	-drobný montážní mat./hmoždinky,vruty,tmel,sádra/	1	1	1350	21 %	1350	1350
	-vodič CYKY 3Ax1,5	100	m	12	21 %	1200	1200
	-vodič CYKY 3Cx 2,5	300	m	19	21 %	5700	5700
	-vodič CYKY 5Cx6	35	m	74,3	21 %	2600,5	2600,5
	-kopoflex	50	1	20,5	21 %	1025	1025
	-jistič 1x16A	8	ks	105	21 %	840	840
	-jistič 3x25A	1	ks	420	21 %	420	420
	-chránič 40/4/0,03A	1	ks	1000	21 %	1000	1000
	-rozvaděč 24M "P"	1	ks	850	21 %	850	850
pol.	ELEKTROINSTALACE/montáž včetně dopravy	1	kpl.	25500	21 %	25500	25500
pol.	VÝMALBA	0		0	0 %	0	0
	-výmalba všech celých stěn dotčených instalací	1	kpl.	5800	21 %	5800	5800

Plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92

sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Celkem
0%	,00		,00
snížená 15%	,00	,00	0,00
základní 21%	169511,00	,00	169511,00
Celkem	169511,00	0,00	169511,00

Celkem k úhradě Kč:

169511,00