

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce:			
<b>DPS Orlická</b>			
Objednatel:	<b>Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o.</b>	Zhotovitel:	<b>REXGLAS s.r.o.</b>
Adresa:	Orlická 1 400 11 Ústí nad Labem	Adresa:	Seifertova 832, Valašské Meziříčí 757 01
IČO:	44555270	IČO:	27784550
Jméno:	Bc. Jarmila Nováková	Jméno:	Jaroslav Václavík
Telefon:	+420 602 229 314	Telefon:	+420 730 150 600
E-mail:	<a href="mailto:novakova@orlicka.cz">novakova@orlicka.cz</a>	E-mail:	<a href="mailto:j.vaclavik@rexglas.cz">j.vaclavik@rexglas.cz</a>
Datum:	12.09.2018		
Číslo nabídky:	N/18/00177		

CENA CELKEM bez DPH	135 096 Kč
DPH 15 % činí :	20 264 Kč
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	<b>155 360 Kč</b>

### Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 12.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechn materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: 5-8 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována **stavební připravenost**: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti  $\pm 2$  mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položka	Název položky	MJ	Množ.	Cena / MJ	Celkem
	<b>Orlická 1</b>				
	<b>11. NP</b>				
1.1: MCE 40/45	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 34 citrusová kůra	m	20	1 015 Kč	20 300 Kč
1.2: D+M	Montáž a doprava	m	20	284 Kč	5 680 Kč
	<b>10. NP</b>				
2.1: MCE 40/45	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 16 zlatožlutá	m	20	1 015 Kč	20 300 Kč
2.2: D+M	Montáž a doprava	m	20	284 Kč	5 680 Kč
	<b>9. NP</b>				
3.1: MCE 40/45	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 16 zlatožlutá	m	20	1 015 Kč	20 300 Kč
3.2: D+M	Montáž a doprava	m	20	284 Kč	5 680 Kč
	<b>8. NP</b>				
4.1: MCE 40/45	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 4003 pivoňková	m	20	1 015 Kč	20 300 Kč
4.2: D+M	Montáž a doprava	m	20	284 Kč	5 680 Kč
	<b>Orlická 3</b>				
	<b>2. NP</b>				
5.1: MCE 40/45	Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 101 krémová	m	24	1 015 Kč	24 360 Kč
5.2: D+M	Montáž a doprava	m	24	284 Kč	6 816 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>135 096 Kč</b>