

ROZPOČET

Stavba: NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH
Část: **S 04 - SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA NN**
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Vypracoval: Jiří Suč ELEKTROPROJEKTY
Datum: 04.2015.

č.	Popis	Cena bez DPH			300 Kč/hod		
		Množství ks/m	Cena Kč	Součet Kč	Norma Nminuty	Montáž Kč	Součet Kč
1. ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE							
01.	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	130	16,00	0,00	4,60	2 080,00	2 080,00
02.	Výkop zeminy, š=35cm,hl=60cm,tř.zem.3	130	120,00	0,00	20,76	15 600,00	15 600,00
03.	Zához zeminy, š=35cm,hl=60cm,tř.zem.3	130	85,00	0,00	7,80	11 050,00	11 050,00
04.	Kamenivo drobné těžené-fraction 0-4 (m3)	12	750,00	9 000,00	5,88		9 000,00
05.	Protlak chráničky-trubky 3x 4 m	12	2 000,00	0,00	200,00	24 000,00	24 000,00
06.	Úprava terénu vč.hutnění tř.zem.3	130	65,00	0,00	5,28	8 450,00	8 450,00
07.	Přemístění přebytečné zeminy na vzdálenost	kpl		0,00	139,00	8 000,00	8 000,00
08.	Vysekání otvoru pro PS2	1	850,00	0,00	42,90	5 000,00	5 000,00
09.	Vysekání drážek do šachty výtahu a do 1.NP	2	650,00	0,00	38,63	5 000,00	5 000,00
SOUČET ODDÍLU 1. ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE				9 000,00		79 180,00	88 180,00
3. PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ							
10.	Jednopolové pojistkové spodky SPF00, P	3	150,00	450,00	20,32	150,00	600,00
11.	Nožová pojistka PN 000 63A gG	3	105,00	315,00	13,91	15,00	330,00
12.	Pojistková skříň PS 1 6x160A PH vestavná	1	3 800,00	3 800,00	15,78	800,00	4 600,00
13.	Nožová pojistka PN 000 50A gG	3	105,00	315,00	13,91	15,00	330,00
SOUČET ODDÍLU 2. PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ				4 880,00		980,00	5 860,00
2. ELEKTROMONTÁŽE							
14.	Zemnicí vodič FeZn,pr.10 mm 1m=0,65kg	20	35,00	700,00	4,55		0,00
15.	Připojení zemnicího vodiče FeZn pr.10 mm	3	80,00	0,00	2,57	240,00	240,00
16.	Kabel AYKY-J 4x 35 mm2 uložení ve výkopu	140	95,00	13 300,00	4,04		13 300,00
17.	Připojení kabel AYKY-J 4x 35 mm2	4	300,00	0,00	29,73	1 200,00	1 200,00
18.	Folie výstražná rudá, š=32 cm	120	20,00	2 400,00	1,56		2 400,00
SOUČET ODDÍLU 2. ELEKTROMONTÁŽE				16 400,00		1 440,00	17 840,00
				571,22			

LIST SOUPISU - SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA NN

Stavba: NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH
Část: **S 04 - SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA NN**
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Vypracoval: Jiří Suč ELEKTROPROJEKTY
Datum: 04.2015.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA NN

Řádek č.	Název položky	Měrná jednotka	Dodávka materiál	Montáž	Celkem Kč
1.	ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE		9 000,00	79 180,00	88 180,00
2.	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ		4 880,00	980,00	5 860,00
3.	ELEKTROMONTÁŽE		16 400,00	1 440,00	17 840,00
4.					

5.	ZRN	30 280,00	81 600,00	111 880,00
6.				
7.				
8.	Zařízení staveniště			
9.	Projektové práce-skut.provedení			
10.				
11.	VRN		2 100,00	
12.				
13.	REVIZE ELEKTROINSTALACE			
14.				
15.				
16.	CELKOVÉ NÁKLADY bez DPH			113 980,00
17.				
18.	DPH %	21		23 935,80
19.				
20.	CENA s DPH			137 915,80