

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13.6.2016

č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: S00064/INV/2016/102

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

"Společnost Brno, rekonstrukce KPRCH" jejíž společníci jsou:

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a. s.

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem městské části Praha 5

zastoupená: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize, na základě plné moci

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka, Praha

číslo bankovního účtu: 2047610104/2600

Druhý společník:

STAEG Development, spol. s r.o.

IČO: 25576241

DIČ: CZ25576241

se sídlem: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35091

zastoupená: panem Jiřím Ševčíkem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo bankovního účtu: 7531238001/5500

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

**I.
Předmět dodatku**

- I. 1. Smluvní strany se dohodly na změnách díla. Protokol o změnách díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**II.
Závěrečná ustanovení**

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- II.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1. Protokoly o změně

II.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Brně dne 21. 11. 2016.....

V Brně dne 25. 11. 2016.....

~~za zhotovitele~~
~~HOCHTIEF CZ a. s.~~
~~David Horák~~
~~ředitel divize~~

~~za objednatele~~
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
Ředitel

~~za zhotovitele~~
~~HOCHTIEF CZ a. s.~~
~~Ing. Martin Stančík~~
~~obchodní ředitel divize~~

Stavba: "FN Brno – rekonstrukce operačních sálů KPRCH"

Objekt: CH

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Zhotovitel: "Společnost Brno, rekonstrukce KPRCH" (HOCHTIEF CZ a. s. + STAEG Development, spol. s r.o.)

Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00, Brno

Změna: **Změny a aktualizace PD na základě dopracování projektové dokumentace po odkrytí stávajících podhledů**

P O P I S	Změnu vyvolal: OBJEDNATEL	
	Popis změny: Na základě požadavků projektové dokumentace po odkrytí stávajících podhledů došlo ke změnám. dmtž demi vody vč. přeložení, dmtž VZT potrubí v 1.,5.NP, doplnění systému sestra pacient, přeložení trasy potrubní pošty	
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek PD ANO dokumentace skutečného provedení ANO jiný
C E N A	vliv změny na náklady stavby: NE	
	ocenění změny předložil:	ZHOTOVITEL ve formě
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	0,00 0,00
	projekční náklady	
	úprava smluvní ceny	
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 1	58 794 860,00 Kč
	zvýšení:	0,00 Kč
	snížení:	0,00 Kč
	nová cena:	58 794 860,00 Kč
T E R M Í N Y	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum: Podpis:	
	zhotovitel:	
	objednatel (investor, uživatel)	
	TDI:	
	GP:	
	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: BEZE ZMĚNY		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce	
SOD dod. č. 1		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: REKAPITULACE změn + položkové rozpočty některých změn	
	Datum:	

PŘEHLED VÍCE A MĚNĚ PRACÍ

MĚNĚPRÁCE		množství	jednot. cena	CELKEM	poznámky	
IO 01 Příprava území (likvidace jeřábové dráhy)						
5	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	-9,83 m3	2 934,00	-28 841 Kč	jedn. cena dle SOD
PS 01.02 Vzduchotechnika, chlazení						
		Sanace azbestového materiálu pro izolace stoupačky	-1,00 ks	20 912,00	-20 912 Kč	jedn. cena dle SOD
		Pracovní měření respiračních vláken				
		dle zákona 258/2001 Sb. - pracovní měření				
		Prostředky ochrany	-4,00 kpl	15 490,00	-61 960 Kč	jedn. cena dle SOD
		Technické zajištění	-2,00 kpl	15 490,00	-30 980 Kč	jedn. cena dle SOD
		Bourání konstrukcí	-600,00 kg	45,00	-27 000 Kč	jedn. cena dle SOD
		Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka				
		vyčištění prostoru, enkapsulace				
PS 01.01 Zdravotnická technologie - Lůžková část						
	T-7520	dávkovač dezinfekce pákový	-21,00 ks	2 230,00	-46 830 Kč	jedn. cena dle SOD
	T-9003	dávkovač mýdla	-24,00 ks	2 230,00	-53 520 Kč	jedn. cena dle SOD
	T-9009	zásobník papírových ručníků	-24,00 ks	868,00	-20 832 Kč	jedn. cena dle SOD
Celkem / MĚNĚ PRÁCE					-290 875 Kč	

VÍCEPRÁCE		množství	jednot. cena	CELKEM	poznámky	
Zdravotnicka - Přeložení demineralizované vody						
		demontáž rozvodů demi vody	8,00 m	380,00	3 040 Kč	
		zpětná montáž + doplnění drobného spoj. materiálu	8,00 m	532,50	4 260 Kč	
PS 01.02 Vzduchotechnika, chlazení / úpravy VZT po revizí						
		demontáže potrubí			47 758 Kč	viz. samostatný rozpočet
Slaboproudé elektroinstalace						
		Doplnění systému sestra pacient v Dětské části			125 002 Kč	viz. samostatný rozpočet
(IO 02 Úprava areál.kanalizace a retenční nádrží) - Oprava Komunikace						
		lokální oprava podloží / podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 14 cm	1,74 m2	1 100,00	1 915 Kč	
		pokládka živice tl. 60 mm vč. mat.	43,00 m2	1 700,00	73 100 Kč	
		řezání asfaltového povrchů tl. 60 mm	20,00 m	50,00	1 000 Kč	
		frézování živice tl. 60 mm	20,50 m2	1 000,00	20 500 Kč	
PS 01.06 Potrubní pošta / Úprava trasy potrubní pošty						
		JÍZDNÍ POTRUBÍ plastové / demontáž + zpětná montáž	25,00 m	475,00	11 875 Kč	
		JÍZDNÍ OBLOUK plastový / demontáž + zpětná montáž	3,00 ks	520,00	1 560 Kč	
		SPOJKY NA POTRUBÍ - plastové, nové, D+M	1,00 kpl	325,00	325 Kč	
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL (objímky, závitové tyče, stahovací pásky, lepidlo..)	1,00 kpl	540,00	540 Kč	
Celkem / VÍCE PRÁCE					290 875 Kč	

REKAPITULACE		
mění práce		-290 875 Kč
vícepráce		290 875 Kč
CELKEM		0 Kč

Specifikace	Typ	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.
pacientské terminály							
lůžkové tlačítko BASIC s pohyblivým přívodem BT-B	BT-B	ks	6	207,00 Kč	1 242,00 Kč	1 196,92 Kč	7 181,52 Kč
nástěnný držák pacientského terminálu	K-PAT	ks	6	88,32 Kč	529,92 Kč	162,61 Kč	975,66 Kč
systémové zásuvky							
systémová zásuvka	SM	ks	1	109,02 Kč	109,02 Kč	1 187,15 Kč	1 187,15 Kč
lůžková zásuvka light SM-B	SM-B	ks	6	109,02 Kč	654,12 Kč	2 231,12 Kč	13 386,69 Kč
tlačítka							
tahové tlačítko do vlhka	ZTB-IO	ks	5	207,00 Kč	1 035,00 Kč	1 042,94 Kč	5 214,68 Kč
volací a potvrzovací tlačítko	RAT-IO	ks	2	207,00 Kč	414,00 Kč	1 121,83 Kč	2 243,65 Kč
volací a potvrzovací tlačítko s piezo	RAT-P-IO	ks	3		0,00 Kč		0,00 Kč
pokojeová světla							
pokojeové světlo	LM-IO	ks	5	88,32 Kč	441,60 Kč	1 209,80 Kč	6 049,00 Kč
sesterské terminály							
sesterský terminál DZT-IP	DZT-IP	ks	1	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč	20 785,10 Kč	20 785,10 Kč
switche							
systémový switch 9-portů, dvě kruhové linky	SWI9R-2IO	ks	1	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč	11 078,07 Kč	11 078,07 Kč
zdroje							
napájecí zdroj S8VK-G120-24 5A	S8VK-G120-24	ks	1	356,04 Kč	356,04 Kč	3 874,47 Kč	3 874,47 Kč
příslušenství							
krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT	AP-KMT	ks	1	62,22 Kč	62,22 Kč	34,50 Kč	34,50 Kč
Instalační materiál							
kabel komunikační		m	450	14,00 Kč	6 300,00 Kč	7,00 Kč	3 150,00 Kč
CYKY 3x1,5 - kabel napájecí		m	50	14,00 Kč	700,00 Kč	9,70 Kč	485,00 Kč
KU68 - krabice pod omítku		ks	28	70,00 Kč	1 960,00 Kč	5,00 Kč	140,00 Kč
KO97 - krabice odbočná pod omítku		ks	0	23,00 Kč	0,00 Kč	21,00 Kč	0,00 Kč
elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. vysekání drážky		m	100	45,00 Kč	4 500,00 Kč	7,00 Kč	700,00 Kč
Ostatní							
Kontrola a otestování rozvodného vedení		kpl	1	2 484,00 Kč	2 484,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Naprogramování a konfigurace systému		kpl	1	6 280,00 Kč	6 280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Kontrola provozu		kpl	1	1 656,00 Kč	1 656,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)		%	2	0,00 Kč	0,00 Kč	808,20 Kč	1 616,40 Kč
Projektová dokumentace realizační 2 paré + cd		%	1	11 523,00 Kč	11 523,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení		%	5	226,67 Kč	1 133,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
mezisoučet					46 900,24 Kč		78 101,87 Kč
CELKEM							125 002,11 Kč

FN Brno - Rekonstrukce operačních sálů KPRCH
investor: Fakultní nemocnice Brno

PS 01.02 Vzduchotechnika, chlazení / úpravy VZT po revizi
Demontáže potrubí

Popis	Mn.	MJ	Jedn.cena	Cena celkem
Demontáže - 5.NP - strojovna VZT				
Demontáž tepelných, protihlukových izolací z VZT potrubí včetně balení		15 bm	69,00	1 035 Kč
Demontáž VZT potrubí:				
- do obvodu 8000mm vč. tvar.dílů 40%		15 bm	610,00	9 150 Kč
Demontáž buněk tlumičů hluku		1 kpl	620,00	620 Kč
Demontáž závěsů a pomocných konstrukcí		1 kpl	845,00	845 Kč
Demontáže - 1.PP - strojovna VZT + stoupací VZT potrubí do 1.NP				
Demontáž tepelných, protihlukových izolací z VZT potrubí včetně balení		35 bm	69,00	2 415 Kč
Demontáž VZT potrubí:				
- do obvodu 2520mm vč. tvar.dílů 40%		20 bm	152,50	3 050 Kč
- do obvodu 4500mm vč. tvar.dílů 50%		15 bm	305,00	4 575 Kč
Demontáž buněk tlumičů hluku		1 kpl	1 020,00	1 020 Kč
Demontáž závěsů a pomocných konstrukcí		1 kpl	1 530,00	1 530 Kč
Demontáže - 1.NP - nad rámec výkresu demontáží				
Demontáž tepelných, protihlukových izolací z VZT potrubí včetně balení		100 bm	69,00	6 900 Kč
Demontáž VZT potrubí:				
- do obvodu 1630mm vč. tvar.dílů 40%		85 bm	76,25	6 481 Kč
- do obvodu 2850mm vč. tvar.dílů 50%		15 bm	152,50	2 288 Kč
Demontáž závěsů a pomocných konstrukcí		1 kpl	740,00	740 Kč
přesun hmot, likvidace a odvoz na skládku, vč. skládky		24 m3	296,21	7 109 Kč
CELKEM				47 758 Kč