

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky:

Městský úřad Mělník - opravy, úpravy místností

Klasifikace:

Fáze zakázky:

Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze zakázky:

Varianta 2018 Elektro

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	147 422	30 959	178 381

Celkem bez DPH: **147 422 CZK**

Celkem s DPH: **178 381 CZK**

Rekapitulace objektů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: Zkušební místnost m.č.253(2.22)	147 422	30 959	178 381
	147 422	30 959	178 381

Objekt: **SO-01: Zkušební místnost m.č.253(2.22)**

Číslo objektu:

Zakázka: Městský úřad Mělník - opravy, úpravy místností

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	147 422	30 959	178 381

Celkem bez DPH: 147 422 CZK

Celkem s DPH: 178 381 CZK

Rekapitulace - oddílý objektu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01: Zkušební místnost m.č.253(2.22)	147 422	30 959	178 381
021.: Silnoproud	137 137	28 799	165 936
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	10 285	2 160	12 445
	147 422	30 959	178 381

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Rozpočty a dod.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO-01: Zkušební místnost m.č.253(2.2)								147 422
021: Silnoproud								137 137
021.: Silnoproud								137 137
1	SUB	X1	A_00	Dmž původní elektroinstalace, odvoz, likvidace, přípravné pomocné práce	soubor	1,000	16 060,00	16 060
2	SUB	X2	A_00	Parapetní kanál 120x55 bez stínícího kanálu	m	7,000	946,00	6 622
3	SUB	X3	A_00	Zásuvka 230V/16A modul 45	kus	33,000	121,00	3 993
4	SUB	X4	A_00	Zásuvka datová RJ45 cat 5e modul 45	kus	16,000	269,50	4 312
5	SUB	X5	A_00	Zásuvka ABB Swing 230V/16A	kus	4,000	165,00	660
6	SUB	X6	A_00	Podlahová zásuvková skříň	kus	2,000	5 698,00	11 396
7	SUB	X7	A_00	Spínač osvětlení vč.krabice	kus	4,000	165,00	660
8	SUB	X8	A_00	Svítilno LED do podhledu SDK	kus	8,000	3 135,00	25 080
9	SUB	X9	A_00	Montážní rám pro svítidlo LED do podhledu SDK	kus	8,000	913,00	7 304
10	SUB	X10	A_00	Svítilno LED nouzové přisazené	kus	2,000	1 012,00	2 024
11	SUB	X11	A_00	Westinghouse Industrial stropní ventilátor pr.142cm, jedna barva lopatek a ovl. na zeď	kus	2,000	2 860,00	5 720
12	SUB	X12	A_00	Materiál pro silové kabelové rozvody	soubor	1,000	6 380,00	6 380
13	SUB	X13	A_00	Materiál pro datové kabelové rozvody	soubor	1,000	2 640,00	2 640
14	SUB	X14	A_00	Příprava průtažné kabelové trasy pro stropní projektor- bez dodávky kab.rozvodů	soubor	1,000	2 310,00	2 310
15	SUB	X15	A_00	Datový rozvaděč 10" s Patch panelem pro ukonč.dat.rozvodů	kus	1,000	5 874,00	5 874
16	SUB	X16	A_00	Doplnění jisticích prvků	kus	1,000	572,00	572
17	SUB	X17	A_00	Drobný a montážní materiál	soubor	1,000	1 650,00	1 650
18	SUB	X18	A_00	Elektromontážní práce	soubor	1,000	31 680,00	31 680
19	SUB	X19	A_00	Díleč revize elektro	soubor	1,000	2 200,00	2 200
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								10 285
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady								10 285
1	ON	04	A_00	Mimostaveništní doprava	%	3,000	1 371,37	4 114
2	ON	12	A_00	Provoz investora	%	1,500	1 371,37	2 057
3	ON	16	A_00	Koordinační přírážka	%	3,000	1 371,37	4 114
								147 422