

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 16.7.2018			
Název projektu: Rokytno - kanalizace Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001239					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Záměna technologie zhotovení prostupu pod komunikací II. třídy č. 354</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Kanalizační řad stoky A mezi šachtami ŠA22 a ŠA23 je částečně veden pod komunikací II. třídy č. 354. Podchod pod komunikací je z technického hlediska řešen protlakem ocelové chráničky 426 x 8 mm dl. 14 m. Po provedení startovacích jam bylo zjištěno, že v místě protlaku se nachází skalní podloží představované navětralou biotitickou pararulou až migmatitem (R3). Toto podloží technicky znemožňuje realizaci prostupu pod komunikací technologií protlačením (protlakem). Po konzultaci a zvážení všech technických a ekonomických aspektů s projektantem a technickým dozorem investora stavby bylo nevyhnutelné změnit technologii z původně projektovaného protlaku na technologii podvrtu. V daných geologických podmínkách je navržena technologie podvrtu realizovatelná.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
.....					

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

**Příloha :**

- Příloha č.1 – Samostatné vyjádření projektanta ke změnám uvedeným ve změnovém listu
- Příloha č.2 – Zápisy z kontrolního dne
- Příloha č.3 – Zápisy ze stavebního deníku
- Příloha č.4 – Schématická situace s vyznačením místa změny
- Příloha č.5 – Geologický posudek
- Příloha č.6 – Položkový rozpočet Změnového listu č.1
- Příloha č.7 – Fotodokumentace

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Záměna technologie zhotovení prostupu pod komunikací II. třídy č. 354</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Kanalizační řad stoky A mezi šachtami ŠA22 a ŠA23 je částečně veden pod komunikací II. třídy č. 354. Podchod pod komunikací je z technického hlediska řešen protlakem ocelové chráničky 426 x 8 mm dl. 14 m. Po provedení startovacích jam bylo zjištěno, že v místě protlaku se nachází skalní podloží představované navětralou biotitickou pararulou až migmatitem (R3). Toto podloží technicky znemožňuje realizaci prostupu pod komunikací technologií protlačení (protlakem). Po konzultaci a zvážení všech technických a ekonomických aspektů s projektantem a technickým dozorem investora stavby bylo nevyhnutelné změnit technologii z původně projektovaného protlaku na technologii podvrtnu. V daných geologických podmínkách je navržena technologie podvrtnu realizovatelná.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>- 100 800,- Kč</b>	<b>148 400,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>47 600,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 16.7.2018	Datum: 16.7.2018	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 20170700Ca Rokytno - kanalizace - Změnový list č.1**

**Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
Vodárenská 244/2  
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4**

**IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513**

**Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414  
59301 Bystřice nad Pernštejnem**

**IČO: 26230470  
DIČ: CZ26230470**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			47 600,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>47 600,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 600,00 CZK
Základní DPH	21 %		9 996,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 57 596,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0</b>	<b>148 400</b>	<b>31 164</b>	<b>179 564</b>	<b>312</b>
1	Podvrt - vícepráce	0	148 400	31 164	179 564	312
<b>2</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>0</b>	<b>-100 800</b>	<b>-21 168</b>	<b>-121 968</b>	<b>-212</b>
1	Podvrt - méněpráce	0	-100 800	-21 168	-121 968	-212
Celkem za stavbu		0	47 600	9 996	57 596	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 600,00	100
Cena celkem					47 600,00	100

### Položkový rozpočet

S:	20170700Ca	Rokytno - kanalizace - Změnový list č.1
O:	1	Vícepráce
R:	1	Podvrt - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>148 400,00</b>
1	1 R 01	Podvrt pro ocel. potrubí DN 200-500 mm	m	14,00000	10 600,00	148 400,00

### Položkový rozpočet

S:	20170700Ca	Rokytno - kanalizace - Změnový list č.1
O:	2	Měněpráce
R:	1	Podvrt - měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-100 800,00</b>
1	141701102	Protlačení ocel.potrubi DN 200-500 mm	m	-14,00000	7 200,00	-100 800,00