

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 31.05.2018**

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 13**
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.**
se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil, vedoucí výroby
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Doručovací adresa: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
[REDAKCE]

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 31.05.2018 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „**Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744**“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).

II.

Změna závazků ze Smlouvy

Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. 8.18 Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou **změnových listů č. ZL-1 až ZL 10**, které jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Celková cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem **2.268.558,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL 1 až ZL 10 je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s ust. **§ 222 odst. 4 ZZVZ** se tudíž jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

4. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

Dodatečné stavební práce - shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	43 379 514,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 až ZL-10 tohoto Dodatku č. 1 bez DPH	2 606 270,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	337 712,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	45 648 072,- Kč
DPH 21%	9 586 095,12- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	55 234 167,12 Kč

V.

Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1

seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
 - Změnové listy ZL-1 až ZL 10, vč. položkových rozpočtů
5. Tento Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR ^{018.1.} /2018 ze dne ^{19.11.}...2018.

V Praze, dne 20.11.2018

Objednatel:



RNDr. Marcela Plesníková
místostarostka

V Praze, dne

Zhotovitel:

**Jaroslav
Mikan**



Ing. Jaroslav Mikan
jednatel

po výkoně strá

číslo RMČ

ERO



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 0481/2018 ze dne 19.11.2018




Pověření členov RMČ Praha 13

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **PŘÍSTAVBA - ZMĚNA TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ
OBJEKTU**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Změna založení části objektu na pilotové	
Zdůvodnění změny: Při zahájení prací byly provedeny dodatečně kopané sondy na základě kterých byl přizván geolog k posouzení stavu základové spáry. Na základě jeho vyjádření - příloha č. 1, provedl generální projektant úpravu způsobu založení. Část objektu bude na základě zjištěných okolností provedena pomocí pilotového založení viz. vyjádření GP - příloha č. 2 Foto:	
	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **ANO, navýšení ceny o 1 554 866,- Kč bez DPH, snížení ceny o 91 666,- Kč bez DPH, navýšení celkem 1 463 200,- Kč bez DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: **M. Nesvačil, Z&D**

Datum: 16.10.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



K

Odpočet položek nahrazující pilotové založení

Stavba: **Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744**

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 665,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 665,93
D		1	Zemní práce				5 020,29
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	30,426	85,00	2 586,21
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,426	45,00	1 369,17
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30,426	35,00	1 064,91
D		2	Zakládání				83 975,76
42	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	30,426	2 760,00	83 975,76
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							2 669,88
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	889,96	1 780
2.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	889,96	890
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	889,96	1 780

Zakázka:

Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744, Praha 5 - založení na pilotách

Popis	Cena
01: Piloty	1 554 866
001: Zemní práce	103 723
002: Základy	1 272 249
099: Přesun hmot HSV	104 854
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	74 041
Celkem (bez DPH)	1 554 866
DPH	310 973
DPH 21 % ze základny: 1 480 825	310 973
Celkem (včetně DPH)	1 865 840

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	
01: Piloty							1 554 866	
001: Zemní práce							103 723	
1.	SP	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 - dokopávky přechodových patek pilot 1,2*1,3*1,3 * (15+16)	m3	62,868	62,868	1 119,73	70 395
2.	SP	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	62,868	62,868	187,87	11 811
3.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1,2*1,3*4 * (15+16)	m2	193,44	193,44	94,19	18 221
4.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	193,44	193,44	17,03	3 295
002: Základy							1 272 249	
1.	SP	226212114	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV 2,6*9+3*6+3,4*12+3,8*4	m	97,4	97,4	1 588,30	154 700
2.	SP	226212115	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V 3,6*9+4,8*6+4,6*12+5*4 1,2*(15+16)	m	173,6	173,6	1 954,04	339 221
3.	SP	227211113	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm	m	134,6	134,6	1 380,05	185 754
4.	SP	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového 2,6*9+3*6+3,4*12+3,8*4 + 1,2*31	m	134,6	134,6	354,31	47 690
5.	SP	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 piloty ozn.1,2,3,4,5,6,7,8; (1,58*3,1*150 + 0,23*7,46*15 + 0,89*1,38*(78-48) + 1,58*1*(100+40) + 2,23*1,85*(10+4) + 0,89*1,23*(20+8) + 1,58*3,9*160+0,23*10,35*16)/1000*1,1	t	6,117	6,117	40 608,00	248 399
6.	SP	277321117.	Základové pilíře ŽB C 25/30 XC2, XA2 - výplň pilot piloty; 0,315*0,315*3,14*(2,6*9+3*6+3,4*12+3,8*4) + 0,315*0,315*3,14*(3,6*9+4,8*6+4,6*12+5*4) + (1,2*1,2*0,5)*31	m3	95,164	95,164	3 115,52	296 485
099: Přesun hmot HSV							104 854	
1.	SP	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	215,477	215,477	486,61	104 854
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							74 041	
1.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	2,0	1 480 825,00	29 617
2.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	1,0	1 480 825,00	14 808
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2,0	1 480 825,00	29 617



Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací
Osvědčení ze dne 28.3.2002 č.j. 935/630/7193/02, poř.č. 1563/2002
Osvědčení ze dne 28.6.2013 č.j. SBS/16044/2013/OBÚ-02

Mládeže 410 / 4
Praha 6 - Břevnov 169 00

mobil : +420 777 130 030
E – mail : zeman-ingeo@cmail.cz
<http://www.zeman-ingeo.com>

Z&D stav. spol., s.r.o. Praha
p. Marek Nesvačil
K Rybníčku 13
190 00 Praha - Satalice

Praha 06.06.2018

VĚC : Vyjádření ke geologickým poměrům před zahájením stavebních prací akce : přístavba kuchyně s jídelnou u ZŠ Trávníčkova 1744/4, Praha 13, pozemek p.č. 2160/44

Vyjádření ke geologickým poměrům před zahájením stavebních prací akce : přístavba kuchyně s jídelnou u ZŠ Trávníčkova 1744/4, Praha 13, pozemek p.č. 2160/44 jsme provedli na podkladě email objednávky pana Marka Nesvačila (Z&D stavební společnost, s.r.o. Praha), po společných telefonických konzultacích a návštěvě lokality dne 30.05.2018.

Toto vyjádření přímo navazuje na inženýrskogeologický průzkum, který zpracovala společnost Zeman – Ingeo, s.r.o. Praha v březnu a dubnu 2018. Předmětem citovaného průzkumu bylo provedení 2 ks jádrových inženýrskogeologických vrtů do hloubky 3,50 m pod stávající terén, vyhodnocení vrtů a návrh založení objektu přístavby. Dne 30.05.2018 byly na lokalitě realizovány doplňující kopané sondy do hloubky cca 2,00 m.

Průzkumnými pracemi na zájmovém pozemku byly ověřeny polohy betonů ve vrstvě navážek, které dosahují místy mocnosti 2,00 m. Větší mocnost navážek, vzhledem k morfologii terénu a blízkosti již stávajících objektů nelze vyloučit. Betony mají mocnost až 0,50 m, jedná se o beton prostý, bez armatur. V poloze navážek, které jsou tvořeny jílovitými a hlinitými zeminami, dále písčitém materiálem a již zmíněnými betony lze předpokládat i výskyt betonových panelů jako konstrukce staveništní komunikace. Tyto konstrukce byly po ukončení výstavby ponechány na místě a překryty další vrstvou navážek charakteru hlinitých a jílovitých zemin s humozním krytem. Tato skladba odpovídá poměrům panujících v podmínkách reálného socialismu.

Pro realizaci zemních prací a zakládání by tyto polohy betonů, popř. panelů ztěžovaly postup prací v rámci přípravy základových jam a stability jejich stěn vlastního výkopu. Dodavatel stavby byl na tuto skutečnost upozorněn.

Z inženýrskogeologického hlediska lze považovat plošné a hlubinné založení za rovnocenné.

S pozdravem

Ing. Mgr. David ZEMAN

ZEMAN – INGEO, s.r.o. Praha

Praha, červen 2018

Mládeže 410/4 P R A H A 6 – Břevnov mobil 777 130 030

*E-mail: zeman-ingeo@cmail.cz, info@zeman-ingeo.com, www.zeman-ingeo.com
IČ: 28473728 DIČ : CZ28473728, spol. zapsána v OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 144210*

INPROSAN s.r.o.

nám. Před Bateriemi 1059/7
162 00 Praha 6

IČ: 26189941 DIČ: CZ26189941

tel: 603 437 281, 257 223 114

email: krousky@inprosan.cz

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5

Vyřizuje: Ing. Evžen Krouský

Praha dne: 11. června 2018

Věc: Vyjádření projektanta k založení stavby jídelny a kuchyně ZŠ Trávníčkova


Projektant na základě kopaných sond před zahájením základových prací přihlédl k závěrům zjištěných na místě a ve zprávě Mgr. Zemana a doporučil stavbě založení na pilotách.

Při plošném založení v hl. 2,0 m by mohlo docházet k nadvýlomům zeminy s ohledem na výskyt betonů z původní navážky a případné zjištění nevhodné základové spáry v hl. 2,0 m a tím nutnost základovou spáru dále prohloubit. Vzhledem na nadvýkopy zeminy se z pohledu projektanta a dodavatele jeví lepší a bezpečnější založení na pilotách. Projektant zajistí změnu dokumentace založení na pilotách, tak jak bylo dohodnuto se stavbou.

Při plošném založení by se na mnoha místech musel výkop pažit s ohledem na nadměrný výlom zeminy. Při větším objemu zemních prací směrem do šířky by se před záhozem musely hutnit větší vrstvy zeminy a tím by mohla být ohrožena stabilita základové desky. Při založení na pilotách nedochází k porušení již ulehle vrstvy pod základovou deskou. S ohledem na další zemní práce a pažení se nárůst ceny za pilotové založení dá cenově srovnat. V místech, kde konfigurace terénu a základové poměry vyhovují se provede plošné založení dle PD. Při plošném založení by taktéž docházelo k časovému posunu dokončení základových konstrukcí a tím by mohl být také ohrožen koncový termín stavby na konci roku.

S pozdravem

Ing. Evžen Krouský



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-2

Název změny: **PŘÍSTAVBA - ZVÝŠENÁ VÝMĚRA PLECHOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ**


Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Zvýšená výměra plechového opláštění VZT potrubí na střeše objektu	
Zdůvodnění změny: Z důvodu zamezení tepelných ztrát v zimním období navrhujeme pro ochranu VZT potrubí použít do venkovního prostoru tepelnou izolaci tl. 100 mm. Touto úpravou dojde ke zvýšení výměry plechového opláštění VZT potrubí.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 38 913,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

**ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - zvýšená výměra
plechového opláštění tepelné izolace VZT potrubí**

Popis	Cena
SO 01.6: zvýšená výměra plechového opláštění tepelné izolace VZT potrubí	38 913
751.1: Zařízení č.1 - Větrání jídelny - přípočet	37 060
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 853
Celkem (bez DPH)	38 913

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.6: zvýšená výměra plechového opláštění tepelné izolace VZT potrubí				38 913
		751.1: Zařízení č.1 - Větrání jídelny - přípočet				37 060
1.	751-1.13bR	Mtz a dodávka tepelné izolace s oplechováním na střeše	m2	34,0	1 090,00	37 060
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 853
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	37 060,00	741
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	37 060,00	371
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	37 060,00	741

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-3

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ -
DOPLNĚNÍ RÁMEČKU V NÁSTŘIKU RAL**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Doplnění barevných rámečků na zářivková svítidla	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku investora na oživení interiéru jídelny, navrhujeme doplnění barevných rámečků na 56ks čtvercových světél. Jedná se o plastické a barevné oživení podhledu. Ilustrační foto:	
	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA



Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **, ANO, navýšení ceny o 74 771,- Kč bez DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: **M. Nesvačil, Z&D**

Datum: 16.10.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Břiza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- svítidla

Popis	Cena
SO 01.46: Elektroinstalace - svítidla zářivková - doplnění rámečku v nástřiku	
RAL	74 771
740: Elektroinstalace	71 210
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 561
Celkem (bez DPH)	74 771


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.46: Elektroinstalace - svítidla zářivková - doplnění rámečku v nástřiku RAL				74 771
		740: Elektroinstalace				71 210
1.	74100060	Rámeček 600x600 pro LED osvětlení	kpl	56,0	620,00	34 720
2.	74100061	nástřik rámečku syntetickou barvou	kpl	56,0	495,00	27 720
3.	74100062	dodávka a montáž podkladové konstrukce pro ukotvení svítidel	kpl	56,0	95,00	5 320
4.	74100063	podružný materiál	kpl	1,0	3 450,00	3 450
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3 561
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	71 210,00	1 424
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	71 210,00	712
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	71 210,00	1 424

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY





1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-4

Název změny: **PŘÍSTAVBA - OBKLAD SLOPŮ V JÍDELNĚ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Keramický obklad sloupů v jídelně	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k zajištění čistoty a udržitelnost požaduje investor provedení keramického obkladu na vnitřních sloupech v jídelně. Tato úprava nahrazuje původní výmalbu, která je z hlediska zajištění čistoty problémovější. Ilustrační foto:	
	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , navýšení ceny o 37 563,- Kč bez DPH, snížení ceny o 2 662,- Kč bez DPH, navýšení celkem 34 901,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:5.11.2018	
Za autorský dozor stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis: 
Za technický dozor investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis: 
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis: 
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis: 

Zakázka:

**ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - obklad sloupů v jídelně a
obklad do výšky 3m v místnosti č. P.106**

Popis	Cena
ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - obklad sloupů v jídelně a obklad do výšky 3m v místnosti č. P.106	34 901
781: Dokončovací práce - obklady	33 239
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 662
Celkem (bez DPH)	34 901

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - obklad sloupů v jídelně a obklad do výšky 3m v místnosti č. P.106						34 901
781: Dokončovací práce - obklady						33 239
1.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	45,9	365,00	16 754
2.	597813602R	obkládačky keramické matné barevné světlý odstín 20 x 20 x 0,7	m2	50,49	270,00	13 632
3.	781479198R	Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - plošně	m2	45,9	25,00	1 148
4.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	84,0	52,00	4 368
5.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 45,9	16,00	- 734
6.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 45,9	42,00	- 1 928
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 662
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	33 239,10	665
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	33 239,10	332
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	33 239,10	665

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-5

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - JINÉ PŘÍVODY PRO VZT DLE POŽADAVKU MaR**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Změna přírodních kabelů pro zařízení MaR	
Zdůvodnění změny: Z důvodu upřesnění technologie VZT se změnil požadavek MaR na připojení elektro. Původní připojení bylo do strojovny VZT, které bylo změněno dle požadavku k jednotkám VZT na střeše objektu. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , navýšení ceny o 28 794,- Kč bez DPH, snížení ceny o 9 400,- Kč bez DPH, navýšení celkem 19 394,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 16.10.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 5.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis

Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

**ZS Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň-
jiné přívody pro VZT**

Popis	Cena
SO 01.42: Elektroinstalace - jiné přívody pro VZT dle požadavku MaR	19 394
740: Silnoproud	18 470
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	924
Celkem (bez DPH)	19 394

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.42: Elektroinstalace - jiné přívody pro VZT dle požadavku MaR				19 394
		740: Silnoproud				18 470
1.	74100010	CYKY 5x25	m	- 40,0	235,00	- 9 400
2.	74100011	CYKY 5x16	m	35,0	115,00	4 025
3.	74100012	CYKY 5x25	m	70,0	235,00	16 450
4.	74100013	trubka kopoflex 50	m	40,0	41,00	1 640
5.	74100014	JYTY 4x1 - ekviterm	m	80,0	21,00	1 680
6.	74100015	UTP cat.5e	m	25,0	9,00	225
7.	74100016	Montáž	kpl	1,0	3 850,00	3 850
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				924
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	18 470,00	369
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	18 470,00	185
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	18 470,00	369

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY





1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-6

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - GUMOVÉ KABELY MÍSTO CYKY - K PŘÍSTROJŮM MUSÍ BÝT POHYBLIVÉ (LANĚNÉ)**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: záměna typu kabelů k zařízení gastro spotřebičům	
Zdůvodnění změny: Z důvodu bezpečnosti a hygienických bylo připojení spotřebičů změněno z CYKY vodičů na laněné kabely. Změněné provedení zlepší manipulaci se zařízeními při jejich údržbě a při úklidu podlah ve varně. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 111 339,- Kč bez DPH, snížení ceny o 60 544,- Kč bez DPH, navýšení celkem 50 795,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:5.11.2018	
Za autorský dozor stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis: 
Za technický dozor investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis: 
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis: 
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis: 

Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň - gumové kabely

Popis	Cena
SO 01.41: Elektroinstalace - gumové kabely místo CYKY - k přístrojů musí být pohyblivé (laněné)	50 795
740: Silnoproud	47 960
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 835
Celkem (bez DPH)	50 795

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.41: Elektroinstalace - gumové kabely místo CYKY - k přístrojům musí být pohyblivé (laněné)				50 795
		740: Silnoproud				47 960
1.	74100001	CGSG 5x35	m	23,0	625,00	14 375
2.	74100002	CGSG 5x25	m	56,0	398,00	22 288
3.	74100003	CGSG 5x16	m	113,0	289,00	32 657
4.	74100004	CGSG 5x10	m	113,0	208,00	23 504
5.	74100005	CGSG 5x6	m	28,0	147,00	4 116
6.	74100006	CGSG 5x2,5	m	30,0	78,00	2 340
7.	74100007	CGSG x1,5	m	52,0	62,00	3 224
8.	74100008	CYKY 5x35	m	- 23,0	404,00	- 9 292
9.	74100009	CYKY 5x25	m	- 56,0	235,00	- 13 160
10.	74100010	CYKY 5x16	m	- 113,0	141,00	- 15 933
11.	74100011	CYKY 5x10	m	- 113,0	133,00	- 15 029
12.	74100012	CYKY5x6	m	- 28,0	112,00	- 3 136
13.	74100013	CYKY 5x2,5	m	- 30,0	69,00	- 2 070
14.	74100014	CYKY3x1,5	m	- 52,0	37,00	- 1 924
15.	74100008	Montáž	kpl	1,0	6 000,00	6 000
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 835
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	567,00	1 134
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	567,00	567
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	567,00	1 134

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-7

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - DOPLNĚNÍ VIDEOTELEFONŮ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Doplnění videotelefonů	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele a odsouhlasení investora na zajištění bezpečnosti při vstupu do jídelny navrhujeme doplnění videotelefonů na vstupní dveře do objektu. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 30 070,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- DT

Popis	Cena
SO 01.44: Elektroinstalace - doplnění videotelefonů	30 070
740: Elektroinstalace	28 638
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 432
Celkem (bez DPH)	30 070

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.44: Elektroinstalace - doplnění videotelefonů				30 070
		740: Elektroinstalace				28 638
1.	74100040	Rozšíření o 2x přístupové tablo dle zadání pl.hospodářky	ks	2,0	8 544,00	17 088
2.	74100041	UTP cat.6	m	100,0	12,00	1 200
3.	74100042	montáž	kpl	1,0	8 600,00	8 600
4.	74100043	konfigurace	kpl	1,0	1 750,00	1 750
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 432
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	28 638,00	573
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	28 638,00	286
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	28 638,00	573

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-8

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - ŠKOLNÍ ZVONEK A JEDNOTNÝ ČAS**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Doplnění elektroinstalace pro školní zvonek a jednotný čas	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude v prostoru jídelny doplněn školní zvonek a hodiny se systémem jednotného času. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 41 370,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- není vyřešeno

Popis	Cena
SO 01.47: Elektroinstalace - školní zvonek a jednotný čas	41 370
740: Elektroinstalace	39 400
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 970
Celkem (bez DPH)	41 370

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01.47: Elektroinstalace - školní zvonek a jednotný čas				41 370
		740: Elektroinstalace				39 400
1.	74100070	jednotný čas				-
	74100071	kabel, lišty	kpl	1,0	2 850,00	2 850
	74100072	podružný materiál	kpl	1,0	500,00	500
	74100073	hodiny jednotného času, analogové	ks	2,0	9 880,00	19 760
	74100074	montáž	kpl	1,0	6 500,00	6 500
2.	74100075	školní zvonek				-
	74100076	kabel, lišty	kpl	1,0	1 850,00	1 850
	74100077	podružný materiál	kpl	1,0	300,00	300
	74100078	zvonek	ks	1,0	2 740,00	2 740
	74100079	montáž	kpl	1,0	4 900,00	4 900
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 970
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	39 400,00	788
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	39 400,00	394
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	39 400,00	788

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-9

Název změny: **PŘÍSTAVBA - STRAVOVACÍ SYSTÉM - ZMĚNY**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o úpravu stravovacího systému tak, aby byl kompatibilní k systému ISIC a strava.cz	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele a odsouhlasení investora navrhujeme úpravu navržených HW a SW částí tak, aby tento systém byl kompatibilní se systémem ISIC ,strava.cz. a bezkontaktním čipovým systémem. Tato úprava umožňuje použití jedné karty (čipu) jak pro systém stravování, tak pro další funkce. V rámci této změny bude dodáno 800 ks bezkontaktních čipů.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 394 332,- Kč bez DPH, snížení ceny o 173 440,- Kč bez DPH, navýšení celkem 220 892,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis



Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis



Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - stravovací systém

Popis	Cena
SO 01.5: Přístavba - stravovací systém - změny	220 892
742.5: Stravovací systém-rozdilové položky	210 373
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 519
Celkem (bez DPH)	220 892

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.5: Přístavba - stravovací systém - změny						220 892
742.5: Stravovací systém-rozdílové položky						210 373
1.	742500001	SW vybavení - upgrade SW stravné	kpl	1,0	48 960,00	48 960
2.	742500002	HW vybavení - identifikátor Mifare USB (přidělování čipů v systému)	kpl	1,0	8 004,00	8 004
3.	742500002a	síťový modul do dvou stanic k programu Msklad	ks	1,0	5 844,00	5 844
4.	742500003	HW vybavení - výdejní terminál NERO Mifare Ethernet (tónová i hlasová signalizace, dotykový display	kus	2,0	47 035,00	94 070
5.	38510010R	výdejní terminál EM 485 gLCD	kus	- 3,0	37 800,00	- 113 400
6.	742500004	HW vybavení - objednávací box BIANCO Mifare Ethernet	kus	1,0	89 562,00	89 562
7.	38510020R	Objednávací box GRANDE	kus	- 1,0	58 200,00	- 58 200
8.	742500005	HW vybavení - nap.zdr..zál- AWZ 333 12V/3A/7.2Ah	kus	1,0	3 818,00	3 818
9.	38510040R	nap.zdr. zál. AWZ 101 12V/1A/1.2Ah	kus	- 1,0	1 840,00	- 1 840
10.	742500009	Výpočetní technika - počítač pro komplexní dodávka	kus	1,0	20 355,00	20 355
11.	742500010	bezkontaktní čipy Keyfob Mifare šedá	kus	600,0	138,00	82 800
12.	742500011	bezkontaktní čipy Teardrob Mifare červená	kus	200,0	152,00	30 400
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						10 519
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	210 373,00	4 207
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	210 373,00	2 104
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	210 373,00	4 207

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744“

Číslo změnového listu: ZL-10

Název změny: **PŘÍSTAVBA - SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: FZŠ Trávníčkova 1744
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Instalace schodišťové plošiny	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na bezbariérového propojení jídelny, navrhujeme instalaci schodišťové plošiny na spojovací schodiště. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 294 252,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE 	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 16.10.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ TRÁVNÍČKOVA

V Praze dne:5.11.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:



Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:



Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Trávníčkova - Příloha ke změnovému listu - plošina pro invalidy

Popis	Cena
SO 01.3: Přístavba - schodišťová plošina	294 252
033: Dopravní zařízení	280 240
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 012
Celkem (bez DPH)	294 252

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.3: Přístavba - schodišťová plošina						294 252
033: Dopravní zařízení						280 240
1.	331030330	Šikmá schodišťová plošina typ X3 pro invalidy - dodávka + montáž + kompletační činnost po osazení plošiny	kpl	1,0	252 440,00	252 440
2.	33103033R	Automatické provedení (samoobslužné) - příplatek	kpl	1,0	12 800,00	12 800
3.	950000001	Stavební připravenost pro osazení plošiny	kpl	1,0	15 000,00	15 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						14 012
5.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 802,40	5 605
6.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	%	1,0	2 802,40	2 802
7.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	2,0	2 802,40	5 605

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **113379857-61-181121150423**, skládající se z **48** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Podpis, razítko**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILAN HURAJČÍK**

Vystavil: **Městská část Praha 13**
Pracoviště: **Městská část Praha 13**
V Praze dne **21.11.2018**



113379857-61-181121150423