

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00170028** **Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost**

Zadavatel **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162 DIČ:
11800 Praha

Zhotovitel: **Montim** IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	111 620,92
PSV	315 536,40
MON	25 966,30
Vedlejší náklady	26 000,00
Ostatní náklady	8 500,00
Celkem	487 623,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	487 623,62 CZK
Základní DPH	21 %	102 400,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **590 024,58 CZK**

v _____ dne **26.11.2018** _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	34 500	7 245	41 745	7
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	34 500	7 245	41 745	7
SO01	WC čokoládovny	0	453 124	95 156	548 280	93
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0	141 670	29 751	171 421	29
D.1.4.1a	Zdravotechnické instalace	0	169 993	35 699	205 691	35
D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI	0	115 494	24 254	139 748	24
D.1.4.2	Elektroinstalace	0	25 966	5 453	31 419	5
Celkem za stavbu		0	487 624	102 401	590 025	100

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace ve stupni DSP+DPS, vypracované [REDACTED] v 11/2017.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 819,67	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 449,27	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 090,67	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 895,80	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 781,88	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 869,30	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 550,01	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 963,07	2
711	Izolace proti vodě	PSV			3 757,40	1
713	Izolace tepelné	PSV			4 797,57	1
720-H	HZS	PSV			12 600,00	3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			28 679,40	6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			28 442,50	6
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			100 271,00	21
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 966,08	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			41 949,50	9
776	Podlahy povlakové	PSV			1 929,97	0
781	Obklady keramické	PSV			34 051,24	7
784	Malby	PSV			3 091,74	1
M21-1	Doplnění do stávajícího rozvaděče RA	MON			3 193,60	1
M21-2	Spínače, zásuvky, krabice, trubky	MON			7 566,90	2
M21-3	Osvětlení	MON			6 196,80	1
M21-4	Kabely a vodiče	MON			4 209,00	1
M21-H	Hodinové zúčtovací sazby	MON			4 800,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 201,25	3
VN	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			8 500,00	2
Cena celkem					487 623,62	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
Díl: VN		Vedlejší náklady			
1	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 0
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 0
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 0
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 5
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 5
Díl: ON		Ostatní náklady			
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	3 5
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 0

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	346244821RT2	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z mm pod izolaci, viz D.1.1-02 : přizdívky pro předstěnové instalace : (4,21+1,1)*1,7	m2	9,02700	9,027
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 18,6	m2	18,60000	18,6
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 18,6	m2	18,60000	18,6
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,60497	3
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
5	767-01-02-001	Dodávka a montáž WC dělicích příček, vč. dveří WC kabiny – např. z materiálu LTD s povrchem melamin se systémovými hliníkovými prvky s povrchovou úpravou elox. Hrany dílů kabin osazeny hliníkovými profily s povrchovou úpravou elox. Výška kabin 200 cm, nohy kabin výškově nastavitelné, nerez. Mezi umyvadla bude umístěna dělicí příčka např. z materiálu HPL s povrchovou úpravou melamin výšky cca 200 cm š. cca 60 cm	m2	17,10000	3 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
		Barva dle požadavku zástupce investora, např. světle hnědá. viz D.1.1-02 : místnost č. 101 : (1,87*2+0,95*2+2,31+0,6)*2			17,1
6	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		549,76500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

7	771101115V01	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm, vč. dodávky samonivelační stěrky viz D.1.1-04 : Položka pořadí 10 : 18,60000	m2	18,60000	3
8	771101121V01	Provedení penetrace podkladu, vč. dodávky penetrační nátěrové hmoty viz D.1.1-04 : Položka pořadí 10 : 18,60000	m2	18,60000	18,6
9	771101141V01	Hydroizolační stěrka jednovrstvá, vč. dodávky stěrky viz D.1.1-04 : Položka pořadí 10 : 18,60000	m2	18,60000	3
10	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. viz D.1.1-02 : 18,6	m2	18,60000	4
11	597642031T	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér; barva bílo šedá, Rio Negro viz D.1.1-04 : Položka pořadí 10 : 18,60000 ztratné 8% : 0,08	m2	20,08800	4
12	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		316,64270

Díl: 776 Podlahy povlakové

13	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	17,29000	4
----	--------------	---	---	----------	---

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
		viz D.1.1-01 : 1,92+4,21+1,885+0,3*2+0,855+2,62+2,37+2,29+0,54			17,29
14	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	19,30000	
		viz D.1.1-01 : 19,3			19,3
Díl: 781		Obklady keramické			
15	781101111V01	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, vč. dodávky materiálu	m2	26,14650	
		viz D.1.1-04 : vyrovnání stěn pod obklady : Položka pořadí 17 : 26,14650			26,1465
16	781101121V01	Provedení penetrace podkladu - práce, vč. dodávky penetrační nátěrové hmoty	m2	26,14650	
		viz D.1.1-04 : vyrovnání stěn pod obklady : Položka pořadí 17 : 26,14650			26,1465
17	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	26,14650	
		viz D.1.1-02 : obklad stěn do výšky 2100 mm : (1,83+2,62+0,855+0,3*2+1,835+4,21)*2,1 přízdívky pro předstěnové instalace : (4,21+1,1)*0,15+1,7*0,15			25,095 1,0515
18	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,14650	
		viz D.1.1-04 : Položka pořadí 17 : 26,14650			26,1465
19	781491001V01	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky plastové lišty	m	48,59000	
		viz D.1.1-02 : lišty rohové : 2,1*2+1,7+4,21+1,1 lišty koutové : 2,1*4+1,7+4,21+1,25			11,21 15,56

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
		lišty ukončovací : $(1,83+2,62+3,86+4,21)+2,1*2+(2,05+1,0+2,05)$			21,82
20	597813664T	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílo-šedá žíhaná; lesk, Color One viz D.1.1-04 : Položka pořadí 17 : 26,14650 ztratné 8% : 0,08	m2	28,23822	4 26,1465 2,09172
21	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	329,15650	
Díl: 784		Malby			
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná viz D.1.1-02 : Položka pořadí 23 : 43,73040	m2	43,73040	43,7304
23	784195312R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné viz D.1.1-02 : omítky stěn : $(4,21+4,21+3,86+2,62+1,83)*(3,08-2,1)+1,92*2,1+0,5*2*2,4+2,29*0,7$ strop : 19,3	m2	43,73040	24,4304 19,3
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
24	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i zap 1000 m,	t	0,01930	1
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01930	1
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,27020	
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01930	2
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,19300	
29	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,01930	1 2
Celkem					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
JKSO:					
	801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.			
	19,3 m2	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu prostá			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1a	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
1	7210102001	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	3,00000	5
2	7210102002	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	0,00000	6
3	7210102003	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	14,00000	6
4	7210102004	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	m	4,00000	6
5	7210102005	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 40	m	2,00000	2
6	7210102006	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	m	10,00000	2
7	7210102007	Potrubí kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 70	m	1,00000	5
8	7210102008	Potrubí kanalizační z PP HThrdlové odpadní DN 100	m	1,00000	5
9	7210102009	Potrubí kanalizační z PP HThrdlové odpadní DN 125	m	1,00000	8
10	7210102010	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40-50x1,8 mm	kus	3,00000	
11	7210102011	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 75x1,9 mm	kus	0,00000	
12	7210102012	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	3,00000	1
13	7210102013	Čistící kus HL HTRE DN 100	ks	1,00000	1
14	7210102014	Dvířka na čistící kusy	ks	1,00000	2
15	7210102015	Sifon HL 21	ks	1,00000	3
16	7210102016	Montáž prvků HL	ks	2,00000	2
17	7210102017	Chráníčka pro potrubí DN200 dl. 500mm	ks	1,00000	1
18	7210102018	Propojení stávající stoupačky S1 vč.nezbytných úprav	ks	1,00000	1
19	7210102019	Propojení stávajícího ležatého potrubí DN150	ks	1,00000	1
20	7210102020	Propojení stávajícího ležatého potrubí DN200	ks	2,00000	1
21	7210102021	Vložení čistícího kusu do stáv.stoupačky DN100	ks	1,00000	5
22	7210102022	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	36,00000	
23	7210102023	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,30000	6
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
24	7220102001	D+M potrubí z trubek vícevrstevných PN10 18x2 vč.isolace, tvarovek a fitinků	m	2,00000	3
25	7220102002	D+M potrubí z trubek vícevrstevných PN10 20x2 vč.isolace, tvarovek a fitinků	m	13,00000	3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1a	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
26	7220102003	D+M potrubí z trubek vícevrstevných PN10 26x3 vč.izolace, tvarovek a fitinků	m	14,00000	4
27	7220102004	D+M potrubí z trubek vícevrstevných PN10 32x3 vč.izolace, tvarovek a fitinků	m	3,00000	6
28	7220102005	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50, tvarovek a fitinků	m	32,00000	
29	7220102006	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,00000	
30	7220102007	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	8,00000	1
31	7220102008	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	1,00000	2
32	7220102009	Kulový kohout DN 25	ks	1,00000	4
33	7220102010	Dvířka plastová 15/20	ks	1,00000	2
34	7220102011	Pojistná souprava k ohřívči TV	ks	1,00000	2 0
35	7220102012	Montáž armatur vodovodních G 1	kus	1,00000	1
36	7220102013	Elektrický tlakový ohříváč Dražice TO20 D+M	kus	1,00000	6 7
37	7220102014	Napojení potrubí DN25 na stávající potrubí v podlaze	kpl	1,00000	4
38	7220102015	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,30000	5
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			
39	7250102001	Umyvadlo 500/410 cm bez otvoru pro baterii	ks	2,00000	2 4
40	7250102002	Sifon k umyvadlu	ks	2,00000	2
41	7250102003	Polosloup k umyvadlu	ks	2,00000	1 1
42	7250102004	Klozet závěsný 540mm + sedátko s poklopem	ks	3,00000	3 4
43	7250102005	Závěsný systém Geberit do SDK vč. přední ovládací tlačítko dělené	ks	3,00000	11 1
44	7250102006	Pisoár závěsný s intelig.IQ splachováním Golem AUP 5.Z.	ks	1,00000	10 4
45	7250102007	Závěsný systém Geberit pro pisoár do SDK	ks	1,00000	8 5
46	7250102008	Baterie umyvadlová páková nástěnná	ks	2,00000	1 5
47	7250102009	Montáž klozetových mís závěsných	kus	3,00000	1 8
48	7250102010	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	ks	2,00000	1 2
49	7250102011	Montáž závěsného systému pro klozet Geberit	kpl	3,00000	1 0
50	7250102012	Montáž pisoáru	kpl	1,00000	6
51	7250102013	Montáž závěsného systému Geberit pro pisoár	kpl	1,00000	1 0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1a	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
52	7250102014	Montáž baterie umyvadlové nástěnné G 1/2	kus	2,00000	1
53	7250102015	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,00000	1
54	7250102016	Montáž zápachových uzávěrek pisoár	kus	1,00000	1
55	7250102017	Rohový ventil DN15 D+M	ks	8,00000	2
56	7250102018	Kompletaci zařízení	hod	35,00000	3
57	7250102019	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,00000	6
Díl: 720-H		HZS			
58	720H0102001	Drobné zednické výpomoci	hod	15,00000	3
59	720H0102002	Napuštění a zkouška systému	hod	6,00000	2
60	720H0102003	Demontáž ležaté kanalizace	hod	8,00000	3
61	720H0102004	Úpravy spojené s napojením studené vody na stáv.potrubí	hod	6,00000	3
62	720H0102005	Průzkum uložení stávajících tras potrubí kanalizace a vody	hod	6,00000	2

Celkem

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
 19,3 m2 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
Díl: 1 Zemní práce					
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz v.č. 300 : výkop pro ležatou kanalizaci : kancelář : 10*1*0,8 chodba : 5*1*0,8 venek : 1,25*1*0,8 výkop pro vodu : chodba : 2*1,2*0,5	m3	14,20000	1 3
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zeminy z výkopu : Položka pořadí 3 : 17,04000 Položka pořadí 5 : 6,74000*-1	m3	10,30000	2
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 1 : 14,20000 nakypření 20% : 0,2	m3	17,04000	2
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 3 : 17,04000*4	m3	68,16000	1
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,74000	4

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, viz v.č. 300 : ležatá kanalizace : kancelář : 10*1*0,4 chodba : 5*1*0,4 venek : 1,25*1*0,4 voda : chodba : 2*1,2*0,1			4 2 0,5 0,24
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,59500	9
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, viz v.č. 300 : ležatá kanalizace : kancelář : 10*1*0,3 chodba : 5*1*0,3 venek : 1,25*1*0,3 voda : chodba : 2*1,2*0,3			3 1,5 0,375 0,72
7	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	6,74000	2
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, Položka pořadí 5 : 6,74000			6,74
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	10,30000	1
		Položka pořadí 2 : 10,30000			10,3
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	1,86500	1
		v otevřeném výkopu,			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
		viz v.č. 300 :			
		ležatá kanalizace :			
		kancelář : 10*1*0,1			1
		chodba : 5*1*0,1			0,5
		venek : 1,25*1*0,1			0,125
		voda :			
		chodba : 2*1,2*0,1			0,24

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce
----------------	---------------------------------------

10	631312131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,73000	2 9
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,			
		viz v.č. 300 :			
		ležatá kanalizace :			
		kancelář : 10*1*0,2			2
		chodba : 5*1*0,2			1
		venek : 1,25*1*0,2			0,25
		voda :			
		chodba : 2*1,2*0,2			0,48

11	632951132T00	Dlažba z dř. špalíků 8x8x8 cm na sraz, bez dodávky špalíků	m2	1,50000	5
----	--------------	--	----	---------	---

Díl: 96	Bourání konstrukcí
----------------	---------------------------

12	965043441RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,73000	1 5
		viz v.č. 300 :			
		ležatá kanalizace :			
		kancelář : 10*1*0,2			2
		chodba : 5*1*0,2			1
		venek : 1,25*1*0,2			0,25
		voda :			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
		chodba : 2*1,2*0,2			0,48
13	965061631R00	Bourání dlažeb dřevěných ze špalíků uložených do písku, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,	m2	1,50000	
14	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	8,00000	
15	971042551R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, viz v.č. 300 : průrazy přes základy : 1*0,3*0,3 3*0,5*0,5	m3	0,84000	7 5 0,09 0,75

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	22,47555	3

Díl: 711		Izolace proti vodě			
17	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, viz v.č. 300 : ležatá kanalizace : kancelář : 10*1 chodba : 5*1 venek : 1,25*1 voda : chodba : 2*1,2	m2	18,65000	10 5 1,25 2,4
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	36,18100	

Díl: 713		Izolace tepelné			
-----------------	--	------------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
19	713100921R00	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí příplatek k ceně izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení podlah	kus	4,00000	1
20	713121111RV5	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	18,65000	2

viz v.č. 300 :

ležatá kanalizace :

kancelář : 10*1

10

chodba : 5*1

5

venek : 1,25*1

1,25

voda :

chodba : 2*1,2

2,4

21 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 47,03500

Díl: 771

Podlahy z dlaždic a obklady

22	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	8,00000	4
----	--------------	---	----	---------	---

23	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	8,64000	4
----	------------	--	----	---------	---

viz D.1.1-04 :

Položka pořadí 22 : 8,00000

8

ztratné 8% : 0,08

0,64

24 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 77,99040

Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

25	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i zap 1000 m,	t	10,31900	1
----	--------------	--	---	----------	---

26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,31900	1
----	--------------	--	---	----------	---

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.1b	Stavební práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	144,46600	
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,31900	2
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	103,19000	
30	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	10,31900	3

Celkem

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
19,3 m2 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
Díl: M21-1 Doplnění do stávajícího rozvaděče RA					
1	M2110104001	Proudový chránič 40/2/0,03, 30mA	ks	1,00000	1 4
2	M2110104002	Jistič 10/1/B, 10A	ks	2,00000	1
3	M2110104003	Jistič 16/1/B, 16A	ks	4,00000	1
4	M2110104004	Drobný elektromontážní a upevňovací materiál	kmpl	1,00000	7
Díl: M21-2 Spínače, zásuvky, krabice, trubky					
5	M2120104001	Spínač č. 5 pod omítku, IP44	ks	1,00000	2
6	M2120104002	Zásuvka jednonásobná pod omítku, IP44 (kompletní), s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	2,00000	2
7	M2120104003	Napájecí zdroj 230V/12V, 50Hz - pro pisoár	ks	1,00000	1 3
8	M2120104004	Rámeček jednonásobný	ks	3,00000	
9	M2120104005	Ochranné pospojování včetně svorek, pásku	kmpl	1,00000	8
10	M2120104006	Krabice přístrojová KP 67	ks	3,00000	
11	M2120104007	Krabice univerzální KU 68	ks	1,00000	1
12	M2120104008	Trubka monoflex 16mm	m	10,00000	
13	M2120104009	Trubka monoflex 23mm	m	30,00000	
14	M2120104010	Drobný elektromontážní a upevňovací materiál	kmpl	1,00000	2
15	M2120104011	Příprava kapes pro krabice	ks	4,00000	
16	M2120104012	Sekání drážek 5x5	m	30,00000	
17	M2120104013	Průraz zdivem	ks	1,00000	1
18	M2120104014	Stavební sádra	kg	15,00000	
Díl: M21-3 Osvětlení					
19	M2130104001	A - svítidlo LED přisazené, 18W, IP44, třída ochrany II	ks	4,00000	1 5
Výběr a dodávka svítidel bude upřesněna při realizaci stavby investorem					
Díl: M21-4 Kabely a vodiče					
20	M2140104001	Dodávka a montáž kabelů a vodičů CYKY-O 2x1,5, pevné uložení a ukončení	m	10,00000	
21	M2140104002	Dodávka a montáž kabelů a vodičů CYKY-O 3x1,5, pevné uložení a ukončení	m	5,00000	
22	M2140104003	Dodávka a montáž kabelů a vodičů CYKY-J 3x1,5, pevné uložení a ukončení	m	25,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170028	Předzámčí SZ Vizovice - Zřízení a rekonstrukce toalet pro veřejnost
O:	SO01	WC čokoládovny
R:	D.1.4.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /
23	M2140104004	Dodávka a montáž kabelů a vodičů CYKY-J 3x2,5, pevné uložení a ukončení	m	50,00000	
24	M2140104005	Dodávka a montáž kabelů a vodičů CY 4, pevné uložení a ukončení	m	30,00000	
Díl: M21-H		Hodinové zúčtovací sazby			
25	M21H0104001	Kompletní demontážní práce	hod	8,00000	2
26	M21H0104002	Provedení revize, vypracování revizní zprávy	hod	5,00000	5
27	M21H0104003	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	3

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
 19,3 m2 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu prostá