



S00GP006TGT3

Město Telč
Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku NadýmákEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR20180035P
201800239/1

D o d a t e k č . 1

S m l o u v y o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel:

STARKON a.s.

Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440
Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Jiří Kovář
V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. Václav Ondráček

II. PŘEDMĚT DÍLA

V souladu s odst. II.9., II.10. a II.11 uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadýmák.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nepodstatná změna závazku v souladu s § 222 odst. 5) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) – dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku – vše viz příloha č. 1 – Změnový list č. 1, příloha č. 2 Změnový list číslo 2 a příloha č. 3 Změnový list číslo 3.

Výpočet hodnoty změny dle Speciální metodiky k zadávacím řízením – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 213 001 Kč	hodnota změny	213 001 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 2 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 304 653 Kč	hodnota změny	304 653 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 933 680 Kč	hodnota změny	933 680 Kč

Změnový list č. 3 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 73 710 Kč	hodnota změny	73 710 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Celkem **hodnota změny 1 525 044 Kč**

Objednatel do 30 dnů ode dne změny závazku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.

III. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, uzavřeného změnového listu č. 2 a uzavřeného změnového listu č. 3, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1, změnovým listem č. 2, změnovým listem č.3.

Cena činí:

Cena bez DPH: 3 995 772,71 Kč

Dodatek č. 1

Přípočet (Změnový list č. 1)	213 001,00 Kč
Odpočet (Změnový list č. 1)	0,00 Kč
Přípočet (Změnový list č. 2)	304 653,00 Kč
Odpočet (Změnový list č. 2)	- 933 680,00 Kč
Přípočet (Změnový list č. 3)	73 710,00 Kč
Odpočet (Změnový list č. 3)	0,00 Kč

Dodatek č. 1 celkem bez DPH - 342 316,00 Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	3 653 456,71 Kč
DPH (21%):	767 225,91 Kč
Cena s DPH:	4 420 682,62 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- IV. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Vzhledem k financování veřejné zakázky částečně z prostředků Programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, byly změnové listy projednány s příslušným pracovištěm – územní odbor IROP.
- VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2018, týkající se akce „Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadýmák“. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VII. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- VIII. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 24.10.2018, usnesením UR 1454-11/97/2018.
- IX. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 3

V Bohuslavicích dne 30.10.2018

V Telči dne 13.11.2018


Za zhotovitele:

Za objednatele:



STARKON a.s.

Jiří Kovář
statutární ředitel firmy STARKON a.s.



Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01_2018_Telč

stavba	stavba:	Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky					
	část:	Oprava 36bm břehu rybníku Nadýmák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava					
	objednatel (investor):	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč					
	zhotovitel:	STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč					
	generální projektant (GP):	Ing. arch. Jiří Vohralík					
změna		ZL-01_Oprava břehu rybníka					
popis změny	změnu vyvolal:	dodavatel					
	popis změny a odůvodnění:	Změna dopočtu provedených kubatur břehu rybníka vč. změny založení v této části.					
cena	způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	dodatek prováděcí dokumentace	dokumentace skutečného provedení	zápis z kontrolního dne	jiný	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	vliv změny na náklady stavby:	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ve formě:	položkového rozpočtu		
		ne	<input type="checkbox"/>				
	ocenění změny předložil:	dodavatel	investor	projektant	TDI	jiný	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
náklady na změnu v položkách rozpočtu bez DN,NUS a ON:	vícepráce		méněpráce		součet		
	213 001		0		213 001		
celková změna ceny:	cena dle SOD vč. dod. č.:		zvýšení / snížení dle změn		nová cena		
	3 995 773		213 001		4 208 774		
odsouhlasení nákladů na změnu	souhlas:	jméno a příjmení:			datum:	podpis:	
	objednatel (investor):	Bc. Vladimír Švec			21.8.2018		
	zhotovitel:	Ing. Václav Ondráček			21.8.2018		
	projektant:	Ing. arch. Jiří Vohralík			21.8.2018		
	technický dozor investora (TDI):	Ing. arch. Jiří Ondráček			21.8.2018		
termín předání změny:	14.8.2018						
termíny	termín realizace změny:	do konce stavby					
	vliv změny na dokončení stavby:	ano	<input type="checkbox"/>				
		ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
smlouva o dílo	změna je smluvně zakotvena v SOD:						
	v dodatku číslo:						
přílohy	příloha protokolu:	rozpočet na změnu					

RÓZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky

Objekt: Oprava 36bm břehu rybníku Nadýmák p.č. 92, k.ú. Telč, okr. Jihlava

Část: ZL-01 Oprava břehu rybníka

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracoval:

Místo:

Datum: 14. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

23 506,20

1	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	32,400	218,00	7 063,20
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

Skutečný objem výkopu pro svahování pro opevnění břehu

36*3*0,4

43,200

Odpočet množství za položku dle VV

-10,8

-10,800

Součet

32,400

2	R	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m ³	16,200	125,00	2 025,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

Skutečný objem výkopu pro svahování pro opevnění břehu - odvoz 50%

36*3*0,4*0,5

21,600

Odpočet množství za položku dle VV - odvoz 50%

-10,8*0,5

-5,400

Součet

16,200

3	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny tř. 1 až 4	m ³	16,200	235,00	3 807,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

Skutečný objem výkopu pro svahování pro opevnění břehu - odvoz 50%

36*3*0,4*0,5

21,600

Odpočet množství za položku dle VV - odvoz 50%

-10,8*0,5

-5,400

Součet

16,200

4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	16,200	15,00	243,00
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	--------	-------	--------

Skutečný objem výkopu pro svahování pro opevnění břehu - odvoz 50%

36*3*0,4*0,5

21,600

Odpočet množství za položku dle VV - odvoz 50%

-10,8*0,5

-5,400

Součet

16,200

5	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	25,920	400,00	10 368,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Skutečný objem výkopu pro svahování pro opevnění břehu - odvoz 50%

36*3*0,4*1,6*0,5

34,560

Odpočet množství za položku dle VV - odvoz 50%

-10,8*1,6*0,5

-8,640

Součet

25,920

4 Vodorovné konstrukce

189 495,00

6	R	451311541	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm	m ²	88,200	950,00	83 790,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

36*3,5*0,7

88,200

Součet

88,200

7	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	72,900	1 450,00	105 705,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

36*2,7*0,75

72,900

Součet

72,900

Celkem

213 001,20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 02_2018_Telč

stavba	stavba:	Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky					
	část:	SO 101 - Trasa cyklostezky podél rybníka Nadýmák					
	objednatel (investor):	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč					
	zhotovitel:	STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč					
	generální projektant (GP):	ARCHOO s.r.o., Mlýnská 382, 588 56 Telč					
změna		ZL-02_Úprava skladby cyklostezky z důvodů kořenového systému					
popis změny	změnu vyvolal:	investor, dodavatel					
	popis změny a odůvodnění:	Vzhledem ke zjištěné hloubce kořenů prakticky ihned pod povrchem cesty při výkopových pracích na vedení VO na vzdálenější straně cyklostezky a vzhledem prakticky nemožného dodržení normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích projektant navrhl úpravu řešení skladby cyklostezky oproti návrhu – stržení organických složek (hlína, dm a jemná frakce z cesty do hloubky cca 5-10cm, poté na takto zhutněnou plochu rozprostřít a zhutnit vrstvu ŠD a následně položit na tuto konstrukci již mlatovou cestu dle PD. Celková výška konstrukce skladby bude 25cm. Navržená úprava řešení bude respektovat jak kořenový systém stromů a porostů, tak i technické podmínky TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Objednatel projedná způsob řešení s odborem životního prostředí MěÚ Telč a s orgány památkové péče					
cena	způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	dodatek prováděcí dokumentace	dokumentace skutečného provedení	zápis z kontrolního dne	jiný	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cena	vliv změny na náklady stavby:	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ve formě:	položkového rozpočtu		
	ocenění změny předložil:	dodavatel	<input type="checkbox"/>	investor	<input checked="" type="checkbox"/>	projektant	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	TDI	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
cena	náklady na změnu v položkách rozpočtu bez DN,NUS a ON:	vícepráce		méněpráce		součet	
		304 653		-933 680		-629 027	
	celková změna ceny:	cena dle SOD vč. dod. č.:		zvýšení / snížení dle změn		nová cena	
		4 208 774		-629 027		3 579 747	
odsouhlasení nákladů na změnu	souhlas:	jméno a příjmení:			datum:		podpis:
	objednatel (investor):	Bc. Vladimír Švec			2.10.2018		
	zhotovitel:	Ing. Václav Ondráček			2.10.2018		
	projektant:	Ing. arch. Jiří Ondráček			2.10.2018		
	technický dozor investora (TDI):	Ing. arch. Jiří Ondráček			2.10.2018		
termín předání změny:	28.8.2018						
termíny	termín realizace změny:	do konce stavby					
	vliv změny na dokončení stavby:	ano	<input type="checkbox"/>				
		ne	<input checked="" type="checkbox"/>				
smlouva o dílo	změna je smluvně zakotvena v SOD:						
	v dodatku číslo:						
přílohy	příloha protokolu:	rozpočet na změnu					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky

Objekt: SO 101 - Trasa cyklostezky podél rybníka Nadýmák

Část: ZL-02 Úprava skladby cyklostezky z důvodů kořenového systému

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

-629 026,55

1

Zemní práce

35 648,45

1	R	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	-825,000	48,00	-39 600,00
					-330*2,5		-825,000

2	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	57,750	218,00	12 589,50
					330*2,5*0,07"průměr tloušťky odkopání"		57,750
					Součet		57,750

3	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,750	295,00	17 036,25
					57,75		57,750

4	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	288,750	15,00	4 331,25
					57,75*5		288,750

5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,750	15,00	866,25
					57,75		57,750

6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	101,063	400,00	40 425,20
					57,75*1,75		101,063

5

Komunikace pozemní

-664 675,00

7	R	561021111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm	m2	-825,000	795,00	-655 875,00
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

Odpočet plochy ze zeminy upravované hydraulickým pojivem

-825 -825,000

Součet -825,000

8	585	585910501	pojivo hydraulické na bázi cementu, pro zlepšování podkladní vrstvy zemín se zamísením solí glorit	t	-28,875	2 880,00	-83 160,00
---	-----	-----------	--	---	---------	----------	------------

Odpočet plochy ze zeminy upravované hydraulickým pojivem

-28,875 -28,875

Součet -28,875

9	R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 067,000	215,00	229 405,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Připočet plochy ze zeminy upravované hydraulickým pojivem + MZK

825+242 1 067,000

Součet

1 087,000

10	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-242,000	385,00	-93 170,00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

Odpočet plochy z MZK

-242

-242,000

Součet

-242,000

11	R	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	-825,000	75,00	-61 875,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

Odpočet plochy ze zeminy upravované hydraulickým pojivem

-825

-825,000

Součet

-825,000

Celkem**-634 632,69**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 03_2018_Telč

stavba	stavba:	Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky				
	část:	SO 101 - Trasa cyklostezky podél rybníka Nadýmák				
	objednatel (investor):	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč				
	zhotovitel:	STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč				
	generální projektant (GP):	ARCHOO s.r.o., Mlýnská 382, 588 56 Telč				
změna		ZL-03_Zvětšení základů pod opěry mostu z důvodů špatného podloží				
popis změny	změnu vyvolal:	projektant, statik				
	popis změny a odůvodnění:	Vzhledem k neúnosnému podloží – k přejímce základové spáry přizván statik, oproti výsledkům inženýrsko-geologickému průzkumu provedeném na místě cca 20m od patky, bylo na místě rozhodnuto o snížení základové patky až na úroveň zeminy bez organické plastické příměsi. Na straně k silnici byla kopanou sondou kopanou zastižena únosná zemina na úrovni -1.85m a na místě u zdi na úrovni -0,75 oproti předpokladu. Veškerá plastická zemina musí být odtěžena.				
	způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku <input type="checkbox"/>	dodatek prováděcí dokumentace <input type="checkbox"/>	dokumentace skutečného provedení <input type="checkbox"/>	zápis z kontrolního dne <input checked="" type="checkbox"/>	jiný <input type="checkbox"/>
cena	vliv změny na náklady stavby:	ano ne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ve formě: položkového rozpočtu		
	ocenění změny předložil:	dodavatel investor	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	projektant TDI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	jiný <input type="checkbox"/>
	náklady na změnu v položkách rozpočtu bez DN,NUS a ON:	vícepráce 73 710		méněpráce 0		součet 73 710
	celková změna ceny:	cena dle SOD vč. dod. č.: 3 579 747		zvýšení / snížení dle změn 73 710		nová cena 3 653 457
odsouhlasení nákladů na změnu	souhlas:	jmeno a příjmení:	datum:		podpis:	
	objednatel (investor):	Bc. Vladimír Švec	4.9.2018			
	zhotovitel:	Ing. Václav Ondráček	4.9.2018			
	projektant:	Ing. arch. Jiří Ondráček	4.9.2018			
	technický dozor investora (TDI):	Ing. arch. Jiří Ondráček	4.9.2018			
termín předání změny:	28.8.2018					
termíny	termín realizace změny:	do konce stavby				
	vliv změny na dokončení stavby:	ano ne	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
smlouva o dílo	změna je smluvně zakotvena v SOD:					
	v dodatku číslo:					
přílohy	příloha protokolu:	rozpočet na změnu				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák vč. založení lávky

Objekt: SO 201.1 - Založení pro lávku pro pěší a cyklo

Část: ZL-03 Zvětšení základů pod opěry mostu z důvodů špatného podloží

Objednatel: Město Telč

Zhotovitel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracoval:

Místo:

Datum: 19. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 73 710,00
1 Zemní práce 26 945,10

1	R	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,380	445,00	7 289,10
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Zvětšení betonového základu na základě zjištěného stavu základové spáry a pokynu statika o 0,75m a 1.85m

6,3*0,75+6,3*1,85 16,380

Součet 16,380

2	R	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,380	115,00	1 883,70
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Zvětšení betonového základu na základě zjištěného stavu základové spáry a pokynu statika o 0,75m a 1,85m

6,3*0,75+6,3*1,85 16,380

Součet 16,380

3	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,380	295,00	4 832,10
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

16,38 16,380

4	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	81,900	15,00	1 228,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Zvětšení betonového základu na základě zjištěného stavu základové spáry a pokynu statika

16,38*5 81,900

Součet 81,900

5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	81,900	15,00	1 228,50
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

81,9 81,900

6	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	26,208	400,00	10 483,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

16,38*1,6 26,208

Součet 26,208

2 Zakládání 46 764,90

7	R	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	16,380	2 855,00	46 764,90
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Zvětšení betonového základu na základě zjištěného stavu základové spáry a pokynu statika o 0,75m a 1.85m

6,3*0,75+6,3*1,85 16,380

Součet 16,380

Celkem 73 710,00