

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VCP a MCP

Kód: 2018

Stavba: Odstranění postradatelných objektů ST Liberec

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.10.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -311 433,58

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -311 433,58

DPH základní 21,00% ze -311 433,58 -65 401,05

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -376 834,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VCP a MCP

Kód: 2018

Stavba: Odstranění postradatelných objektů ST Liberec

Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-311 433,58	-376 834,63
Nový Bor-OKrouhlá	Nový Bor - strážní domek čp-86	-757 566,82	-916 655,85
Nový Bor-vých.dom	Nový Bor - výhybkářský domek č.2	446 133,24	539 821,22
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-311 433,58	-376 834,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění postradatelných objektů ST Liberec
Objekt: Nový Bor-OKrouhlá - Nový Bor - strážní domek čp-86 - MĚNĚPRÁCE

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 26465728
Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. DIČ: CZ26465728
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Tomáš Procházka DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-749 566,82
Ostatní náklady				-8 000,00
Cena bez DPH				-757 566,82
DPH základní	21,00%	ze	-757 566,82	-159 089,03
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-916 655,85

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění postradatelných objektů ST Liberec

Objekt: Nový Bor-OKrouhlá - Nový Bor - strážní domek čp-86 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav F Zpracovatel: Tomáš Procházka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-749 566,82
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
765 - Konstrukce pokrývačské	
OST - Ostatní	
2) Ostatní náklady	-8 000,00
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-757 566,82

ROZPOČET

Stavba: Odstranění postradatelných objektů ST Liberec

Objekt: Nový Bor-OKrouhlá - Nový Bor - strážní domek čp-86 - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav F Zpracovatel: Tomáš Procházka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-749 566,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-20,000		
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	-20,000		
8	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-99,600		
9	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-124,000		
42	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-864,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	-7,310		
14	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	-28,000		
15	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	-54,000		
16	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	-30,000		
17	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	-30,500		
18	K	981011413	Demolice budov zděných podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	-556,500		

99 - Přesun hmot

19	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-232,062		
20	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	-13 691,658		
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-232,062		
22	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-224,180		
23	K	997013811	Likvidace spalitelného odpadu	t	-6,056		
50	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	-0,483		
47	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	-1,760		
49	K	997241531	Vodorovné přemístění suti s obsahem azbestu do 7 km	t	-1,760		
48	K	997241539	Vodorovné přemístění suti s obsahem azbestu ZKD 1 km	t	-186,560		
46	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot s obsahem azbestu	t	-1,760	948,00	

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

43	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	-48,300		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

25	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	-178,500		
26	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-157,800		

764 - Konstrukce klempířské

29	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-21,000		
30	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-8,000		

765 - Konstrukce pokrývačské

33	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	-99,000		
34	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	-99,000		

OST - Ostatní

51	K	999000001	Odstranění komunálního odpadu	m3	-12,000		
53	K	999000002	Oprava přístupové cesty štěrkodrti	m2	-120,000		
38	K	999000003	Vytýčení kabelů správců	kpl	-1,000		
39	K	999000004	Likvidace obsahu žumpy	kpl	-1,000		
40	K	999000005	Úprava rozvodů NN (viz samostatný výkaz výměr)	kpl	-1,000		
52	K	999000007	Úprava krytu studny	kpl	-1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: NBORVD - Nový Bor - výhybkářský domek č.2 - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo: Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 31.10.2018

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 26465728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	426 133,24
Ostatní náklady	20 000,00

Cena bez DPH	446 133,24
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	426 133,24	89 487,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	535 621,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: NBORVD - Nový Bor - výhybkářský domek č.2 - VÍCEPRÁCE

Místo: Nový Bor

Datum: 31.10.2018

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	426 133,24
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
765 - Konstrukce pokrývačské	
767 - Konstrukce zámečnické	
OST - Ostatní	
2) Ostatní náklady	20 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	446 133,24

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: NBORVD - Nový Bor - výhybkářský domek č.2 - VÍCEPRÁCE

Místo: Nový Bor

Datum: 31.10.2018

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

426 133,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	20,000		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	15,000		
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	20,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	11,550		
6	M	103715000	<i>zemina pro konečné úpravy</i>	m ³	11,550		
7	K	167101101	<i>nakládání vykopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m²</i>	m ³	11,550		
8	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	23,100		
9	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	77,000		
10	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	450,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m ³	7,100		
42	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	10,000		
14	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	12,000		
15	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	23,000		
17	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m ³	6,000		
18	K	981011413	Demolice budov zděných podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m ³	382,000		

99 - Přesun hmot

19	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	167,995		
20	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 519,925		
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	167,995		
22	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	162,665		
23	K	997013811	Likvidace spalitelného odpadu	t	4,298		
43	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce	t	2,045		
24	K	997013831	Poplatek za uložení komunálního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,800		
44	K	997241531	Vodorovné přemístění suti s obsahem azbestu do 7 km	t	2,045		
45	K	997241539	Vodorovné přemístění suti s obsahem azbestu ZKD 1 km	t	116,565		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot s obsahem azbestu	t	2,045	████	████
PSV - Práce a dodávky PSV							████
762 - Konstrukce tesařské							████
25	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	138,500	████	████
26	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	115,000	████	████
764 - Konstrukce klempířské							████
29	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	26,000	████	████
30	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000	████	████
765 - Konstrukce pokrývačské							████
33	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	115,000	████	████
34	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	115,000	████	████
767 - Konstrukce zámečnické							████
35	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50	kg	250,000	████	████
OST - Ostatní							████
36	K	999000001	Odstranění komunálního odpadu	m3	22,000	████	████
37	K	999000002	Zrušení vodovodní přípojky	kpl	1,000	████	████
38	K	999000003	Vytýčení kabelů správců	kpl	1,000	████	████
39	K	999000004	Likvidace obsahu žumpy	kpl	1,000	████	████
40	K	999000005	Odstranění přípojky elektro, demontáž kabelových skříní a rozvaděčů	kpl	1,000	████	████