

Příloha č. 1 Specifikace

Číslo pořadové	Číslo místnosti	Polozka (uvedené jsou minimálně požadované parametry)	Projekt, Kč bez DPH max. a nepřekročitelná cena	Realizační cena, odhad zadavatele, Kč bez DPH	Neběžtová cena v Kč bez DPH, dle Ilust. vymezených polí výpočtů uchazení	Poznámka 1	Poznámka 2	
1	Centrální VZT zařízení, Budova A	Sřádkující dvě VZT sestavy jednotky budou uvedeny do provozu, výměna vodních ohřeváčů, do potrubí budou vloženy tlumiče hluku. Dále bude provedeno zaregulování VZT zařízení v celém objektu. Vodní ohřeváče budou napojeny na centrální topný systém.	10 500,00		10 000,00			
		Vodní ohřeváč 2kpl		85 550,00				
		Vodní směřovací uzel včetně pohonů 2kpl		44 700,00				
		M-R - zapojení do stávajícího regulátoru		35 000,00				
		Topnášské práce 2kpl		25 000,00				
		Tlumiče hluku 4kpl		38 700,00				
		Redukce VZT potrubí ke tlumičům hluku		18 700,00				
		Zaregulování VZT 70 hod		25 900,00				
		Režie		32 300,00				
2	Odsávání, Budova B	Nad stávající mýjn bude umístěn kuchyňský zákryt. Od kuchyňského zákrytu bude veden potrubní rozvod ven z objektu. Napojení EI do stávající zásuvky.	1 000,00		1 000,00		Přistojovna 341	
		Designová digestoř bílá		7 950,00				
		Potrubní rozvod 100m v provedení spiro		4 500,00				
		Jádrové vrstvení		2 500,00				
		Režie		4 600,00				
3	Chlazení, Budova A	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla.	1 500,00		1 000,00	sklad	108	
		Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW		44 800,00				
		CU rozvod včetně krycích lišt 60m		3 900,00				
		Odvod kondenzátu 30m		360,00				
		Přívod EI 150m včetně jističe		1 275,00				
		Konzole pod venkovní jednotku 1kpl		1 500,00				
		Režie		5 500,00				
		01 004	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	3 000,00		3 000,00	L	201
		Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW - 2kpl		89 600,00				
		CU rozvod včetně krycích lišt 160m		10 400,00				
		Odvod kondenzátu 100m		1 200,00				
		Přívod EI 400m včetně jističe		3 400,00				
		Konzole pod venkovní jednotku 2kpl		3 000,00				
		Režie		11 000,00				
		01 005	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky - Multisplit. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI bude zachován ze stávající jednotky, klimatizační jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu bude napojen na stávající rozvod. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace.	3 000,00		2 500,00	L	202
		Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4,2 kW 2kpl		27 200,00				
		Venkovní kondenzační jednotka 1kpl		72 900,00				
		CU rozvod včetně krycích lišt 200m		13 000,00				
		Odvod kondenzátu 00m		0,00				
		Přívod EI 00m včetně jističe		0,00				
		Konzole pod venkovní jednotku 0kpl		0,00				
		Ekologická likvidace		2 500,00				
		Režie		7 500,00				
		01 008	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky - Multisplit. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI bude zachován ze stávající jednotky, klimatizační jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu bude napojen na stávající rozvod. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace.	3 000,00		2 500,00	L	204
		Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4,2 kW 2kpl		27 200,00				
		Venkovní kondenzační jednotka 1kpl		72 900,00				
		CU rozvod včetně krycích lišt 200m		13 000,00				
		Odvod kondenzátu 00m		0,00				
		Přívod EI 00m včetně jističe		0,00				
		Konzole pod venkovní jednotku 0kpl		0,00				
Ekologická likvidace		2 500,00						
Režie		7 500,00						
01 009	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 500,00	L	205		
Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4,0 kW - 2kpl		63 200,00						
CU rozvod včetně krycích lišt 160m		10 400,00						
Odvod kondenzátu 100m		1 200,00						
Přívod EI 400m včetně jističe		3 400,00						
Konzole pod venkovní jednotku 2kpl		3 000,00						
Režie		11 000,00						
01 010	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 000,00	účetna	212A		
Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW		25 000,00						
CU rozvod včetně krycích lišt 60m		3 900,00						
Odvod kondenzátu 60m		720,00						
Přívod EI 100m včetně jističe		850,00						
Konzole pod venkovní jednotku 1kpl		1 500,00						
Režie		5 500,00						
02 005	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 000,00	L	302		
Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW		44 800,00						
CU rozvod včetně krycích lišt 60m		3 900,00						
Odvod kondenzátu 50m		600,00						
Přívod EI 150m včetně jističe		1 275,00						
Konzole pod venkovní jednotku 1kpl		1 500,00						
Režie		5 500,00						
02 011	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 500,00	L	305		
Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2kW - 2kpl		89 600,00						
CU rozvod včetně krycích lišt 160m		10 400,00						
Odvod kondenzátu 100m		1 200,00						
Přívod EI 400m včetně jističe		3 400,00						
Konzole pod venkovní jednotku 2kpl		3 000,00						
Režie		11 000,00						

		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace.	1 500,00		1 000,00		P	303	
	02 008	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích listů 5bm Odvod kondenzátu 0bm Přívod EI 0bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie		25 000,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 5 500,00					
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla.	1 500,00		1 000,00		PC	304	
	02 009	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích listů 10bm Odvod kondenzátu 3bm Přívod EI 15bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		44 800,00 6 500,00 360,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00					
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla.	1 500,00		1 000,00		P	403	
	03 007	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích listů 6bm Odvod kondenzátu 3bm Přívod EI 15bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		25 000,00 3 900,00 360,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00					
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla.	1 500,00		1 000,00		Učebna	402	
	03 005	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích listů 6bm Odvod kondenzátu 3bm Přívod EI 15bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		25 000,00 3 900,00 360,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00					
	00 026 - server	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do kanalizace.	1 500,00		1 500,00				
		Nástěnná klimatizační jednotka ASYG30UPCA 8,0kW - 2kpl CU rozvod včetně krycích listů 20bm Odvod kondenzátu 10bm Přívod EI 20bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 2kpl Doprava, montáž, zprovoznění		138 400,00 13 000,00 1 200,00 1 700,00 3 000,00 11 000,00					
4	Chlazení, Budova B								
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla.	1 500,00		1 500,00				
	00 005	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 8,0 kW CU rozvod včetně krycích listů 10bm Odvod kondenzátu 3bm Přívod EI 15bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		69 700,00 6 500,00 360,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00			přednášková	153	
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 500,00			přednášková	155
	00 007	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4,0 kW CU rozvod včetně krycích listů 7bm Odvod kondenzátu 10bm Přívod EI 25bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		31 600,00 4 550,00 1 200,00 2 125,00 1 500,00 5 500,00					
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 500,00			přednášková	189
	00 008	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4,0 kW CU rozvod včetně krycích listů 10bm Odvod kondenzátu 10bm Přívod EI 25bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		31 600,00 6 500,00 1 200,00 2 125,00 1 500,00 5 500,00					
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 000,00			přednášková	187
	00 010	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4,0 kW CU rozvod včetně krycích listů 7bm Odvod kondenzátu 7bm Přívod EI 30bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		31 600,00 4 550,00 840,00 2 550,00 1 500,00 5 500,00					
		V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jištěný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet.	1 500,00		1 500,00				
	00 013	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích listů 5bm Odvod kondenzátu 5bm Přívod EI 25bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		44 800,00 3 250,00 600,00 2 125,00 1 500,00 5 500,00				184A	

00 017	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 8,0 kW CU rozvod včetně krycích lišt 8bm Odvod kondenzátu 3bm Přívod EI 20bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	69 200,00 5 200,00 860,00 1 700,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	L	181
00 093	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající jednotky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 10bm Odvod kondenzátu 0bm Přívod EI 0bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	44 800,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	umyv	173
00 024	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající jednotky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 15bm Odvod kondenzátu 0bm Přívod EI 0bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	25 000,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	P	195
00 023 Laboratoř	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající jednotky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 8,0 kW CU rozvod včetně krycích lišt 8bm Odvod kondenzátu 5bm Přívod EI 30bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	69 200,00 5 200,00 600,00 2 550,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	L	194
00 023 Mikrobiologie	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 10bm Odvod kondenzátu 5bm Přívod EI 30bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	44 800,00 6 500,00 600,00 850,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	L	194
00 031	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající jednotky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 14bm Odvod kondenzátu 0bm Přívod EI 15bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	25 000,00 9 100,00 0,00 1 275,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	připravna	175
01 005	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 7bm Odvod kondenzátu 7bm Přívod EI 10bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 4 550,00 840,00 850,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	S	
01 009	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 6bm Odvod kondenzátu 6bm Přívod EI 5bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 3 900,00 720,00 425,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	S	
01 012	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 6bm Odvod kondenzátu 6bm Přívod EI 5bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 3 900,00 720,00 425,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	S	255
01 013	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 5bm Odvod kondenzátu 5bm Přívod EI 5bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 3 250,00 600,00 425,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	S	254
01 015	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 8bm Odvod kondenzátu 8bm Přívod EI 5bm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 5 200,00 960,00 425,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	S	252

01 020	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající jednotky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 50cm Odvod kondenzátu 50cm Přívod EI 200mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	44 800,00 3 250,00 600,00 1 700,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	L	
01 021	Do místnosti bude nainstalována jednotka z místnosti 010020 CU rozvod včetně krycích lišt 120cm Odvod kondenzátu 100cm Přívod EI 120mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	7 800,00 1 200,00 1 020,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	L	247
01 026	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 8 kW CU rozvod včetně krycích lišt 120cm Odvod kondenzátu 30cm Přívod EI 300mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	89 200,00 7 800,00 360,00 2 550,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	Přístrojovna	244
01 052	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 50cm Odvod kondenzátu 50cm Přívod EI 150mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 3 250,00 600,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	P	261
01 051	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 50cm Odvod kondenzátu 50cm Přívod EI 150mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 3 250,00 600,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	P	
01 046	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích lišt 50cm Odvod kondenzátu 50cm Přívod EI 250mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 3 250,00 600,00 2 125,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	P	256
01 032	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 100cm Odvod kondenzátu 50cm Přívod EI 250mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	44 800,00 6 500,00 600,00 2 125,00 -1 500,00 5 500,00	1 300,00	Umyvadl	239
01 017	V místnosti budou nainstalovány 2 nástěnné klimatizační jednotky. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW - 2kpl CU rozvod včetně krycích lišt 100cm Odvod kondenzátu 100cm Přívod EI 450mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 2kpl Režie	1 500,00	89 600,00 6 500,00 1 200,00 3 825,00 3 000,00 11 000,00	1 300,00	L	250
02 009	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající jednotky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Po demontáži nefunkčních klimatizačních jednotek bude provedena ekologická likvidace. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 80cm Odvod kondenzátu 00cm Přívod EI 00mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	44 800,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	skleník	365
02 011	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 80cm Odvod kondenzátu 00cm Přívod EI 00mm včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 0kpl Ekologická likvidace Režie	1 500,00	44 800,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 5 500,00	1 300,00	skleník	364
02 015	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW CU rozvod včetně krycích lišt 80cm Odvod kondenzátu 50cm Přívod EI 80mm Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	44 800,00 5 200,00 600,00 680,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00	L	352
	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávajícího rozvaděče, který bude osazen jističem pro klimatizační jednotku, rozvod v bílé liště. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 5,2 kW	1 500,00	44 800,00	1 300,00	L	350

02 017	CU rozvod včetně krycích listů 80m Odvod kondenzátu 80m Přívod EI 200m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie		5 200,00 960,00 1 700,00 1 500,00 5 500,00				
02 019	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích listů 70m Odvod kondenzátu 70m Přívod EI 150m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 4 550,00 840,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00		P	348
02 020	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden na parapet. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 3,4 kW CU rozvod včetně krycích listů 80m Odvod kondenzátu 80m Přívod EI 250m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 5 200,00 600,00 2 125,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00		L	347
02 043	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4 kW CU rozvod včetně krycích listů 80m Odvod kondenzátu 80m Přívod EI 200m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	31 800,00 5 200,00 360,00 1 700,00 1 500,00 5 500,00	1 000,00		Kuchyně	356
02 029	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4 kW CU rozvod včetně krycích listů 150m Odvod kondenzátu 50m Přívod EI 100m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 9 750,00 600,00 850,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00		Připrava	339
02 030	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4 kW CU rozvod včetně krycích listů 200m Odvod kondenzátu 60m Přívod EI 150m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 13 000,00 720,00 1 275,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00		Přístrojovna	338
02 027	V místnosti bude nainstalována nástěnná klimatizační jednotka. Od klimatizační jednotky bude vedeno CU potrubí v bílé plastové liště k venkovní kondenzační jednotce. Jističný přívod EI ze stávající zásuvky. Jednotka bude ovládána bezdrátovým ovladačem. Odvod kondenzátu sveden do umyvadla. Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon min. 4 kW CU rozvod včetně krycích listů 150m Odvod kondenzátu 50m Přívod EI 100m včetně jističe Konzole pod venkovní jednotku 1kpl Režie	1 500,00	25 000,00 9 750,00 600,00 850,00 1 500,00 5 500,00	1 300,00		Přístrojovna	341
01 028	Do stávajícího mrazicího boxu bude nainstalováno elektrické topení pro rychlé odtávání. Zařízení Režie	1 500,00	15 000,00 4 000,00	1 500,00			
5	<b>Osvětlení LED, Budova A</b>						
	LED 1NP	EI - LED osvětlení do rastru s rámečkem 120x30cm, 40W, NW, do SDK - 12 ks EI - LED osvětlení do rastru s rámečkem 120x30cm, 40W, NW, do SDK - 17 ks; přisazené 120x30 cm, 40W, NW - 6 ks	1 800,00 3 000,00	36 000,00 60 000,00	1 500,00 3 000,00		
	LED 2NP	EI - LED osvětlení do rastru s rámečkem 120x30cm, 40W, NW, do SDK - 15 ks; přisazené 120x30 cm, 40W, NW - 3 ks	2 350,00	47 000,00	2 000,00		
	LED 3NP	EI - LED osvětlení přisazené 120x30 cm, 40W, NW - 9 ks	900,00	18 000,00	500,00		
6	<b>Osvětlení LED, Budova B</b>						
	LED vestibul a chodby	EI - D+M LED osvětlení, těleso: do rastru 120x30cm, 40W, NW - 12 ks; do rastru 60x60cm, 40W, NW - 26 ks; přisazené 120x30cm, 40W, NW - 5 ks; přisazené 60x60 cm, 40W, NW - 11 ks	4 500,00	90 000,00	4 000,00		
	LED 2NP	EI - D+M LED osvětlení, těleso: do rastru 60x60cm, 40W, NW - 16 ks; přisazené 60x60 cm, 40W, NW - 4 ks EI - D+M LED osvětlení, těleso: do rastru 60x60cm, 40W, NW - 16 ks;	1 750,00	35 000,00	1 500,00		
	LED 3NP	EI - D+M LED osvětlení, těleso: do rastru 60x60cm, 40W, NW - 16 ks; přisazené 60x60 cm, 40W, NW - 4 ks	1 750,00	35 000,00	1 500,00		
7	<b>JIS, Budova A</b>		20 000,00	709 000,00	20 000,00		
	1NP	Počty dveří - přístupových bodů po patrech objektu: 12					
	2NP	Počty dveří - přístupových bodů po patrech objektu: 14					
	3NP	Počty dveří - přístupových bodů po patrech objektu: 15					
8	<b>JIS, Budova B</b>		30 000,00	1 407 000,00	30 000,00		
	1NP	Počty dveří - přístupových bodů po patrech objektu: 26					
	2NP	Počty dveří - přístupových bodů po patrech objektu: 33					
	3NP	Počty dveří - přístupových bodů po patrech objektu: 33					
9	<b>Systém generálního klíče, Budova A</b> všechny místnosti	S - systém generálního klíče v celém objektu - 77 ks zámků	5 000,00	130 000,00	5 000,00		
10	<b>Výměrná stanice rekonstrukce + vizualizace, Budova A</b>	ZIT - výměrná stanice, výměna čerpadel, zásobníku TUV a armatur + vizualizace MA8	30 000,00	453 000,00	30 000,00		
11	<b>Střecha, Budova A</b>	Kabina výtahu ocelová, inter. dle výběru investora, nerez doplňky, osvětlí kabiny podhled, nouzové osvětlení min. 1 hod. po vypnutí el energie, zvuk signál dojezdu, zrcadlo, GMS brána (komunikace s vyprošťovací službou, protetický podlah, okapné plechy, nerez tablo ovládací kombinace, kab. dveře teleskop 800x2000 mm, Komazit, šachetní dveře - nouzové otevírání v každé stanici, Komazit, bez požární odolnosti, zkouška a revize, demont. starého výtahu, likvidace odpadu S - přívodní kabel k hlav. vypínači vč. reviz. správy, montážní nosník, lešení, zednické zatčení, malby, nátěry	22 000,00	705 000,00	22 000,00		
12	<b>Přestřehování a zprovoznění serverů, 2 Budovy B de Budova A</b>		3 000,00	50 000,00	1 000,00		
13	<b>WiFi, Budova B</b>		30 000,00	1 542 000,00	30 000,00		
14	<b>Výmalba, Budova A</b>						
	1NP	S - malba bílá ohrázděná, 1240 m2	1 240,00	49 600,00	700,00		
	2NP	S - malba bílá ohrázděná, 1850 m2	1 850,00	74 000,00	700,00		

	3NP	S - malba bílá ohrůzdorná, 3780 m <sup>2</sup>	1 780,00	71 200,00	700,00		
	4NP	S - malba bílá ohrůzdorná, 430 m <sup>2</sup>	480,00	18 400,00	400,00		
15	Výmělba, Budova B						
	1NP	S - malba bílá ohrůzdorná, 6610 m <sup>2</sup>	6 610,00	264 400,00	4 000,00		
	2NP	S - malba bílá ohrůzdorná, 4180 m <sup>2</sup>	4 180,00	167 200,00	4 000,00		
	3NP	S - malba bílá ohrůzdorná, 4220 m <sup>2</sup>	4 220,00	168 800,00	4 000,00		
16	S - demontáž zámková dlažba, 17,3x3,3 + 3,74x3,10 + 1,2x3,2m		12 000,00	23 500,00	12 000,00		
		S - demontáž obrubníků 17,30 + 17,30 + 1,2 + 3,2m		13 500,00			
		S - demontáž ocelového podřopu		500,00			
		S - demontáž vpusť a revize stavu		1 500,00			
		S - demontáž ocelového přístřešku k opětovnému použití		6 000,00			
		S - demontáž betonových dlaždic 3,2m		400,00			
		S - demontáž původního venkovního sloupu osvětlení		5 000,00			
		S - oděžení zeminy 5,0 x 3,5m do hloubky 40cm		8 000,00			
		S - D+M zámková dlažba, 17,3x3,3 + 3,74x3,10 + 1,2x3,2m		74 000,00			
		S - D+M obrubníků 17,30 + 17,30 + 1,2 + 3,2m		14 500,00			
		S - D+M betonových dlaždic 3,2m		1 950,00			
		S - M vpusť (předpoklad původní)		2 500,00			
		S - D+M kanalizační revizní šachty (v zelené ploše)		10 000,00			
		S - M poklopu (předpoklad původní)		1 500,00			
		S - M původní ocelový přístřešek		10 000,00			
		S - El doplnění 2ks pozicních sloupových svítilen, napojeno na stávající rozvod (vč. zemních prací a úpravy terénu)		18 600,00			
17	Drobné stavební úpravy a jiné, Budova A						
	1NP -	Renovace dveří	S - demontáž vnitřních prosklených dřevěných dveří včetně zarážek dveří určených k opětovnému použití, 140x268cm 1ks, 120x268cm 2ks, 197x268cm 1ks	250,00	5 000,00	250,00	
	1NP -	Renovace dveří	S - renovace vnitřních prosklených dřevěných dveří vč. rámu (přebroušení, vytmelení, finální natěr), 140x268cm 1ks, 120x268cm 2ks, 197x268cm 1ks, zpětná montáž	1 400,00	28 000,00	1 400,00	
	2NP -	Renovace dveří	S - demontáž vnitřních prosklených dřevěných dveří včetně zarážek dveří určených k opětovnému použití, 100x279cm 1ks, 180x279cm 1ks	250,00	5 000,00	250,00	
	2NP -	Renovace dveří	S - renovace vnitřních prosklených dřevěných dveří vč. rámu (přebroušení, vytmelení, finální natěr), 100x279cm 1ks, 180x279cm 1ks, zpětná montáž	700,00	14 000,00	700,00	
	3NP -	Renovace dveří	S - demontáž vnitřních prosklených dřevěných dveří včetně zarážek dveří určených k opětovnému použití, 100x279cm 1ks, 180x279cm 1ks	250,00	5 000,00	250,00	
	3NP -	Renovace dveří	S - renovace vnitřních prosklených dřevěných dveří vč. rámu (přebroušení, vytmelení, finální natěr), 100x279cm 1ks, 180x279cm 1ks, zpětná montáž	700,00	14 000,00	700,00	
	00 026 -	server	S - demontáž stávající pětky ocelové rámové s výplní z DTD rozměru 6,4x2,5m	160,00	3 200,00	160,00	
	00 026 -	server	S - montáž SDK ke s respektivním současných instalačních prostupů, rozm. 6,4x3,83 m, tl. min. 125mm protipožární, s tl. tl. 80mm	3 500,00	45 000,00	3 500,00	
	00 026 -	server	El - drobné úpravy vedení elektroinstalace po roštu	1 500,00	20 000,00	1 500,00	
	4a lab		4x38 m léta na elektriku 230V včetně zásovek (na každou léta po 20 zásuvkách), připojení na jistič	2 000,00	35 000,00	2 000,00	
	ZP - WC		ZT1 + S - kompletní přestavba 1x WC pro invalidy - přebourání vstupních dveří, výměna zárubní za 3. 90cm vč. dodávky dveří - D+M nového kábelu pro invalidy (zvýšení posez) - D+M madel k WC i na dveře - D+M umyvadla s pákovou baterií - přesklení rozvodů vody a odpadů - odsekání obkladů a znovu obložení místnosti	4 000,00	90 000,00	4 000,00	
	Renovace zábradlí		S - demontáž stávající horní části madla zábradlí 16x7cm	250,00	5 000,00	250,00	
	Renovace zábradlí		S - renovace (přebroušení, vytmelení, porch. úprava) a opětovná montáž, schodišové rameno 4,4m 14ks; podesta schodiště 3,3m 3ks; 0,5m 13ks	0,00	65 000,00		
	00 011 + 01 020	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	1 728,00	28 800,00	1 000,00		
	00 013	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	600,00	10 000,00	500,00		
	00 015	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	480,00	8 000,00	480,00		
	00 016	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	798,00	13 300,00	500,00		
	100019	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	738,00	12 300,00	500,00		
	01 016 + 00 031	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	1 380,00	23 000,00	1 000,00		
	01 014 + 00 033 + 02 016	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	1 746,00	29 100,00	1 000,00		
	037 + 01 015 + 01 108 + 02 107 + 02 020	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	2 886,00	48 100,00	2 500,00		
	00 035 + 01 013 + 02 014 + 02 018	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	2 750,00	46 000,00	2 500,00		
	00 036 + 02 019 + 01 017	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	3 414,00	56 900,00	3 400,00		
	00 039 + 00 041	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	1 344,00	22 400,00	1 000,00		
	m 101 006	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	948,00	15 800,00	900,00		
	01 019 + 01 022	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	1 734,00	28 900,00	1 000,00		
	02 022 + 01 021	ZT1 - výměna stávajících zahřívacích předmětů toalet + umyváren	456,00	7 600,00	400,00		
	103 + 104	ZT1 - stoupačky	480,00	8 000,00	400,00		
	102	ZT1 - stoupačky	306,00	5 100,00	300,00		
	106 + 107	ZT1 - stoupačky	336,00	5 600,00	300,00		
	124	ZT1 - stoupačky	264,00	4 400,00	200,00		
	126	ZT1 - stoupačky	240,00	4 000,00	200,00		
	201 + 204	ZT1 - stoupačky	582,00	9 700,00	500,00		
	2018	ZT1 - stoupačky	456,00	7 600,00	400,00		
	202	ZT1 - stoupačky	498,00	8 300,00	400,00		
	205	ZT1 - stoupačky	402,00	6 700,00	400,00		
	205A + 302	ZT1 - stoupačky	1 410,00	23 500,00	1 000,00		
	205A + 304	ZT1 - stoupačky	726,00	12 100,00	500,00		
	301	ZT1 - stoupačky	942,00	15 700,00	500,00		
	305	ZT1 - stoupačky	366,00	6 100,00	300,00		
	305A	ZT1 - stoupačky	606,00	10 100,00	500,00		
	305A	ZT1 - stoupačky	366,00	6 100,00	300,00		
		Oprava rampy pro handicapované	3 000,00	27 000,00	3 000,00		
		Oprava hydrantů, 2 ks	5 000,00	10 000,00	5 000,00		
18	Drobné stavební úpravy a jiné, Budova B						
	1NP - u	laboratoře	S - oddělení vstupu od utebního bleu ocelovou prosklenou kci s prosklenými dveřmi 900mm stejného charakteru a provedení jako stávající ocelové kce 1700x2980mm	2 880,00	28 800,00	2 880,00	
	1NP - u	posluchárny	S - přepažení chodby ocelovou prosklenou kci s prosklenými dveřmi 900mm stejného charakteru a provedení jako stávající ocelové kce 1700x2980mm	5 180,00	51 800,00	5 000,00	

01 006	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 3050x2980mm, dřeve posuvné s obložkou po povrchu, použité z místn. 013 (nutno upravit obložku na š. 100mm)	1 510,00	15 100,00	1 510,00	P	
01 006	S - vybourání starší SDK příčky tl. 10cm, rozm. 2100x2980mm, vč. dveří a oc. zárubně	255,00	2 550,00	255,00	P	
01 006	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 1400x2980mm, zárubeň 80cm ocelová, nátěr, dveře do ocelové zárubně, bílé se zámkem a kováním, bílé plně	1 450,00	14 500,00	1 450,00	P	
01 006	E - elektromontážní práce, ovládní svítidel vzáhl	1 725,00	34 500,00	1 700,00	P	
01 008	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 3050x2980mm, dřeve posuvné s obložkou po povrchu, použité z místn. 013 (nutno upravit obložku na š. 100mm)	1 510,00	15 100,00	1 500,00	S	
01 008	E - elektromontážní práce, ovládní svítidel vzáhl	1 725,00	34 500,00	1 500,00	S	
01 012	S - demontáž šoupacích dveří po povrchu (použit do místnosti 2 - NP 006)	230,00	2 300,00	200,00	S	255
01 012	S - zadivka otvoru po dveřích tl. 150mm plynosilikátovými tvárniciem, štuk, malba, začátní po demontáži posuvných dveří - 1ks, doplnění podlahového soklu	960,00	9 600,00	500,00	S	255
01 013	S - demontáž vnějších posuvných dveří vč. obložek a dveřních křidel, š. 80cm - ke znovupoužití do místn. 006 a 008 - 2 ks	460,00	4 600,00	200,00	S	254
01 013	S - zadivka otvoru po dveřích tl. 150mm plynosilikátovými tvárniciem, štuk, malba, začátní po demontáži posuvných dveří - 2ks	1 730,00	17 300,00	500,00	S	254
01 015	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 4800x2980mm a 2500x2980mm (do T), posuvné dveře š. 80cm do pouzdra, bílé se zámkem a kováním, plně, vč. obložky - 1 ks; montáž dveře posuvné s obložkou, povíté z místn. 015 (nutno upravit obložku na š. 100mm)	6 100,00	61 000,00	6 100,00	S	252
01 015	S - demontáž vnějších posuvných dveří vč. obložek a dveřních křidel, š. 80cm - ke znovupoužití do místn. 015 - 1 ks	230,00	2 300,00	200,00	S	252
01 015	S - zadivka otvoru po dveřích tl. 150mm plynosilikátovými tvárniciem, štuk, malba, začátní po demontáži posuvných dveří - 1ks	870,00	8 700,00	500,00	S	252
01 015	E - elektromontážní práce	1 725,00	34 500,00	1 700,00	S	252
01 017	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 4150x2980mm, posuvné dveře š. 90cm do pouzdra, bílé se zámkem a kováním, plně, vč. obložky - 1 ks	5 370,00	53 700,00	5 000,00	L	250
01 017	S - demontáž vnějších posuvných dveří vč. obložek a dveřních křidel, š. 80cm - ke znovupoužití - 1 ks	230,00	2 300,00	200,00	L	250
01 017	S - zadivka otvoru po dveřích tl. 150mm plynosilikátovými tvárniciem, štuk, malba, začátní po demontáži posuvných dveří - 1ks	870,00	8 700,00	800,00	L	250
01 017	S - vyplnění výklenku polykarbonátovou dutinkovou deskou tl. 10mm, rozm. 62x183cm, barva bílá, vč. hliníkových listů	345,00	3 450,00	300,00	L	250
01 017	ZTI - rozdělení laboratorních stůlů od sebe, úprava trubního vedení plynu a vody a znovunapojení po vystavění příčky	450,00	4 500,00	400,00	L	250
01 017	E - elektromontážní práce - přesun 2 ks zářivkových svítidel, doplnění požárního štítu, rozdělení ovládní svítidel, doplnit 3ks vypínače (nová vedení kabelů mohou být v chráničce po zdi a stropě), odpojení a znovunapojení laboratorních stůlů	1 725,00	34 500,00	1 700,00	L	250
01 020	S - demontáž SDK příčky tl. 100mm rozm. 4150x2980mm, vč. 1x dveří do ocelové zárubně š. 80cm. 1stranný keramický obklad do v. 2m, v příčce osazena 2 okna rozm. 1200x500mm ve výš. 2,2m (pokud půjde, lze použít v příčce v místn. 050)	4 600,00	46 000,00	4 600,00	L	
01 020	ZTI - demontáž laboratorních stůlů vč. odpojení rozvodů vody a plynu a zpětná montáž k sobě vč. zpětného dopojení rozvodů - 2 stoly	850,00	8 900,00	800,00	L	
01 020	EI -	1 725,00	34 500,00	1 700,00	L	
01 021	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 6000x2980mm; posuvné dveře š. 80cm do pouzdra, bílé se zámkem a kováním, plně, vč. obložky - 1 ks	11 040,00	110 400,00	11 000,00	L	247
01 021	ZTI - demontáž laboratorních stůlů vč. odpojení rozvodů vody a plynu a zpětná montáž 1 stolu zpět k nové příčce vč. zpětného dopojení rozvodů - 2 stůlů do mezzikladu fakulty	450,00	4 500,00	400,00	L	247
01 021	EI - vedení elektroinstalace v nové izbované příčce k laboratornímu stolu a jeho napojení, nový vypínač svítidel na stěně (3ks), nový požární hlásič - 1 ks	1 725,00	34 500,00	1 725,00	L	247
01 050	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 4150x2980mm, zárubeň 80cm ocelová, nátěr, dveře do ocelové zárubně, bílé se zámkem a kováním, bílé plně; součástí příčky 2x okno s pevným zaslepením, rozm. 120x50cm ve výš. 2,2m - pokud půjde, lze využít z místn. 020	6 700,00	67 000,00	6 700,00	L	260
01 050	S - vyplnění výklenku polykarbonátovou dutinkovou deskou tl. 10mm, rozm. 62x183cm, barva bílá, vč. hliníkových listů	345,00	3 450,00	300,00	L	260
01 050	ZTI - demontáž laboratorních stůlů vč. odpojení rozvodů vody a plynu a zpětná montáž 1 stolu zpět k nové příčce vč. zpětného dopojení rozvodů - 2 stůlů do mezzikladu fakulty	450,00	4 500,00	400,00	L	260
01 050	ZTI - demontáž digestoře - rozm. cca 100x100x250 cm vč. odpojení a zaslepení vývodů	1 040,00	10 400,00	1 000,00	L	260
01 050	EI -	1 725,00	34 500,00	1 500,00	L	260
01 048	S - demontáž vnějších posuvných dveří vč. obložek š. 150mm a dveřních křidel, š. 80cm - do depozita fakulty - 2 ks	230,00	2 300,00	200,00	P	258
01 048	S - zadivka otvoru po dveřích tl. 150mm plynosilikátovými tvárniciem, štuk, malba, začátní po demontáži posuvných dveří - 1ks	870,00	8 700,00	850,00	P	258
01 047	S - doplnění příčky SDK tl. 10cm místnosti rozm. 6650x2980mm a 4550x2980mm (do T), posuvné dveře š. 80cm do pouzdra, bílé se zámkem a kováním, plně, vč. obložky - 2 ks;	11 670,00	116 700,00	11 000,00	S	257
01 047	S - vybourání stávajících ocelových zárubní š. 80cm vč. dveří z příčky tl. 150mm z plynosilikátových tvárníc	130,00	1 300,00	100,00	S	257
01 047	S - zadivka otvoru po dveřích tl. 150mm plynosilikátovými tvárniciem, štuk, malba, začátní po vyzázení zárubní - 1ks	870,00	8 700,00	500,00	S	257
01 047	ZTI - demontáž laboratorního stolu vč. odpojení rozvodů vody a plynu vč. zaslepení - stůl do mezzikladu (7) fakulty	225,00	4 500,00	200,00	S	257
01 047	EI -	2 875,00	57 500,00	2 875,00	S	257
01 046	S - rozšíření místnosti doplněním SDK příček tl. 100mm rozm. 2650x2980mm - 2x a 3900x2980mm - 1x	2 980,00	29 800,00	2 980,00	P	256
01 046	S - demontáž a úprava kazetového podhledu zasahujícího do nové SDK příčky - 3,5 bm	580,00	5 800,00	200,00	P	256
01 046	S - vybourání stávajících plynosilikátových příček tl. 150mm rozm. 5380x2980mm vč. odvozu a křídace; doplnění podlah keramickou dlažbou, začátní stropu	1 210,00	12 100,00	1 000,00	P	256
01 046	EI - doplnění elektroinstalace - sítě pro AV techniku (projektor), zásuvky, svítidla mohou být použita z chodby	3 165,00	63 300,00	3 000,00	P	256
02 009	ZTI - výměna radiátorů	1 560,00	15 600,00	1 560,00		
02 009	S - vyřazení skel, nářky, výměna prasklých skel v zastřešení (alternativně řešit stíněním jen na stíhajících plochách zastřešení)	5 175,00	172 500,00	500,00		
02 027	ZTI - digestoř s odkadem do střechy	1 410,00	28 200,00	1 400,00		
02 027	S - úprava SDK podhledu a příprava prostupu	590,00	5 800,00	500,00		
Střecha	S - rekonstrukce stávajících polykarbonátových světlíků v rozsahu výměny polykarb. desek za předpokladu použití stávajících křídél, předpoklad zlepení tepelně-technických vlastností - snížení propustnosti IR záření (chránič prostor před nadměrným slunečním ohřevem), půdorysný rozměr: 7400x4800mm 1ks, 5400x3900mm	4 140,00	82 800,00	4 000,00		
vnitřní místnosti	ZTI - stoupačky	6 231,00	103 850,00	6 000,00		
339	Úprava místa pro mytí skel na přesívání plůdy v umyvárně (místnost 339) - potřeba velkého keramického (nebo nerezového) umyvadla s baterií se sprchou, místem k osazeníi výmětý plůdy a případem na vodu do odpadu	2 000,00	50 000,00	2 000,00		
00 036	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	756,00	12 600,00	500,00		
00 037, 40, 48, 96, 42, 37, 37	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	3 288,00	54 800,00	2 000,00		
00 021, 39, 35, 41, 32, 35	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	4 140,00	69 000,00	4 000,00		
00 041, 32, 31	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	4 050,00	67 500,00	4 000,00		
171, 237, 337	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	585,00	9 750,00	500,00		
00 093, 22, 31, 36	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	1 380,00	23 000,00	1 000,00		
00 094, 111, 110, 109, 113, 115, 116, 117	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	3 288,00	54 800,00	3 000,00		
00 122	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	1 830,00	30 500,00	1 500,00		
00 123	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	2 760,00	46 000,00	2 500,00		
00 095	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	1 326,00	22 100,00	1 000,00		
00 114	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	540,00	9 000,00	500,00		
00 120	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	690,00	11 500,00	500,00		
01 042, 40	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	3 270,00	54 500,00	3 000,00		
02 034	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	1 056,00	17 600,00	1 000,00		
01 038	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	1 215,00	20 250,00	1 000,00		
99 013	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	2 964,00	49 400,00	2 500,00		
99 027	ZTI - výměna stávajících zařizovacích předmětů toalet + umyváren	540,00	9 000,00	500,00		
99 022	rozvody vody pro chovy	2 400,00	40 000,00	2 000,00		

Stoupačka č. 1-2	ZTI - stoupačky	1 752,00	29 200,00	1 500,00			
Stoupačka č. 3	ZTI - stoupačky	558,00	9 300,00	500,00			
191	ZTI - stoupačky	324,00	5 400,00	300,00			
Stoupačka č. 4	ZTI - stoupačky	507,00	8 450,00	500,00			
Stoupačka č. 8	ZTI - stoupačky	528,00	8 800,00	500,00			
Stoupačka č. 9	ZTI - stoupačky	528,00	8 800,00	500,00			
Stoupačka č. 10	ZTI - stoupačky	1 044,00	17 400,00	1 000,00			
Stoupačka č. 12	ZTI - stoupačky	498,00	8 300,00	498,00			
Stoupačka č. 13	ZTI - stoupačky	492,00	8 200,00	492,00			
	dorozumivací zařízení výřahu	3 000,00	50 000,00	3 000,00			
	kontrastní pruhy na prosklených dveřích	2 000,00	40 000,00	2 000,00			
	indukční poslech B2	2 000,00	100 000,00	2 000,00			
	oprava žaluzií venkovních	3 000,00	100 000,00	3 000,00			
	GMO slétník, rekonstrukce studie	50 000,00	500 000,00	50 000,00			
	<b>Kompletační činnost</b>			785 000,00			

<b>CELKEM</b>	<b>846 272,00</b>	<b>13 489 415,00</b>	<b>786 615,00</b>
---------------	-------------------	----------------------	-------------------

S - stavební část

E - elektro

ZTI - zdravotně technické instalace