

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/166

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Bc. František Gebhart, zastupující hlavní tech. pracovník pro stavební
činnost Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, [REDACTED]

[REDACTED]
a Ing. Marie Pourová, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Atoli, s.r.o.

IČO: 241 71 425,

DIČ: CZ241 71 425,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185286

sídlo: Běloveská 235, 199 00 Praha 9, Letňany

zastoupený: Markem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Müller,
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/166 podle něhož se prodlužuje termín odevzdání prací na díle **Oprava rybníka Dolní Židovka**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/166**, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel prodlužuje termín pro dokončení díla z důvodu odložení předání staveniště vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám.

III. **Upravená doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **31.12.2018**.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/166 a dodatků se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: 22. 11. 2018

V Brandýse nad Labem, dne: 22. 11. 2018

.....
Za zhotovitele
Atoli, s.r.o.
jednatel společnosti
Marek Novotný

.....
Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [17]
se sídlem Přemyslova 11, 500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nabřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dne 20.11. 2018

Věc : Žádost o prodloužení termínu stavby

Oprava rybníka DOLNÍ ŽIDOVKA

Odůvodnění :

Z důvodu časového posunu původního termínu stavby do méně příznivých částí roku dochází k výraznému zhoršení stavebně – technických podmínek při realizaci stavby.

Bylo nutné vytvořit neprojektovanou hráz v zátopě rybníka pro zachycení cizích vod sem přítékajících z výše položeného rybníka Horní Židovka. Zatímco v době léta tento přítok téměř vyschl, nyní je přítok značný, musí se s tím počítat a vyžaduje pravidelné odčerpávání zadržené vody.

Z výše uvedených důvodů převodu cizích vod čerpáním bylo nutné navíc dořešit následný odvod těchto vod novým obtokem do stávající vodoteče.

V místě projektované příjezdové komunikace do prostoru zátopy byl při zemních pracích nalezen zvodnělý horizont, který zavodňuje / zvláště po dešti / pláň cesty a tím výrazně snižuje únosnost podloží. Tento poznatek znemožnil pokládku místních hutněných sypanin a musel být nahrazen těžkým kamenným záhozem, jež zajistí požadovanou tuhost pláně pro následnou konstrukci.

Další problém, jež časově zbrzdil termín stavby bylo vlastní osazení požeráku, kdy PD uvádí sotva poloviční hmotnost tohoto tělesa, než je skutečnost. Důsledkem bylo vybudovat vedlejší komunikace pro postavení jeřábu a přepravního nákladního automobilu vedle sebe, neboť normy zapovídají přepravovat zavěšené břemeno přes kabinu stroje.

Osazení požeráku se podařilo, avšak nákladák přivázející požerák se do komunikačního provizoria probořil a celý následný den se vyprošťoval pomocí bagru, který ho tlačil a tatra T148, která ho vytahovala. Další dva dny se odtěžovala pomocná komunikace a upravovalo se dno zátopy.

Zvýšení objemu prací přineslo zjištění, že v prostoru zátopy pod stávajícím požerákem byly objeveny staré betonové konstrukce základu, které několikanásobně převýšily odhad v PD. Tato skutečnost měla za následek nutné větší otevření tělesa stávající hráze zářezem se šikmými stěnami a to pod základovou plání počítanou v PD. Následně bude nutné tyto objemy zemitých hmot dosypat a zhutnit.

Z těchto výše popsaných důvodů Vás žádáme o prodloužení výstavby o jeden měsíc, tedy do konce prosince 2018.

Jednatel společnosti ATOLI s.r.o.

Marek Novotný

