

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.Blahout.Mycí str.úkl.kom-DOD.D2-Blok C(D2)

Objekt:

Objednatel: Pce-Soc.sl.m.Pard.

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. sr.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 3. 8. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| HSV | | | | | | | 1 002,25 | 35 437,35 | 36 439,60 | | 0,338 | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 014 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%- vyrovnání stěn-m.č.103 na u umyvadla ve stroj.,strop a stěny ve vestroj.po ele 14,6 | m2 | 14,600 | 163,00 | 735,69 | 1 644,11 | 2 379,80 | 0,017 | 0,248 | |
| 2 | R | 346272115 | Obezdění závěsné konstrukce 1,44 | m2 | 1,440 | 852,00 | 0,00 | 1 226,88 | 1 226,88 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | | | | | | | 0,00 | 26 474,56 | 26 474,56 | | 0,000 | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| 3 | R | 342272323 | Příčky z porobet.tvárníc 100mm (rozšíř.míst.č.102) (0,8+0,96+1,35)*2,63 | m2 | 8,179 | 640,00 | 0,00 | 5 234,56 | 5 234,56 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | R | 3431 | Zazdění svislé rýhy po mont.nové stoupačky | m | 2,400 | 525,00 | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | R | 3432 | Vyzdění lokálních podpor pro ležatou kanalizaci v top. kanálech pod místnostmi | kpl | 1,000 | 7 698,00 | 0,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | R | 3433 | Dobetonování stropu top.kanálu v místech narušených ležat.kanaliz. (ztrac.bed., výztuž, bet.) | kpl | 1,000 | 12 282,00 | 0,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | | | | | | | 266,56 | 1 851,89 | 2 118,45 | | 0,090 | |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 612311121 | Omítkam váp.štuková stěn 4,2*0,35 | m2 | 1,470 | 198,00 | 0,00 | 291,06 | 291,06 | 0,000 | 0,000 | |
| 8 | R | 612311131 | Potažení vnitř. stěn štukem (perlínka, lep) | m2 | 8,179 | 118,00 | 0,00 | 965,12 | 965,12 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 | 014 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%- vyrovnání stěn-m.č.101 (2,3*2,3) | m2 | 5,290 | 163,00 | 266,56 | 595,71 | 862,27 | 0,017 | 0,090 | |
| 9 | | | | | | | 0,00 | 3 937,40 | 3 937,40 | | 0,000 | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | |
| 10 | R | 921 | Dodávka a mont. rohových chránících profilů dl.1,5m | ks | 3,000 | 551,00 | 0,00 | 1 653,00 | 1 653,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 11 | R | 922 | dod. a mont. přechodové lišty WC | ks | 1,000 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | R | 923 | Výsekání rýhy pro výměnu kanaliz.stoupačky v m.č.101 | kpl | 2,400 | 786,00 | 0,00 | 1 886,40 | 1 886,40 | 0,000 | 0,000 | |
| 998 | | | | | | | 0,00 | 302,51 | 302,51 | | 0,000 | |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 011 | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,338 | 895,00 | 0,00 | 302,51 | 302,51 | 0,000 | 0,000 | |
| PSV | | | | | | | 48 896,15 | 51 608,68 | 100 504,83 | | 0,168 | |
| Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | |
| 721 | | | | | | | 24 380,00 | 29 415,00 | 53 795,00 | | 0,000 | |
| Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | | | |
| 14 | R | 721-1 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu na sifon ,550mm 1 | kpl | 1,000 | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | R | 721-2 | Baterie nástěnná umyvadl. | kpl | 1,000 | 2 410,00 | 0,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | R | 721-3 | Montáž umyvadla a bat. | KČ | 1,000 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | R | 721-4 | Mont.a dod. přívodů vody a kynaliz. pro dod. osaz.umyvadlo vč.zed.prací | KČ | 1,000 | 3 685,00 | 0,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 18 | | 721-5 | výlevka nástěnná- komplet | ks | 1,000 | 12 210,00 | 12 210,00 | 0,00 | 12 210,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 19 | R | 721-6 | Montáž výlevky | ks | 1,000 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,000 | 0,000 | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.Blahout.Mycí str.úkl.kom-DOD.D2-Blk C(D2)

Objekt:

Objednatel: Pce-Soc.sl.m.Pard.

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. sr.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 3. 8. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-----------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 20 | | 721-7 | díodávka sběrného žlábků (dl.950mm)-nerez.rošt,plast.žlábek vnitřní | ks | 2,000 | 6 085,00 | 12 170,00 | 0,00 | 12 170,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | R | 721-8 | Montáž sběrného žlábků | m | 2,000 | 1 265,00 | 0,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | R | 721-9 | Dod. a mont. rozšíření přívodu vody ST a TUV, kanalizace-pro sběr.žlábek qa výlevku | kpl | 1,000 | 7 290,00 | 0,00 | 7 290,00 | 7 290,00 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | R | 721-10 | Výměna stoipacihio potr.kanalizace a vysaz.odboček pro stroj. a ostatní zařiz.předměty | kpl | 1,000 | 8 980,00 | 0,00 | 8 980,00 | 8 980,00 | 0,000 | 0,000 |
| 741 Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | | 0,000 |
| 24 | R | 741-1 | Úprava rozvodů elektro vč. vypínačů a krabiček pro strojovnu | Kč | 1,000 | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,000 | 0,000 |
| 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | 9 530,93 | 3 592,74 | 13 123,67 | | 0,058 |
| 25 | 763 | 763164148 | Vytvoření odsokoku v podhledu z desek 60/60- Wc inval. | m | 2,500 | 681,00 | 645,33 | 1 057,17 | 1 702,50 | 0,019 | 0,049 |
| 26 | 763 | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjmáatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšeny viditelný rošt doplnění a úprava podhledu chodby 1,82*4,4 | m2 | 8,008 | 515,00 | 1 588,55 | 2 535,57 | 4 124,12 | 0,001 | 0,009 |
| 27 | | 590361290 | panel akust.pro zdravot.zařiz. š.24, bílá 600/600/15 8,08*1,1 | m2 | 8,888 | 821,00 | 7 297,05 | 0,00 | 7 297,05 | 0,000 | 0,000 |
| 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 0,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | | 0,000 |
| 28 | R | 611656113 | Dveře vnitřní, HPL folie 1000/1970 P | ks | 1,000 | 9 880,00 | 0,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | R | 611656101-ODPOČ | Dveře vnitřní HPL,folie 800/1970 P | ks | 1,000 | -5 801,00 | 0,00 | -5 801,00 | -5 801,00 | 0,000 | 0,000 |
| 771 Podlahy z dlaždic | | | | | | | 6 211,65 | 3 101,56 | 9 313,21 | | 0,036 |
| 30 | 771 | 771574113 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 chodba+rozšíř.míst.102 (2,2*2,9)+2,6 | m2 | 8,980 | 358,00 | 1 024,35 | 2 190,49 | 3 214,84 | 0,004 | 0,033 |
| 31 | | 597614085 | Dlaždice keramické slinuté | m2 | 9,878 | 505,00 | 4 988,39 | 0,00 | 4 988,39 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 771 | 771589192 | Příplatek k montáž podlah za spád a za omezený prostor m.č.102 úklid 4,4 | m2 | 4,400 | 92,30 | 0,00 | 406,12 | 406,12 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu 8,98 | m2 | 8,980 | 38,90 | 198,91 | 150,41 | 349,32 | 0,000 | 0,003 |
| 34 | R | 7715911A | Podlah-spárování 3,6*2,4 | m | 6,000 | 30,80 | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | 771 | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné 9,9*2,4 | kus | 12,300 | 13,80 | 0,00 | 169,74 | 169,74 | 0,000 | 0,000 |
| 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | 7 378,17 | 5 491,17 | 12 869,34 | | 0,036 |
| 36 | 781 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (navíc umyvadlo+rozšíření míst č.102) (1*1,5)+8,6 | m2 | 10,100 | 492,00 | 1 193,11 | 3 776,09 | 4 969,20 | 0,003 | 0,030 |
| 37 | | 597610715 | Obklady keramické | m2 | 11,110 | 515,00 | 5 721,65 | 0,00 | 5 721,65 | 0,000 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.Blahout.Mycí str.úkl.kom-DOD.D2-Blok C(D2)

Objekt:

Objednatel: Pce-Soc.sl.m.Pard.

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. sr.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 3. 8. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 38 | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 3,8*4,1 | m | 7,900 | 124,00 | 239,69 | 739,91 | 979,60 | 0,000 | 0,002 |
| | | | | | 7,900 | | | | | | |
| 39 | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů 10,1 | m2 | 10,100 | 38,90 | 223,72 | 169,17 | 392,89 | 0,000 | 0,003 |
| | | | | | 10,100 | | | | | | |
| 40 | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 2,4*4,1 | m | 6,500 | 124,00 | 0,00 | 806,00 | 806,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | 6,500 | | | | | | |
| 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 495,88 | 1 312,52 | 1 808,40 | | 0,018 |
| 41 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí oddělovací stěna strojovny (3,5*2,6) | m2 | 9,100 | 92,70 | 205,39 | 638,18 | 843,57 | 0,000 | 0,001 |
| | | | | | 9,100 | | | | | | |
| 42 | 783 | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru sokl chodby do výše 1,5m 8,7 | m2 | 8,700 | 38,10 | 0,52 | 330,95 | 331,47 | 0,002 | 0,013 |
| | | | | | 8,700 | | | | | | |
| 43 | 783 | 783827141 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3 8,7 | m2 | 8,700 | 72,80 | 289,97 | 343,39 | 633,36 | 0,000 | 0,004 |
| | | | | | 8,700 | | | | | | |
| 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | 899,52 | 1 719,69 | 2 619,21 | | 0,020 |
| 44 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m stěny a strop strojovny (31)+(5,4+5,7+3,7)*2,65 | m2 | 70,220 | 37,30 | 899,52 | 1 719,69 | 2 619,21 | 0,000 | 0,020 |
| | | | | | 70,220 | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | 49 898,40 | 87 046,03 | 136 944,43 | | 0,506 |