

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.Blahout.Mycí str.úkl.kom-DOD.D2-Blok D(D3-2.N.P.)

Objekt:

Objednatel: Pce-Soc.sl.m.Pard.

Zhotovitel: Chrupa stav.spol. sr.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							5 218,90	4 165,83	9 384,73		0,128
763 Konstrukce suché výstavby							5 218,90	4 165,83	9 384,73		0,128
1	763	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 vč.demontáže-přepážka proti prachu 2*2,5	m2	5,000	710,00	1 584,05	1 965,95	3 550,00	0,025	0,124
2	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt oprava a doplň.stropu před WC v chodbě 1,5*2,2	m2	3,300	515,00	654,62	1 044,88	1 699,50	0,001	0,004
3		590361290	panel akust.pro zdravot.zařiz. š.24, bílá 600/600/15 3,3*1,1	m2	3,630	821,00	2 980,23	0,00	2 980,23	0,000	0,000
4	R	76355	Provedení návaznosti podhledu opraveného na nový	m	1,500	770,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,000	0,000
Celkem							5 218,90	4 165,83	9 384,73		0,128