

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.Blahout.Mycí str.úkl.kom-DOD.D2-Blok D(D3-1.N.P.)

Objekt:

Objednatel: Pce-Soc.sl.m.Pard.

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. sr.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	3 296,00	3 296,00		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	3 296,00	3 296,00		0,000
1	R	9201	Vysekání rýh pro přívod vody a kanalizace k umyvadlu ve stroj. vč. zazdění potrubí	kpl	1,000	3 296,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							6 642,40	13 845,13	20 487,53		0,032
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00	9 175,00	9 175,00		0,000
2	R	721-1	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu na sifon ,550mm	kpl	1,000	2 515,00	0,00	2 515,00	2 515,00	0,000	0,000
			1		1,000						
3	R	721-2	Baterie nástěnná umyvadl.	kpl	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,000	0,000
4	R	721-3	Montáž umyvadla a bat.	Kč	1,000	565,00	0,00	565,00	565,00	0,000	0,000
5	R	721-4	Mont.a dod. přívodů vody a kyanaliz. pro dod. osaz.umyvadlo vč.zed.prací	Kč	1,000	3 685,00	0,00	3 685,00	3 685,00	0,000	0,000
763 Konstrukce suché výstavby							3 635,30	1 984,35	5 619,65		0,004
6	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	3,450	391,00	519,60	829,35	1 348,95	0,001	0,004
			oprava v chodbě za příčk.k WC								
			1,5*2,3		3,450						
7		590361290	panel akust.pro zdravot.zariz. š.24, bílá 600/600/15	m2	3,795	821,00	3 115,70	0,00	3 115,70	0,000	0,000
			3,45*1,1		3,795						
8	R	76355	Provedení návaznosti podhledu opraveného na nový	m	1,500	770,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,000	0,000
			1,5		1,500						
771 Podlahy z dlaždic							1 452,62	665,70	2 118,32		0,008
9	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,100	358,00	239,55	512,25	751,80	0,004	0,008
			chodba opravy								
			2,1		2,100						
10		597614085	Dlaždice keramické sli nuté	m2	2,310	505,00	1 166,55	0,00	1 166,55	0,000	0,000
11	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,100	38,90	46,52	35,17	81,69	0,000	0,001
			2,1		2,100						
12	R	77159111A	Podlah-spárování	m	1,600	30,80	0,00	49,28	49,28	0,000	0,000
			1,6		1,600						
13	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	5,000	13,80	0,00	69,00	69,00	0,000	0,000
			5		5,000						
781 Dokončovací práce - obklady							1 175,47	1 239,43	2 414,90		0,006
14	781	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,500	492,00	177,20	560,80	738,00	0,003	0,005
			1*1,5		1,500						
15		597610715	Obklady keramické	m2	1,650	515,00	849,75	0,00	849,75	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.Blahout.Mycí str.úkl.kom-DOD.D2-Blok D(D3-1.N.P.)

Objekt:

Objednatel: Pce-Soc.sl.m.Pard.

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. sr.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 3. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1,5*1,1		1,650						
16	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 3,8	m	3,800	124,00	115,29	355,91	471,20	0,000	0,001
17	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů 1,5	m2	1,500	38,90	33,23	25,12	58,35	0,000	0,000
18	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 2,4	m	2,400	124,00	0,00	297,60	297,60	0,000	0,000
			783 Dokončovací práce - nátěry				136,90	317,79	454,69		0,008
19	783	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru sokl chodby do výše 1,5m 4,1	m2	4,100	38,10	0,25	155,96	156,21	0,002	0,006
20	783	783827141	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3 4,1	m2	4,100	72,80	136,65	161,83	298,48	0,000	0,002
			784 Dokončovací práce - malby a tapety				242,11	462,86	704,97		0,005
21	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m opravy chodby a strojovny 18,9	m2	18,900	37,30	242,11	462,86	704,97	0,000	0,005
			Celkem				6 642,40	17 141,13	23 783,53		0,032