


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vodovod - I Etapa (řád L)	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rekonstrukce vodovodu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
260	Rekonstrukce vodovodu Šátek u Poličky	Náklady na m.j.	0
Projektant	PLP Projektstav s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLP Projektstav s.r.o.		
Objednatel	Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko		
Dodavatel	BS-IMEX, s.r.o.	Zakázkové číslo	260
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 091 678	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	31 368	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 123 046	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 123 046	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 123 046	Ostatní náklady celkem	0

(Zpracovatel)	Za zpracovatele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 13.1.2016	Datum : 26.1.2016
Podpis :	Podpis: 	Podpis: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko Palackého nám. 160 572 11/POLIČKA
Základ pro DPH	21,0 %	3 123 046 Kč
DPH	21,0 %	655 840 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 778 886 Kč

Poznámka :

Stavba :	260 Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Rekonstrukce vodovodu	Vodovod - I Etapa (řad L)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	RSV	PSV	Dodávka	Montáž	HzS
1 Zemní práce	789 437	0	0	0	0
5 Komunikace	449 433	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 748 388	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	76 056	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 365	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	31 368	0	0
CELKEM OBJEKT	3 091 678	0	31 368	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% ZÁKLADNA	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 091 678
Oborová přírážka			3 091 678
Přesun stavebních kapacit			3 091 678
Mimostaveništní doprava			3 091 678
Zařízení staveniště			3 091 678
Provoz investora			3 091 678
Kompletační činnost (IČD)			3 123 046
Rezerva rozpočtu			3 123 046
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	260 Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce vodovodu	Vodovod - I Etapa (řad L)

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107153U00	Odstraň podklad -200m2 kam těž 30cm 100*1	m2	100,00 100,00	32,10	3 210,00
2	113154121U00	Fréz živič kryt tl3cm š1m -500m2 100*2	m2	200,00 200,00	90,00	18 000,00
3	132201204R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 nad 10000 m3 2198,14*0,8*1,4 100*0,8*1	m3	2 541,92 2 461,92 80,00	78,00	198 269,51
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 2198*0,8*1,4 100*0,8*1	m3	2 541,76 2 461,76 80,00	5,00	12 708,80
5	141720015U00	Protlak krtek tl 3+4 DN 110mm	m	31,10	800,00	24 880,00
6	141720016U00	Protlak krtek tl 3+4 DN 125mm	m	37,00	850,00	31 450,00
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2298*1,2	m2	2 757,60 2 757,60	9,00	24 818,40
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 2298*1,2	m2	2 757,60 2 757,60	4,00	11 030,40
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 2198*0,8*0,5 100*0,8*0,9	m3	951,20 879,20 72,00	28,00	26 633,60
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 2198*0,8*0,5 100*0,8*0,9	m3	951,20 879,20 72,00	37,00	35 194,40
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 2198*0,8*0,5*10 100*0,8*0,9*10	m3	9 512,00 8 792,00 720,00	5,00	47 560,00
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 2198*0,8*0,5 100*0,8*0,9	m3	951,20 879,20 72,00	20,00	19 024,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 2195*0,8*0,5 100*0,8*0,9	m3	950,00 878,00 72,00	4,00	3 800,00
14	171201211U00	Skládkovné zemina 2198*0,8*0,5*1,7 100*0,8*0,9*1,7	t	1 617,04 1 494,64 122,40	78,00	126 129,12
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2198*0,8*0,9 100*0,8*0,4	m3	1 614,56 1 582,56 32,00	25,00	40 364,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2298*0,8*0,5 potrubí: -3,14*0,04*0,04*2298	m3	907,65 919,20 -11,55	91,90	83 413,48
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 2198*2	m2	4 396,00 4 396,00	9,00	39 564,00
18	181303111R00	Rozprostr omice 1:5 tl 10cm 2198*2	m2	4 396,00 4 396,00	4,00	17 584,00
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2198*2	m2	4 396,00 4 396,00	1,20	5 275,20
20	1150000	Zkoušky hutnitelnosti zeminy 16	ks	16,00 16,00	700,00	11 200,00
21	1712012	Skládkovné-živice 100*2*0,05*1,9	t	19,00 19,00	130,00	2 470,00
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	87,92	78,00	6 857,76

Slepý rozpočet

Stavba :	260 Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce vodovodu	Vodovod - I Etapa (řad L)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2198*2*0,02		87,92		
Celkem za Zemní práce						789 438,07
Díl: 5		Komunikace				
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 100*1*2	m2	200,00 200,00	122,00	24 400,00
24	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	100,00	600,00	60 000,00
25	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	100,00	15,00	1 500,00
26	577143111U00	Asf beton ohrus ACO8 tl 50mm -3m	m2	100,00	300,00	30 000,00
27	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C 2298*0,8*0,5*1,9 potrubí:-3,14*0,04*0,04*2298*1,9	T	1 724,54 1 746,48 -21,94	186,00	320 765,22
28	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 C 100*0,8*0,4*1,9	T	60,80 60,80	210,00	12 768,00
Celkem za Komunikace						449 433,27
Díl: 8		Trubní vedení				
29	212753521R00	Montáž tvarovky 2 spoje	ks	364,00	11,00	4 004,00
30	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm Přípojky:30*1	m	30,00 30,00	15,00	450,00
31	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm 2	m	2,00 2,00	17,00	34,00
32	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm Řad P:226+1	m	227,00 227,00	15,00	3 405,00
33	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm Řad L:986	m	986,00 986,00	28,00	27 608,00
34	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm řad L:1083	m	1 083,00 1 083,00	33,00	35 739,00
35	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 Přípojka:30	kus	30,00 30,00	95,00	2 850,00
36	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 2	kus	2,00 2,00	95,00	190,00
37	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	5,00	290,00	1 450,00
38	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	5,00	320,00	1 600,00
39	891244121R00	Montáž patních kolen DN 80 19	kus	19,00 19,00	245,00	4 655,00
40	89124710	Montáž zemnicích souprav Přípojky:30 šoupata:3+5+5	ks	43,00 30,00 13,00	75,00	3 225,00
41	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 9	kus	9,00 9,00	189,00	1 701,00
42	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80 10	kus	10,00 10,00	495,00	4 950,00
43	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 50-100 Přípojka:30+2	kus	32,00 32,00	355,00	11 360,00
44	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	3,00	555,00	1 665,00
45	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 2296+2	m	2 298,00 2 298,00	6,00	13 788,00
46	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 včetně rozboru vody 2296+2	m	2 298,00 2 298,00	70,00	160 860,00
47	28603	D+M výstražná folie (2296+2)*1,05	m	2 412,90 2 412,90	6,50	15 683,85
48	422-10	Podkladní deska hydrant	KS	9,00	219,00	1 971,00

Slepý rozpočet

Stavba :	260 Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce vodovodu	Vodovod - I Etapa (fad L)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	422-9	Podkladní deska uzávěru	ks	43,00	160,00	6 880,00
		Připojky:30		30,00		
		šoupata:3+5+5		13,00		
50	800001	Spojovací materiál	kpl	1,00	39 999,90	39 999,90
51	28613001	Oblouk 11° d 63 mm PE 100 SDR11	kus	1,00	1 488,00	1 488,00
52	28613003	Oblouk 30° d 63 mm PE 100 SDR11	kus	1,00	1 499,00	1 499,00
53	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	11,00	115,00	1 265,00
		fad:10		10,00		
		SO:1		1,00		
54	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	96,00	199,00	19 104,00
55	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	100,00	244,00	24 400,00
56	28613125.M	Elektro T-kus KIT d 63mm PE100 SDR11	kus	1,00	478,80	478,80
57	28613767	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 125 x 7,4 mm PN 10 Chráníčka	m	37,00	171,00	6 327,00
58	28613780	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16	m	30,90	20,00	618,00
		Připojky:30*1*1,03		30,90		
59	28613781	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 3,7 mm PN 16	m	2,06	29,40	60,56
		2*1,03		2,06		
60	28613783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	233,81	63,00	14 730,03
		Řad L:(226+1)*1,03		233,81		
61	28613785	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16	m	1 015,58	115,50	117 299,49
		Řad L:986*1,03		1 015,58		
62	28613786	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm PN 16	m	1 115,49	171,90	191 752,73
		fad L:1083*1,03		1 115,49		
63	28653596	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) d 63 mm	kus	1,00	122,00	122,00
64	28653598	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) d 90 mm	kus	21,00	199,00	4 179,00
65	28653599	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) d 110 mm	kus	27,00	255,00	6 885,00
66	286536111	Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L 90x8,2 mm	kus	3,00	331,20	993,60
67	286536112	Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L 110x10,0 mm	kus	3,00	631,80	1 895,40
68	286536152	Oblouk 30° PE100 SDR11 110x10,0 mm	kus	2,00	1 054,60	2 109,20
69	286536172	Oblouk 22° PE100 SDR11 110x10,0 mm	kus	1,00	1 004,50	1 004,50
70	286536191	Oblouk 11° PE100 SDR11 90x8,2 mm	kus	13,00	688,00	8 944,00
71	28653808	Elektrospojka Radius PE 100, SDR 11, PN16 d=110 mm	kus	110,00	222,20	24 442,00
72	28654365	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 63/DN 50mm	kus	1,00	283,60	283,60
73	28654368	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 90/DN 80mm	kus	21,00	415,00	8 715,00
74	286543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d110/DN100mm	kus	27,00	505,50	13 648,50
75	28655303	Spojka rozebíratelná z PE d 32 mm	kus	30,00	42,50	1 275,00
		Připojky:30		30,00		
76	28655304	Spojka rozebíratelná z PE d 40 mm	kus	2,00	77,60	155,20
77	40445960	Šloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou D+M	m	14,00	222,00	3 108,00
78	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	44,00	481,80	21 199,20
		Připojky:30		30,00		
		souprava odběrová:1		1,00		
		šoupata:3+5+5		13,00		
79	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	10,00	1 122,00	11 220,00
		podzemní:9		9,00		
		soupravy odběrové:1		1,00		
80	42228252	HAWLE šoupátko 3130 DN 1" pro dom.přip. - voda	kus	30,00	2 488,00	74 640,00
		Připojka:30		30,00		
81	42228254	HAWLE šoupátko 2600 DN 5/4" pro dom.přip. - voda	kus	2,00	3 444,00	6 888,00
82	42228310	HAWLE šoupátko 4000 DN 80" přírub.krkové-voda	kus	5,00	3 299,00	16 495,00
83	42228311	HAWLE šoupátko 4000 DN 100" přírub.krkové-voda	kus	3,00	3 700,00	11 100,00

Slepý rozpočet

Stavba :	260 Rekonstrukce vodovodu Sádek u Poličky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Rekonstrukce vodovodu	Vodovod - I Etapa (řad L)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	42228350	HAWLE šoupátko 4050 E2 DN 50/63 navář.-voda	kus	5,00	6 899,00	34 495,00
85	42273321	HAWLE pas navrtávací 5310 DN 100 - 1" závitový Přípojka:30	kus	30,00 30,00	2 299,00	68 970,00
86	42273331	HAWLE pas navrtávací 5310 DN 100 - 5/4" závitový	kus	2,00	2 502,40	5 004,80
87	42273590	Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1250 DUO K240	kus	9,00	14 111,00	126 999,00
88	42273603	Odběrová soupr.2"/63 PN 16 DN 50 kr.hl. 1250	kus	1,00	10 111,00	10 111,00
89	422736181	Hydrant nadz. DUO, DN 80, Rd 1,25m K230	kus	10,00	30 111,10	301 111,00
90	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m Přípojky:30 šoupata:3+5+5	kus	43,00 30,00 13,00	1 444,40	62 109,20
91	42293500	HAWLE spojka 7974 DN 50 voda SYNOFLEX	kus	1,00	3 305,00	3 305,00
92	42293504	HAWLE spojka 7974 DN 80 voda SYNOFLEX	kus	2,00	4 218,00	8 436,00
93	42293506	HAWLE spojka 7974 DN 100 voda Synoflex	kus	1,00	4 842,00	4 842,00
94	4229364	HAWLE Oblouk 45° 8545 DN 50 (PE 63) voda	kus	8,00	2 777,00	22 216,00
95	4229365	HAWLE Oblouk 45° 8545 DN 80 (PE 90) voda	kus	12,00	2 777,00	33 324,00
96	4229366	HAWLE Oblouk 45° 8545 DN 100 (PE110) voda	kus	8,00	3 199,90	25 599,20
97	55255313	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/50mm	kus	1,00	1 992,00	1 992,00
98	55255314	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm č. 8510	kus	11,00	1 777,00	19 547,00
99	552700703	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 80x80 PN 10-40	kus	11,00	1 598,00	17 578,00
100	552700790	Odbočka přírub. T - TT DN 50x50 PN 10-40	kus	1,00	4 798,00	4 798,00
101	552700800	Odbočka přírub. T - TT DN 80x80 PN 10-40	kus	1,00	3 522,00	3 522,00
102	552701041	Redukce RP (FFR) - TT DN 80x50 PN 10-40	kus	3,00	1 045,00	3 135,00
103	552701047	Redukce RP (FFR) - TT DN 100x80 PN 10-16	kus	1,00	1 058,00	1 058,00
104	552701200	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	19,00	1 144,00	21 736,00
105	552702106	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,5 m	kus	19,00	1 374,00	26 106,00
Celkem za Trubní vedení						1 748 307,77
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
106	930001	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby tištěné 2xparé, digitálně 1 xCD 2296+2	m	2 298,00 2 298,00	8,00	18 384,00
107	930002	Vytýčení inženýrských sítí	ks	4,00	2 000,00	8 000,00
108	930003	Uzavírka včetně dopravního značení chodníky	ks	4,00	4 000,00	16 000,00
109	930004	Provozní vlivy, stavba za provozu objektu	%	0,02	100 000,00	1 500,00
110	930005	dokumentace skutečného provedení stavby tištěná 2Xparé + digitální 1+ CD	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
111	930006	náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a doзору v rozsahu prováděných zemních pr	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
112	930007	Odstranění a likvidace stávajících armatur a zařízení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
113	28613766	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10 Chráníčka	m	32,00	146,00	4 672,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						76 056,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
114	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	1 890,98	15,00	28 364,74
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						28 364,74
Díl: M21	Elektromontáže					
115	34141302	Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 (2296+2)*1,05	m	2 412,90 2 412,90	13,00	31 367,70
Celkem za M21 Elektromontáže						31 367,70

verejná zákazka: rekonstrukce vodovodního rádu v obci Sádek - I. etapa

Zadavatel: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Políčko

Časový a finanční harmonogram potrubí a přípojek v obci Sádek

Činnost	2016						
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
potrubí PE 100 DL 110x10,0 v délce 1 083 m							
potrubí PE 100 DL 90x8,2 v délce 986 m							
potrubí PE 100 DL 63x5,8 v délce 227 m							
připojení 32 ks přípojek							
osazení 9ks nadzemní hydrantů a 10 ks vzdušníků a kalníků							
Zkoušky a revize, předání stavby							

Návrh fakturace	2016						
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
478 111							
497447							
457917							
590441							
478100							
352000							
269030							
3 123 046,00							

ES - IMEX spol. s r.o.
 Zvonarka 408/16
 617 00 Brno
 DIČ: CZ2886347611
