

# Dodatek č. 1

## Ke smlouvě o dílo č. 246-Vy-07/2018

(Lovětínský rybník, Rudov rek.+OaÚ)

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Jiří Hlavatý z firmy ŽP PROJEKT s.r.o., externí TDS,

č. telefonu: + [REDACTED]

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [REDACTED]

Ing. Michal Ranný, referent TDS (zastupitelnost),

č. telefonu: + [REDACTED]

Tomáš Kulhánek, správce toků (zastupitelnost),

č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**AQUEKO, spol. s r.o.**

IČO: 45476691

DIČ: CZ45476691

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5045

sídlo: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

statutární orgán: Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Václav Nečas

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 246-Vy-07/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:

### Znění dodatku:

Na základě níže uvedených stavebních změn se uzavírá tento dodatek ovlivňující celkovou cenu za provedené dílo:

- Zeď u BP – po odfrézování pařezů při odstraňování kořenových zbytků u BP byla zjištěna degradace zdi z lomového kamene (3,4m x 1,2m x 0,4m), tato část degradované zdi bude rekonstruována.
- Obetonávka vnitřních stěn požeráku – při prohlídce po odstranění sedimentu a vyčištění objektu byla zjištěna degradace vodících ocelových drážek pro dluže včetně degradace vnitřní betonové stěny ve spodní části požeráku, budou osazeny nové vodící drážky včetně nové vnitřní obetonávky požeráku.

2

- Lávka k požeráku – zhotovitel po demontáži lávky navrhl v souvislosti s jeho technologickým postupem variantní řešení - místo očištění, otryskání a nátěrů kompletní úpravu provedení v pozinku, bude zhotovena lávka nová.
- Převod vody – z důvodu dlouhodobého sucha nebylo prováděno převádění vody v rámci SO 02.2 odstranění sedimentu.
- Zvláštní užívání komunikace: - vzhledem k částečné změně trasy dopravní cesty, která je používána pro odvoz sedimentu, nepožaduje SUS PCE kraje zvláštní užívání komunikace.
- Spárování kamenné dlažby tixotropní maltou – po vyčištění dna koryta vodního toku bylo zjištěno, že není nutno provádět 15 m2 spárování

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací o **57 874,27 Kč** bez DPH. Jedná se o rozdíl mezi vícepracemi (121 991,54 Kč) a méněpracemi (64 117,27 Kč). Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-07/2018, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1.  *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 041 874,27 Kč** bez DPH, slovy tři miliony čtyřicet jedna tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

*Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

Na základě výše uvedených prací se prodlužuje dílčí termín plnění a dohodou smluvních stran se upravuje ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-07/2018, Čl. II. Doba plnění, odstavec 3, takto:

3.  *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy takto: **do 3. 12. 2018** budou ukončeny veškeré stavební práce mimo osetí a uvedení dotčených pozemků do původního stavu; **nejpozději do 17. 5. 2019** budou odevzdány veškeré dokumenty ke stavbě, bude dokončeno osetí a uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

Na základě výše uvedených prací se prodlužuje dílčí termín fakturace a dohodou smluvních stran se upravuje ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-07/2018, Čl. IV. Placení a fakturace, odstavec 1, takto:

1.  *Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.*

*Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit **do 21 dnů od předání staveniště** alespoň hodnotu rozpočtových položek objektu SO 3, Odstranění dřevin v Kč bez DPH, konkrétně se jedná o položky 1 až 21 včetně položek 24 a 25.*

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31. 8. 2018 alespoň hodnotu stavebního objektů SO 2 Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Odstranění sedimentu (kromě případného rozprostření a zaorání sedimentu a obnovy trvalého travního porostu v místě uložení).

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do alespoň 3. 12. 2018 hodnotu stavebních objektů SO 1 Rekonstrukce hráze (bez rozpočtových položek 11, 12 a 13 – založení lučního trávníku) a SO 2 Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Opravy objektů v Kč bez DPH.

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 246-Vy-07/2018 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Velkém Meziříčí, dne: 23.11.2018

V Hradci Králové dne: 23.11.2018

AGUWA



Ing. Lubomír Jurek  
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Labe  
Přemyslova 1105/19, Hradec Králové, 500 08 Hradec Krá

Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast pov

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatku

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	<b>Lovětínský rybník Rudov - dodatek</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Mezíříčí	45476691	CZ45476691
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	20. 11. 2018	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	20 114,45	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	35 613,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	-28 716,19	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	30 862,95	11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		57 874,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 57 874,27</b>				
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná		15,0		
				základní		21,0	57 874,27	12 153,60
				<b>Cena s DPH</b>				<b>70 027,87</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>								
Dodá zadavatel								
Klouzavá doložka								
Zvýhodnění								

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Lovětínský rybník Rudov - dodatek

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

**Zhotovitel:** AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Mezíříččí

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 20. 11. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2018/03/12A_V P1_1	Lovětínský rybník Rudov - dodatek	57 874,27		12 153,60	70 027,87		57 874,27			
2018/03/12A_V 1_A	SO 01 - Rekonstrukce hráze	31 320,59		6 577,32	37 897,91		31 320,59			
2018/03/12A_V 1_Aa	SO 01 - Rekonstrukce hráze - vícepráce, položky ze SOD	15 458,19		3 246,22	18 704,41		15 458,19			
2018/03/12A_V 1_Ab	SO 01 - Rekonstrukce hráze - vícepráce, položky nad rámec SOD	15 862,40		3 331,10	19 193,50		15 862,40			
2018/03/12A_V 1_B	SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Odstranění sedimentu	-519,00		-108,99	-627,99		-519,00			
2018/03/12A_V 1_Bd	Podobjekt Odstranění sedimentu - méněpráce	-519,00		-108,99	-627,99		-519,00			
2018/03/12A_V 1_C	SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Opravy objektů	30 572,68		6 420,26	36 992,94		30 572,68			
2018/03/12A_V 1Ca	SO 02 - Podobjekt oprava objektů - vícepráce, položky ze SOD	15 959,62		3 351,52	19 311,14		15 959,62			
2018/03/12A_V 1Cb	SO 02 - Podobjekt opravy objektů - vícepráce, položky nad rámec SOD	17 213,10		3 614,75	20 827,85		17 213,10			
2018/03/12A_V 1Cc	SO 02 - Podobjekt opravy objektů - vícepráce, cena obvyklá	57 498,23		12 074,63	69 572,86		57 498,23			
2018/03/12A_V 1Cd	SO 02 - Podobjekt opravy objektů - méněpráce	-60 098,27		-12 620,64	-72 718,91		-60 098,27			
2018/03/12A_V 1_D	SO 03 - Odstranění dřevin									
2018/03/12A_V 1_E	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - méněpráce	-3 500,00		-735,00	-4 235,00		-3 500,00			
<b>Celkem</b>		<b>57874,27</b>		<b>12153,60</b>	<b>70027,87</b>		<b>57874,27</b>			

## ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce hráze

Část: SO 01 - Rekonstrukce hráze - vícepráce, položky ze SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>15 458,19</b>	<b>6,808</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>14 137,20</b>	<b>6,808</b>
1	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 <i>Základ pod zdí: 3,4x0,8x0,6 = 1,632 m3 Beton za opravovanou stěnou: 3,4x0,2x1,2 = 0,816 m3 Celkem = 2,448 m3</i>	m3	2,448	4 150,00	10 159,20	6,775
2	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení <i>Zřízení bednění za opravovanou stěnou: 3,4x1,2 = 4,08 m2</i>	m2	4,080	850,00	3 468,00	0,030
3	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	4,080	125,00	510,00	0,004
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 320,99</b>	
4	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály <i>6,808 + 1,198 (z části položky nad rámec SOD) = 8,006 t</i>	t	8,006	165,00	1 320,99	
		<b>Celkem</b>				<b>15 458,19</b>	<b>6,808</b>

# ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce hráze

Část: SO 01 - Rekonstrukce hráze - vícepráce, položky nad rámec SOL

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>15 862,40</b>	<b>1,198</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>8 291,49</b>	
1	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 <i>Ruční výkopy: - pro základ stěny - 3,4x0,8x0,6 = 1,632 m3 - za opravovanou stěnou - 3,4x1,0x1,2 = 4,080 m3 Celkem = 5,712 m3</i>	m3	5,712	1 424,50	8 136,74	
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním <i>Zásyp za stěnou: 3,4x1,0x1,2 = 4,08 m3 odpočet betonové výplně - 3,4x0,2x1,2 = -0,816 m3 Celkem = 3,264 m3</i>	m3	3,264	47,41	154,75	
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 610,91</b>	<b>1,198</b>
3	326217112	Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 <i>3,4x1,2x0,4 = 1,632 m3</i>	m3	1,632	4 050,80	6 610,91	1,198
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>960,00</b>	
4	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 <i>Odbourání narušeného zdiva: 1,2x0,4x1,0 = 0,480 m3</i>	m3	0,480	2 000,00	960,00	
<b>Celkem</b>						<b>15 862,40</b>	<b>1,198</b>

## ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Odstranění sedimentu

Část: Podobjekt Odstranění sedimentu - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-519,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-519,00</b>	
1	38 115001R	Převedení vody potrubím DN do 300	kpl	-1,000	519,00	-519,00	
		<b>Celkem</b>				<b>-519,00</b>	

## ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Opravy objektů

Část: SO 02 - Podobjekt oprava objektů - vícepráce, položky ze SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>15 959,62</b>	<b>0,126</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 144,68</b>	<b>0,126</b>
1	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení $((1,21-0,1) \times 2 + (0,83-2 \times 0,1)) \times 5,45 = 15,533 \text{ m}^2$	m2	15,533	850,00	13 203,05	0,113
2	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	15,533	125,00	1 941,63	0,013
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>814,94</b>	
3	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály $0,129 + 4,81 \text{ (z částí vícepráce, položky nad rámec SOD)} = 4,939 \text{ T}$	t	4,939	165,00	814,94	
<b>Celkem</b>						<b>15 959,62</b>	<b>0,126</b>

## ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Opravy objektů

Část: SO 02 - Podobjekt opravy objektů - vícepráce, položky nad rámec SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>17 213,10</b>	<b>4,810</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>8 103,43</b>	<b>4,804</b>
1	321321116	Konstrukce vodních slabeb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 <i>Stěny - ((1,21x0,1)x2+(0,83-2x0,1)x0,1)x5,45 = 1,662 m3</i>	m3	1,662	3 328,00	5 531,14	4,668
2	341362021	Výztuž stěn svařovanými síťmi Kari <i>Kari síť KY 49 - 7,90 kg/m2 (1,21x2+0,83-2x0,1)x5,45 = 16,223 m2 16,223x7,90/1000 = 0,128 T</i>	t	0,128	20 096,00	2 572,29	0,136
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>9 109,67</b>	<b>0,006</b>
3	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru <i>Pro kování - 5 ks/m2 Hloubka - 0,1 m Plocha stěn = 5,4*(2*1,21+0,83) = 17,550 m2 Počet vrtů - 90 ks 90*0,1 = 9,0 m</i>	m	9,000	756,00	6 804,00	0,002
4	13021011	tyč ocelová žebřrková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm <i>9,0x0,395/1000 = 0,003555 T</i>	t	0,004	13 671,00	54,68	0,004
5	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	9,000	250,11	2 250,99	
<b>Celkem</b>						<b>17 213,10</b>	<b>4,810</b>

## ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Opravy objektů

Část: SO 02 - Podobjekt opravy objektů - vícepráce, cena obvyklá

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>20 214,96</b>	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>20 214,96</b>	
1	9999R	D+M vodících drážek dluží zároveň pozinkovaných <i>U č.65 - 7,09 kg/m<sup>2</sup> 4 ks x 5,4 = 21,6 m prořez 10% - 21,6 x 1,1 = 23,76 m 23,76 * 7,09 = 168,458 kg Cena obvyklá - neindexovat</i>	kg	168,458	120,00	20 214,96	
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>37 283,27</b>	
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>37 283,27</b>	
2	767R	D+M pochozí lávky k požeráku včetně zábradlí, D+M poklopu požeráku včetně zajišťovacích tyčí	kpl.	1,000	37 283,27	37 283,27	
<b>Celkem</b>						<b>57 498,23</b>	

## ROZPOČET

Stavba: Lovětínský rybník Rudov - dodatek

Objekt: SO 02 - Opravy objektů a odstranění sedimentu, podobjekt Opravy objektů

Část: SO 02 - Podobjekt opravy objektů - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV -24 961,76**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 008,46**

1	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin, rzi a starých nátěrů	m2	-19,516	110,00	-2 146,76	
2	R28 636195	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-15,030	390,00	-5 861,70	

*Neprovedené výměry dle skutečnosti:*

*svah = 2,43 m2,*

*dno = 12,60 m2,*

*celkem odpočet = 15,03 m2*

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -16 953,30**

3	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	-17,550	420,00	-7 371,00	
4	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	-17,550	295,00	-5 177,25	
5	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	-17,550	165,00	-2 895,75	
6	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	-17,550	86,00	-1 509,30	

**PSV Práce a dodávky PSV -35 136,51**

**767 Konstrukce zámečnické -29 796,63**

7	767510111	Montáž osazení kompozitních roštů	kg	-62,600	24,60	-1 539,96	
<i>Osazení krytu požeráku a roštů na lávce</i>							
8	R34 592271	Kompozitní rošt litý rozm. 1190x900, v. 40 mm	kus	-1,000	3 100,00	-3 100,00	
9	R35 592271	Kompozitní rošt litý rozm. 1200x1000	kus	-6,000	3 480,00	-20 880,00	
10	R36 5922713	Kompozitní rošt litý rozm. 1200x500	kus	-1,000	1 740,00	-1 740,00	
11	130100110	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm	t	-0,002	21 000,00	-42,00	

*Hmotnost: 0,62 kg/m*

12	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	-26,452	59,00	-1 560,67	
13	145502300	profil ocelový čtvercový svařovaný 35x35x2 mm	t	-0,010	25 900,00	-259,00	

*Hmotnost: 2,07kg/m*

14	130103590	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 3 mm	t	-0,015	45 000,00	-675,00	
----	-----------	--	---	--------	-----------	---------	--

*Hmotnost: 1,20 kg/m*

**783 Dokončovací práce - nátěry -5 339,88**

15	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-20,428	89,20	-1 822,18	
16	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-40,856	86,10	-3 517,70	

**Celkem -60 098,27**

## ROZPOČET

**Stavba:** Lovětínský rybník Rudov - dodatek  
**Objekt:** VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - méněpráce

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
**Zhotovitel:** AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 20. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>-3 500,00</b>	
1	9R	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
<b>Celkem</b>						<b>-3 500,00</b>	