

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava soc. zař. - 1. NP	Rozpočet: SLEPÝ ROZPOČET
Objekt :	Zámek Dolní Životice	4.10.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	310238211R00	Zapravení otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívký po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	1,00		
	310239211R00	Zapravení otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC zazdívký po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	0,73		
	346244351RT3	Obezdivka plynosil. zdívem tl. 10 cm např. z Ytong	m2	4,00		
	342263410R00	Osazení revizních-uzávěr přívodu vody, do 0,25 m2	kus	2,00		
	64494112	Osazení ventilační-revizní mřížky 30*30,	kus	2,00		
		ventilační mřížka-dvířka 30*30	kus	2,00		
	346244361R00	Zazdívká nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, po instalacích	m2	15,00		
	346244371R00	Zazdívká nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, po instalacích	m2	9,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
	602014179R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Salith GM	m2	43,00		
	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů PVC folie,páska	m2	25,00		
	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	10,00		
	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 po	kus	18,00		
	612402151R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárnic, z MVC	m2	43,00		
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	18,00		
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	16,00		
	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2 x síla materiálu	m2	5,00		
	R-61/1-1	Vyrovnávací vrstva - pod nové omítky, stěr. Lepidlo	m2	12,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad	m2	43,00		
	612481118U00	Potažení stěn sklovlákno+pll stužení narušeného zdiva-odhad ploch	m2	20,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	5,00		
	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	5,00		
	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,00		
	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari prům.3 mm, oka 150x150 mm	t	0,60		
	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	26,00		
	58592662.A	Nátěr penetrační SALITH GM pod tenkovrstvé omítky potěry	kg	10,00		
	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm vyrovnání pod vnitřní parapety	m2	1,50		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourací konstrukce				
	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	8,00		
	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	kus	1,00		
Celkem za		96 Bourací konstrukce				
Díl: 97		Bourání otvorů				
	978059531R00	Bourání vnitřních obkladů stěn, dlažeb nad 2 m2	m2	80,00		
	978013191R00	Bourání omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	45,00		
Celkem za		97 Bourání otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,50		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava soc. zař. - 1. NP	Rozpočet: SLEPÝ ROZPOČET
Objekt :	Zámek Dolní Životice	4.10.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 720 Zdravotechnická instalace + UT						
	Montáž	Zdravotechnika, rozpis prací - pouze montáž - Nové umyvadla x 2, nové baterie x 3, nové odpady, kotvení, ventily uzavírací, nové vany x 1 ks - fe, vpusť, žebříkového topení + elektro ohříváč, osazení čistících a uzavíracích armatur, osazení kolen, spojek, trubní vedení, izolací, atd..	hod	170		
	D+M	Materiál pro UT práce - těleso + vedení pro přeložku + elektro ohříváč	kpl	1		
	Dodávka	Materiál - pro zti instalace: Nové umyvadla x 2, nové baterie x 3, nové odpady, kotvení, ventily uzavírací, nové vany x 1 ks - fe, vpusť, žebříkového topení + elektro ohříváč, čistící a uzavírací armatury, madla rovné imobil, trubní vedení, kolen, spojky, izolace, atd..	kpl	1		
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace + UT				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
	721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	17,00		
	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	15,00		
	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	15,60		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
	R-722/1-1	D+M čištění na přívodním potrubí	kus	2,00		
	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	15,00		
	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	6,50		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725 Zařizovací předměty						
	725210821R00	Demontáž uzavíracích armatur	soubor	8,00		
	725220841R00	Demontáž pisoár, mísa, splachovadlo, výlevka - komplet	soubor	1,00		
	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	4,00		
	725820801R00	Demontáž baterie do G 3/4	soubor	3,00		
	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	33,90		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl: Zařízení staveniště						
		Zařízení staveniště-přechodová lávka přes okenní prostor	kpl	1,00		
Celkem za		Zařízení staveniště				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	m	1,00		
	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	30,00		
	771575109RT6	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel	m2	30,00		
	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	30,00		
	771590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	30,00		
	771591913U00	Přebroušení anhydritových a betonových potěrů	m2	30,00		
	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	511,00		
	59760212.A	Profil ukončovací-přechodový	m	1,00		
	24696905.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad (např.Mapei)	kg	10,00		
	58583200.A218	Keraflex tmel šedý lepicí práškový	kg	150,00		
	59763500	Dlažba keramická-protiskluz 300*300*9	m2	35,00		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 781 Obklady keramické						
	781415014RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	45,00		
	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	35,00		
	R781/1-1	Obklad parapetů vnitřních	kus	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava soc. zař. - 1. NP	Rozpočet: SLEPÝ ROZPOČET
Objekt :	Zámek Dolní Životice	4.10.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Lišta rohová ukončovací-plast 1/4 oblouk	m	35,00		
	59781450	Keramický obklad	m2	53,00		
	58583200.A218	Keraflex tmel šedý lepicí práškový	kg	250,00		
	781101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	45,00		
	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	413,00		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	784	Malby a nátěry				
	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	75,00		
	784125212R00	Malba tekutá JUB, Jupol, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	75,00		
	R-784-1-1	Nátěr zárubní vnitřních dvojnásobný, 2 x email	kus	1,00		
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	50,00		
	Celkem za	784 Malby a nátěry				
Díl:	M21	Elektromontáže				
	R-M21/1-1	D+M elektroinstalace, doplnění stávajícího řádu dle stavu stavby-zásuvka u umyvadel, zrušení stav. osvětlení, atd.	soub	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a hmot				
	199000000R00	Poplatek za skládku suti-eko odpad	kpl	1,00		
	979011122R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	17,30		
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,30		
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,30		
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 18 km	t	32,40		
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,30		
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,30		
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,30		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a hmot				