

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ SÝPKY NA PARCELE č. 384/1K.Ú. MĚSICE U TÁBORA	Objednatel:	VOŠ A SZŠ, NÁM. T. G. MASARYKA 788. 39002 TÁBOR	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce krovu, dalších dřevěných prvků a krytiny - odstranění havarijního stavu objektu	Projektant:	Ing. Jan Charypar, Ing. Pavel Mizera	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Měsice	Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	IČ/DIČ:	44797958/CZ44797958
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	136
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Charypar Jan	Datum:	4.8.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	208 211,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	174 654,08
	Montáž	407 441,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 391 456,54	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 577 507,69			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	29 448,89			Ostatní	0,00
	Montáž	152 453,99			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	285 129,06				
	Přesun hmot a sutí	262 496,91				
ZRN celkem	4 314 145,92	DN celkem	0,00	NUS celkem	174 654,08	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
				ORN celkem		
				ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 488 800,00
Základ 21%	4 488 800,00	DPH 21%	942 648,00	Celkem včetně DPH	5 431 448,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Rozměry trámů jsou brány včetně délky potřebné pro spoje (dle výpisu prvků). U tesařských prvků jsou započtené zjištěné prvky včetně předpokládané rezervy (dle výpisu prvků). Plochy krytiny a latí jsou brány bez prořezů. Nejsou započteny kompletní opravy vnější omítky, pouze nejnútnejší vyspravení trhlin tak, aby nedocházelo k další degradaci zdiva vlivem zatékání.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ SYPKY NA PARCELE č. 384/1K.Ú. MĚŠICE U TÁBORA	Objednatel:	VOŠ A SZŠ, NÁM. T. G. MASARYKA 788, 39002 TÁBOR
Druh stavby:	Rekonstrukce krovu, dalších dřevěných prvků a krytiny - odstranění havarijního stavu objektu	Projektant:	Ing. Jan Charypar, Ing. Pavel Mizera
Lokalita:	Měšice	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Charypar Jan	Zpracováno dne:	27.3.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	30 800,00	114 200,00	145 000,00	0,00
	00	Běžné stavební práce	0,00	32 969,16	32 969,16	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	27 124,71	27 124,71	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné	35 759,78	14 944,35	50 704,12	15,88
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. díl	26 842,06	39 177,94	66 020,00	3,08
	61	Úprava povrchů vnitřní	942,31	4 595,53	5 537,84	0,94
	62	Úprava povrchů vnější	3 212,55	30 995,45	34 208,00	3,47
	762	Konstrukce tesařské	577 693,04	1 109 674,48	1 687 367,52	78,67
	764	Konstrukce klempířské	314 435,13	94 577,40	409 012,53	3,48
	765	Krytina tvrdá	474 431,55	302 685,17	777 116,72	28,45
	766	Konstrukce truhlářské	391,02	41 080,98	41 472,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 767,56	16 608,07	18 375,63	0,01
	783	Nátěry	22 738,24	106 682,22	129 420,45	0,63
	94	Lešení a stavební výtahy	84 921,01	57 622,99	142 544,00	19,04
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	526,98	32 699,02	33 226,00	6,83
	96	Bourání konstrukcí	580,09	11 358,66	11 938,75	21,69
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	24 626,48	74 722,94	99 349,42	5,58
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	24 127,95	24 127,95	0,00
	M21	Elektromontáže	29 448,89	92 213,99	121 662,88	0,97
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	60 240,00	60 240,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	111 599,17	111 599,17	0,00
		Ostatní materiál	285 129,06	0,00	285 129,06	7,25

Celkem: 4 314 145,92

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ STŘPKY NA PARCELI č. 384/MK.Ú. MĚŠTĚ U TÁBORA				Doba výstavby: 883 dní			Objednatel: VOŠ A SZŠ, NÁM. T. G. MASARYKA 788, 39002 TÁBOR					
Druh stavby: Rekonstrukce krovy, dalších dřevěných prvků a krytiny - odstranění havarijního stavu objektu				Začátek výstavby:			Projektant: Ing. Jan Charypar, Ing. Pavel Mizers					
Lokalita: MĚŠTĚ				Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JiSO:				Zpracováno dne: 27.3.2017			Zpracoval: Ing. Charypar Jan					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (KE)	Náklady (KE)			Hmotnost (t)		Cenové soustavy
							Dodávka	Montáž	Callum	Jednot.	Callum	
	8		Všeobecná kumulace a příloha				38 800,00	114 208,88	148 800,00			0,98
1	003VD		Dřevěné schodiště - replika 2.NP - 3.NP včetně montáže, hoblované prvky	ks	1,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00		0,00
2	003VD		Dřevěné schodiště 1.NP - oprava	ks	1,00	45 000,00	10 000,00	34 200,00	45 000,00	0,00		0,00
	00		Běžná stavební práce				0,88	32 988,18	32 988,18			0,88
3	068009101R00		Přesun hmoř lešení samostatně budovaného	t	19,04	1 731,91	0,00	32 989,16	32 989,16	0,00		0,00 RTS II / 2016
	Z1		Oprava podlah a zářívkových spár				0,08	27 124,71	27 124,71			0,80
4	216904391R00		Ruční odčistění stávajícího krovu ocelovými kartáči (včetně trámy, horní strany prvků krovu → poškozené prvky) - nejmenší prvky...	m2	185,19	141,06	0,00	26 123,18	26 123,18	0,00		0,00 RTS II / 2016
5	216904391R00		Ruční odčistění ocelovými kartáči kovových prvků před nátěrem - závěsy oken vikýřů, kovové prvky	m2	7,10	141,06	0,00	1 001,53	1 001,53	0,00		0,00 RTS II / 2016
	Z1		Zdi podpírané a volné				38 728,78	14 848,38	88 794,12			11,11
6	311231116R00		Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 - podzákladní nosné trámy podlahy v přizemí po cca 2m 450*450 mm	m3	1,03	4 225,97	3 002,89	1 332,98	4 335,85	1,91		1,98 RTS II / 2016
7	R 317235811RT2		Doplnění zdiva římsy cihlami, obezdání vazných trámů s ponechanou mezerou 30 - 50mm, vymazání ostění okna u jižního štítu (podepření překladu)	m3	7,73	5 912,56	32 525,80	13 192,48	45 718,28	1,80		13,91 RTS II / 2016
8	R 317314180R00		Podbetonování zhlaví nosníku vzr detail D19 včetně bednění, začátek a KartB/100*8/100 - 0,04m3	kus	1,00	850,00	231,09	418,91	850,00	0,01		0,01 RTS II / 2016
	08		Různá kompletní konstrukce nedřevěná do stav. 0/II				38 842,88	38 177,84	88 825,88			9,88
9	380941112RT1		Výzuaž hřebíků 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivo	m	17,00	480,00	2 179,17	5 980,83	8 160,00	0,01		0,15 RTS II / 2016
10	380941124RT1		Výzuaž hřebíků 2 x D 10 mm, drážka, cihel. zdivo	m	108,50	520,00	24 389,63	32 030,37	56 420,00	0,03		2,91 RTS II / 2016
11	380942112R00		Výzuaž hřebíků 1 x D 8 mm, vrt. cihel. zdivo	m	3,00	480,00	273,26	1 188,74	1 440,00	0,01		0,02 RTS II / 2016
	81		Oprava povrchů vnějšku				842,91	4 888,81	6 007,84			0,81
12	612441247R00		Tažená římsa vyložena zdivem 400 mm oprava stávající vypadané hlavní římsy	m	22,00	251,72	942,31	4 595,53	5 537,84	0,04		0,94 RTS II / 2016
	62		Oprava povrchů vnitřku				9 212,98	38 988,48	34 388,88			3,43
13	822421144R00		Omlouka vnitřní stěny, MVC, štuková, složitost 3	m2	60,00	518,80	2 980,25	28 027,75	31 008,00	0,06		3,43 RTS II / 2016
14	R 827452145R00		Hlubokové ruční spárování maltou - tříhny ve zdvu	m	40,00	80,00	232,30	2 967,70	3 200,00	0,00		0,03 RTS II / 2016
	782		Konstrukce masivní				877 683,84	1 188 678,48	1 967 387,82			78,67
15	782 R001VD		Montážní stěžení krovu během montážních prací - plně vazby	kus	10,00	900,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
16	782 R002VD		Vysušení dřeva dle požadavků památkového ústavu	m3	41,19	1 650,00	0,00	87 983,50	87 983,50	0,00		0,00 RTS II / 2016
17	782084112R00		Provozovní zakryvání plachtami	m2	560,00	50,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
18	782084211R00		Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	844,70	10,00	0,00	8 447,00	8 447,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
19	782085120R00		Hoblování, obezdání požizem a osakání napadených částí krovu	m	120,00	150,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
20	782085120R00		Hoblování a odčistění částí stropních trámů poškozených	m	85,00	150,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
21	782085140R00		Hoblování dřevěných prvků čtyřstranně - oprava nových řezaných prvků dle požadavků pam. ústavu, sražení hran, přizpůsobení profilů protézovaných trámů	m	881,30	95,95	0,00	84 560,74	84 560,74	0,00		0,00 RTS II / 2016
22	782311103R00		Montáž kovových želez, příložek, patek, táhel, závěsů v detaších	kus	81,00	130,00	448,89	7 483,11	7 930,00	0,00		0,20 RTS II / 2016
23	782330911R00		Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 12 t	t	55,00	580,00	134,21	31 785,79	31 900,00	0,01		0,44 RTS II / 2016
24	782331921R00		Vytežení částí střecha vazby do 224 cm2 do dl 3 m	m	114,50	90,00	282,91	10 022,09	10 305,00	0,00		0,02 RTS II / 2016
25	782331931R00		Vytežení částí střecha vazby do 288 cm2 do dl 3 m	m	121,80	90,00	244,10	10 717,90	10 962,00	0,02		1,85 RTS II / 2016
26	782331933R00		Vytežení částí střecha vazby do 288 cm2 do dl 8 m	m	56,00	90,00	141,43	4 898,57	5 040,00	0,02		0,80 RTS II / 2016
27	782331941R00		Vytežení částí střecha vazby do 450 cm2 do dl 3 m	m	87,00	90,00	182,54	7 687,48	7 830,00	0,00		0,01 RTS II / 2016
28	782331942R00		Vytežení částí střecha vazby do 450 cm2 do dl 5 m	m	36,00	90,00	73,65	3 168,35	3 240,00	0,02		0,90 RTS II / 2016
29	782331951R00		Vytežení částí střecha vazby nad 450 cm2 do dl 3 m	m	210,50	110,00	457,18	22 897,84	23 155,00	0,00		0,03 RTS II / 2016
30	782331952R00		Vytežení částí střecha vazby nad 450 cm2 do dl 5 m	m	91,90	110,00	217,51	8 891,49	10 108,00	0,04		3,30 RTS II / 2016
31	782332932RT3		Doplnění částí střecha vazby z hranolů do 224 cm2 včetně dodávky řeziva	m	127,50	322,24	21 437,19	19 848,41	41 085,80	0,01		1,74 RTS II / 2016
32	782332933RT2		Doplnění částí střecha vazby z hranolů do 288 cm2 včetně dodávky řeziva	m	177,80	393,28	37 780,03	32 161,80	69 921,83	0,02		3,03 RTS II / 2016
33	782332934RT3		Doplnění střecha vazby z hranolů do 450 cm2 včetně dod	m	123,00	616,37	45 231,25	30 582,28	75 813,51	0,03		3,38 RTS II / 2016
34	782332935R00		Doplnění střecha vazby z hranolů do 800 cm2 včetně dod	m	171,70	870,00	95 744,27	53 634,73	149 379,00	0,04		8,81 RTS II / 2016
35	782341810R00		Bednění okapových říms z prken - bednění spodní části římsy dohno hambalku (spodní část horní střecha roviny)	m2	22,00	210,54	0,00	4 631,88	4 631,88	0,00		0,00 RTS II / 2016
36	782341811R00		Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	844,70	23,00	0,00	19 428,10	19 428,10	0,02		12,87 RTS II / 2016
37	782373111R00		Výroba a montáž dřevěných protloukaných říms - úroveň spodních hambalků	m	88,00	150,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
38	78239010RAJ		Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka, impregnace - zpětná montáž zachovaných vyjmutých podlahových prken	m2	70,00	180,00	3 518,45	9 081,55	12 600,00	0,00		0,05 RTS II / 2016
39	78259000R00		Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	18,00	182,90	3 282,20	0,00	3 282,20	0,00		0,05 RTS II / 2016
40	782822120RT2		Montáž stropnic hranolových pl. do 288 cm2 včetně dodávky řeziva	m	28,00	179,03	3 215,48	1 439,30	4 654,78	0,01		0,26 RTS II / 2016
41	782822130RT2		Montáž stropnic hranolových pl. do 450 cm2 včetně dodávky řeziva	m	3,10	307,70	728,54	225,33	953,87	0,02		0,06 RTS II / 2016
42	782822830R00		Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 450 cm2	m	29,10	47,70	98,82	1 289,25	1 388,07	0,03		0,73 RTS II / 2016
43	782822850R00		Demontáž stropnic z řeziva o pl. nad 450 cm2	m	117,50	71,90	392,16	8 056,09	8 448,25	0,05		5,31 RTS II / 2016
44	782900020RA0		Demontáž dřevěného schodiště	m	3,50	442,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,27		0,95 RTS II / 2016
45	782900060RA0		Demontáž dřevěných podlah z prken - z poškozené části, zdiva prkna zachovat	t	380,00	59,10	0,00	22 458,00	22 458,00	0,02		8,69 RTS II / 2016
46	998782102R00		Přesun hmoř pro lesaňské konstrukce, výšky do 12 m	t	78,87	1 000,00	0,00	78 872,40	78 872,40	0,00		0,00 RTS II / 2016
47	R 782311103R00		Demontáž a montáž zedních kleští vz. materiálu - obroušení od rzi, nátěr kovovými černou barvou, zpětné osazení do nového prknu	kus	16,00	750,00	678,25	11 323,75	12 000,00	0,00		0,05 RTS II / 2016
48	R 782313112R00		Montáž svorníků, šroubů délky 200-420 mm (převážně cca 300mm) včetně ocelových hmoždíků	kus	2 374,00	110,00	0,00	261 140,00	261 140,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
49	R 782342202RT4		Montáž leťovací síťech pro Rhombus Isabionu - CEMBRIT, vzdálenost leteč do 22 cm včetně dodávky řeziva - impregnované latě 4/8 cm	m2	844,70	160,00	67 625,56	67 528,44	135 152,00	0,01		5,58 RTS II / 2016
50	R 782354112R00		Montáž střechních vikýřů pultových pl. nad 0,5 m2 včetně řeziva nebo oprava stávajících	kus	8,00	1 950,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00		0,00 RTS II / 2016
51	R 782520310RA0B		Podlaha z prken hoblovaných, impregnace prkna, spoj na poddrážku - v místech poškozených částí podlah včetně dodávky prken tl. 38mm	m2	380,00	580,00	156 637,78	56 182,22	212 800,00	0,03		9,80 RTS II / 2016
52	R 782822140RT2		Montáž stropnic hranolových pl. do 630 cm2 - včetně dodávky řeziva pro podlahové trámy v 1. NP.	m	173,00	420,00	59 205,75	13 454,25	72 660,00	0,03		4,84 RTS II / 2016
53	R 782900080RA0		Demontáž dřevěných podlah z prken, prkna očistit a zachovat k opětovnému osazení	m2	70,00	140,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,02		1,23 RTS II / 2016

54	R1 762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů nad 600 cm2 vě dod (hranoly 600 - 700 cm2)
55	R2 762332935R00	Doplnění vazby z hranolů nad 600 cm2 vě dod (hranoly 860-960 cm2) - průvlaký pod vaznými trámy v 1 NP a 2. NP
56	R3 762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 700cm2 vě. dodávky - přebobkává vaznice v patě krovu včetně jejího zhotovení z hranolu
	764	Konstrukce klempířské
57	764222230R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 400 mm
58	764237240R00	Lamování Cu zdi, segmenty do 1000 mm, rš 400 mm - vřtah šachta, vikýře, římsy na zdech ve štitech
59	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
60	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm
61	764292260R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm
62	764322832R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, nad 45°
63	764331852R00	Demontáž lamování zdi, rš 400 a 500 mm, nad 45°
64	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°
65	764348815R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 45°
66	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, nad 45°
67	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°
68	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 120 mm
69	764530230R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 400 mm
70	764554010RAC	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové
71	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	765	Krytina tvrdá
72	765321810R00	Demontáž azbestocement čtverců na bednění, do sutí
73	765321840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do sutí
74	765321841R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do sutí
75	765322121RT8	Krytina vláknocemen Cembrit, jednoduché na bednění - čistá plocha střechy - bez prořezů
76	765322290R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°
77	765322291R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°
78	765322701R00	Protisněhová zábrana A 400, Cembrit, všech barev
79	765322801R00	Samostatné připezení a uchycení - rovné, Cembrit - okapové hrany, u štítů, vikýřů
80	765322802R00	Samostatné připezení a uchycení - šikmé, Cembrit
81	765328521R00	Hřeben Cembrit, na šabloně, obdélníky, vlnovky
82	765328681R00	Nároží Cembrit, střechy ze šablony i z obdélníků
83	765339531R00	Příplatek za sklon úžlabí od 35° do 45°
84	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
	766	Konstrukce truhlářské
85	R 766621923R00	Oprava oken nezasklených jednod. výtokových u vikýřů, případně zhotovení nových, výplně jsou z prken spojených svítky, jsou zavážené na k
	767	Konstrukce dopravníkové střešní (převážně šikmé)
86	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - kotvici ocelové prvky v detailech D5, D6, S1
	768	Nátery
87	783782205R00	Sanace koruny zdva a ctvornů pro zhlaví stropních trámů Deronem Plus 2x
88	783782205R00	Nátěr nových trámů a podlahových prken Deronem 2x
89	783782205R00	Nátěr očištěných a osakaných prvků Deronem OHF, nátěr řezů stávajících prvků
90	783782205R00	Nátěr ponechaných stropních trámů a podlahových prken shora i zespodu Deronitem 2x
91	R 783218100R00	Nátěr kovových konstrukcí Hammente Přímo na rez kovářská barva 0,75 l - kotvici prvky dle detailů, závěsy oken vikýřů, zední kleštiny
	84	Lešení a stavební výšky
92	941941041R00	Montáž lešení leh řad s podlahami, š 1,2 m, H 10 m
93	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 - 3 měsíce
94	941941841R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami š 1,2 m, H 10 m
95	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m
96	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m
97	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
98	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	96	Různí dotomňovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
99	952901311R00	Vykličení zemědělských budov a objektů, odstranění dočasných podpůrných konstrukcí
100	R 952901114R00	Vykličení budovy před započatím prací - obilí, laviče, nábytek, demontáž větracích podlah ve 2.NP (240m2)
	96	Bourání konstrukcí
101	R 962023391R00	Bourání zdva nadzákladového smíšeného na MVC - zdvo okolo vazných trámů krovu, Detail D19, ostění okna v jižním štítu a další
	97	Porušení otvorů a ostatní bourací práce
102	973022461R00	Vyseklání kapes zeď kamenné okolo trámů - odhacení zhlaví stropních trámů 1 NP
103	973022461R00	Vyseklání kapes zeď kamenné - okno v jižním štítu - podepří nadpráží, vysekal kapsu, zazdítl
104	975043111R00	Jednořad podchyzení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m - při montáži
	1001	Budovy občanské výstavby
105	998011002R00	Přesun hmot pro budovy: zedné výšky do 12 m
	M21	Elektromontáže
106	R 001	Zhotovení stavební přípojky - revize stávající přípojky a připojení na el. síť NN
107	R 210200020RA0	Hromosvod - oprava a doplnění stávajícího hromosvodu včetně jímací části a revizní zprlvy
	M22	Montáže odbovové a zabezpečovací techniky
108	220281665R00	Začištění drážky po helikální výztuži, konečná úprava
	S	Přesuny sutí
109	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m
110	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky
111	979081111R00	Odvoz sutí a vřbour hmot na skládku do 1 km
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m
114	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km
115	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km
116	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km
117	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km

m	52,70	870,00	30 164,78	15 684,24	45 849,00	0,06	2,92	RTS II / 2016	
m	8,00	980,00	5 158,06	2 681,94	7 840,00	0,06	0,44	RTS II / 2016	
m	78,00	870,00	44 846,13	23 213,87	67 860,00	0,06	4,32	RTS II / 2016	
			314 435,13	94 877,40	409 012,53		3,48		
m	194,40	952,10	189 720,03	15 368,21	185 088,24	0,00	0,76	RTS I / 2016	
m	76,60	1 053,43	43 716,00	36 978,74	80 692,74	0,00	0,35	RTS II / 2018	
m	81,00	987,19	63 707,07	16 258,32	79 962,39	0,00	0,27	RTS II / 2016	
kus	4,00	1 509,43	4 532,72	1 505,00	6 037,72	0,01	0,02	RTS II / 2016	
m	8,40	1 184,76	8 897,59	1 054,39	9 951,98	0,00	0,04	RTS II / 2016	
m	194,40	24,10	0,00	4 685,04	4 685,04	0,00	0,63	RTS II / 2018	
m	76,60	24,10	0,00	1 846,06	1 846,06	0,00	0,23	RTS II / 2016	
kus	100,00	19,01	0,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,42	RTS II / 2016	
kus	100,00	20,67	0,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,42	RTS II / 2016	
m	40,50	31,00	0,00	1 255,50	1 255,50	0,00	0,14	RTS II / 2018	
m	8,40	23,56	0,00	197,90	197,90	0,00	0,03	RTS II / 2016	
m	7,20	24,80	0,00	178,56	178,56	0,00	0,02	RTS II / 2016	
m	18,80	842,63	10 713,91	5 127,53	15 841,44	0,00	0,09	RTS II / 2016	
m	24,00	725,60	13 147,79	4 288,61	17 414,40	0,00	0,08	RTS II / 2016	
t	3,48	543,79	0,00	1 892,55	1 892,55	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			474 431,85	302 883,17	777 118,72		28,45		
m2	844,70	108,47	0,00	91 624,81	91 624,81	0,01	11,83	RTS II / 2016	
m2	482,20	9,50	0,00	4 580,90	4 580,90	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m2	362,50	11,88	0,00	4 306,50	4 306,50	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m2	844,70	685,64	431 178,53	147 983,58	579 160,11	0,02	16,04	RTS II / 2016	
m2	482,20	6,43	0,00	3 100,55	3 100,55	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m2	362,50	6,43	0,00	2 330,88	2 330,88	0,00	0,00	RTS II / 2016	
kus	400,00	41,96	12 242,22	4 541,78	16 784,00	0,00	0,06	RTS II / 2016	
m	285,40	51,41	0,00	14 672,41	14 672,41	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m	94,40	51,41	0,00	4 853,10	4 853,10	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m	33,70	568,99	14 451,61	4 723,35	19 174,96	0,01	0,23	RTS II / 2016	
m	38,80	597,90	16 561,19	6 637,33	23 198,52	0,01	0,27	RTS II / 2016	
m	8,40	11,25	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	28,45	465,20	0,00	13 238,68	13 238,68	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			391,02	41 080,98	41 472,00		0,90		
oml rám	m2	5,76	7 200,00	391,02	41 080,98	41 472,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			1 797,98	18 908,07	18 376,83		0,91		
kg	179,98	102,11	1 787,56	16 608,07	18 375,83	0,00	0,01	RTS II / 2016	
			22 738,24	108 882,22	128 420,45		0,83		
m2	149,55	32,00	755,77	4 029,83	4 785,60	0,00	0,02	RTS II / 2016	
m2	1 697,30	32,00	9 055,76	44 807,84	54 313,60	0,00	0,27	RTS II / 2016	
m2	332,69	38,00	2 212,81	10 429,69	12 642,30	0,00	0,05	RTS II / 2016	
m2	1 735,08	33,00	10 021,04	47 236,72	57 257,76	0,00	0,28	RTS II / 2016	
m2	7,16	58,80	243,06	178,14	421,20	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			84 921,01	57 822,99	142 544,00		18,04		
m2	832,00	30,00	14,48	24 945,52	24 960,00	0,02	15,29	RTS II / 2016	
m2	2 496,00	36,00	84 902,87	4 953,13	89 856,00	0,00	2,42	RTS II / 2016	
m2	832,00	20,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m3	180,00	12,00	3,86	2 156,34	2 160,00	0,01	1,32	RTS II / 2016	
m3	180,00	8,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m2	832,00	6,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m2	832,00	3,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			626,98	32 898,02	33 226,00		8,83		
m2	1 638,00	12,00	332,48	19 323,52	19 656,00	0,00	0,05	RTS II / 2016	
m2	1 357,00	10,00	194,50	13 375,50	13 570,00	0,01	6,79	RTS II / 2016	
			680,98	11 358,08	11 038,73		21,89		
m3	9,55	1 250,00	580,09	11 358,08	11 938,75	2,27	21,69	RTS II / 2016	
			24 826,48	74 722,84	99 348,42		8,59		
kus	62,00	880,00	1 315,37	40 844,83	42 160,00	0,04	2,48	RTS II / 2016	
kus	1,00	680,00	21,22	658,78	680,00	0,04	0,04	RTS II / 2016	
m	169,20	333,98	23 289,90	33 219,52	56 509,42	0,02	3,06	RTS II / 2016	
			0,00	24 127,85	24 127,85		0,00		
t	32,17	750,00	0,00	24 127,95	24 127,95	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			29 448,83	92 213,99	121 682,88		0,97		
kompl	1,00	12 500,00	6 285,81	6 214,19	12 500,00	0,67	0,67	RTS II / 2016	
kompl	1,00	109 162,88	23 163,09	85 999,79	109 162,88	0,30	0,30	RTS II / 2016	
			0,00	80 240,00	80 240,00		0,00		
m	125,50	480,00	0,00	80 240,00	80 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			0,00	111 599,17	111 599,17		0,90		
t	27,27	274,40	0,00	7 483,13	7 483,13	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	27,27	21,73	0,00	592,60	592,60	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	27,27	200,00	0,00	5 454,18	5 454,18	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	272,71	15,00	0,00	4 090,64	4 090,64	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	27,27	218,64	0,00	5 962,51	5 962,51	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m3	67,00	250,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
m3	134,00	100,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	11,83	500,00	0,00	5 912,90	5 912,90	0,00	0,00	RTS II / 2016	
t	23,65	150,00	0,00	3 547,74	3 547,74	0,00	0,00	RTS II / 2016	

118	979087213R00	Nekládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	l	72,46	350,00	0,00	25 360,20	25 360,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
119	979990107R00	Poplatek za skládku sutě - směs betonu, cihel dřeva	l	27,27	150,00	0,00	4 090,64	4 090,64	0,00	0,00	RTS II / 2016
120	879990181R00	Poplatek za skládku sutě - dřeva	l	33,36	1,00	0,00	33,36	33,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
121	979990201R00	Poplatek za skládku sutě - azbestocementové výrobky	l	11,83	1 600,00	0,00	18 921,28	18 921,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
		Ostatní materiál				285 126,96	0,00	285 126,96		7,25	
122	1000VD	Svomík M12, podložky, matice, hmoždík Bulldog	ks	24,00	39,60	950,40	0,00	950,40	0,00	0,02	
123	1001VD	Svomík M14, podložky, matice, hmoždík Bulldog	ks	950,00	54,20	51 490,00	0,00	51 490,00	0,00	0,95	
124	1002VD	Svomík M16, podložky, matice, hmoždík Bulldog	ks	32,00	86,30	2 121,60	0,00	2 121,60	0,00	0,03	
125	1003VD	Svomík M22, podložky, matice, hmoždík Bulldog	ks	1 332,00	126,60	168 631,20	0,00	168 631,20	0,00	2,88	
126	1004VD	Svomík M24, podložky, matice, hmoždík Bulldog	ks	40,00	158,40	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,08	
127	31412858	Hřebík stavební zápusť hlava 022825 4/100	kg	3,41	37,31	127,23	0,00	127,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
128	31412866	Hřebík stavební zápusť hlava 022825 4/120	kg	2,25	37,31	83,95	0,00	83,95	0,00	0,00	RTS II / 2016
129	31412828	Hřebík stavební zápusť hlava 022825 5,8/160	kg	25,15	37,31	938,35	0,00	938,35	0,00	0,03	RTS II / 2016
130	31412850	Hřebík stavební zápusť hlava 022825 6,3/160	kg	4,00	37,31	149,24	0,00	149,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
131	44984124	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	1,00	946,74	946,74	0,00	946,74	0,02	0,02	RTS II / 2016
132	44984132	Přístroj hasící vodní V8Ti	kus	12,00	763,50	9 162,00	0,00	9 162,00	0,03	0,31	RTS II / 2016
133	60512542 A	Prkno SM/JD hobí lijak II 2,4 dl 200-390 š 17-24 - NA PODBITÍ ŘÍMSY U SPODNÍHO HAMBALKU	m3	0,53	4 370,00	2 307,36	0,00	2 307,36	0,55	0,29	RTS II / 2016
134	60515773	Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 6 m - hranol oca 230*230 pro zhotovení zdobené římsy	m3	4,70	7 150,00	33 805,00	0,00	33 805,00	0,55	2,59	RTS II / 2016
135	60556122	Prkno DB omítané 1 40-60x100-200 - podklad pod dřevěné prvky ukládané na stěnu	m3	0,35	22 000,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,77	0,27	RTS II / 2016
136	R 58160869 A	Hřebenáč rozbočovač CEMBRIT šedý - mezi nárožím a hřebenem	m	2,00	345,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
							Celkem:	4 314 145,92			

Poznámka:

Rozměry trámů jsou brány včetně délky potřebné pro spoje (dle výpisu prvků). U tesářských prvků jsou započtené zjištěné prvky včetně předpokládané rezervy (dle výpisu prvků). Plochy krytiny a latí jsou brány bez přeřezů. Nejsou započteny kompletní opravy vnější omítky, pouze nejnutnější vyspravení trhlin tak, aby nedocházelo k další degradaci zděva vlivem zatékání.