

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------|---|
| Název akce: | | | |
| Domov pro seniory Chlumec | | | |
| Objednatel: | Domov pro seniory Chlumec, p.o. | Zhotovitel: | REXGLAS s.r.o. |
| Adresa: | Pod Horkou 85 403 39 Chlumec | Adresa: | Seifertova 832, Valašské Meziříčí 757 01 |
| IČO: | 44555296 | IČO: | 27784550 |
| Jméno: | | Jméno: | |
| Telefon: | | Telefon: | |
| E-mail: | | E-mail: | |
| Datum: | | | 29.10.2018 |
| Číslo nabídky: | | | N/18/00241 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| CENA CELKEM bez DPH | 133 053 Kč |
|----------------------------|-------------------|

Uplatňujeme přenesenou daňovou povinnost a fakturujeme bez DPH.

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 12.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: 5-8 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována **stavební připravenost**: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Položka | Název položky | MJ | Množ. | Cena / MJ | Celkem |
|----------------------------------|---|----|-------|-----------|-------------------|
| Domov pro seniory Chlumeč | | | | | |
| 1.1: MCE 40/45 | Baktericidní madlo Acrovyn MCE 40/45, hliníkové konzoly, zatočené koncovky, barva 17 mandarinková | m | 24 | 1 128 Kč | 27 072 Kč |
| 1.2: Plát | Plát Acrovyn tl. 2 mm, výška 1100 mm, sražená horní hrana, barva 15 okrová | m | 24 | 1 677 Kč | 40 248 Kč |
| 1.3: Sokl | Sokl Acrovyn CB 100, výška 100 mm, tl. 3 mm, barva 17 mandarinková | m | 28 | 229 Kč | 6 412 Kč |
| 1.4: Kryt rohu | Kryt rohu Acrovyn SO 50 V, výška 1500 mm, variabilní nastavení úhlu, barva 17 mandarinková | ks | 3 | 588 Kč | 1 764 Kč |
| 1.5: Kryt rohu | Kryt rohu Acrovyn SO 50 V, výška 200 mm, variabilní nastavení úhlu, barva 17 mandarinková | ks | 4 | 78 Kč | 312 Kč |
| 1.6: L-profil | L-profil z plátu Acrovyn tl. 2 mm, rozměr 40 x 80 - 1100 mm, barva 17 mandarinková | ks | 16 | 450 Kč | 7 200 Kč |
| 2.1: D+M | Montáž, včetně tmelení, doprava | | | | 50 045 Kč |
| | Cena celkem bez DPH | | | | 133 053 Kč |