



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML1199/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Milan Karfík, jednatel

E-mail/telefon: info@mq.cz / 47468068

IČO: 61538213

DIČ: CZ61538213

Bank. spojení: KB a.s.

číslo účtu: 3293310267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 13.3.2018 na akci: „**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů – I. etapa**“ stavební práce takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č.1 až 16 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

Doba a místo plnění díla

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **37 týdnů** od předání staveniště.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **24 886 245,22 Kč** (slovy: dvacetčtyřimiliónyosm setosmdesátšesttisícdvěstačtyřicetpět korun českých a dvacetdva haléře) **bez DPH tj. 30 112 356,71 Kč** (slovy: třicetmiliónůstodvanácttisícčtyřistapadesátšest korun českých) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku dle změnového listu č. 1 až 16 činí **1 511 149,39 Kč** (slovy: jedenmiliónpět setjedenácttisícjednostočtyřicetdevět korun českých a třicetdevět haléřů) **bez DPH a 1 828 490,76 Kč** (slovy: jedenmiliónosmsetdvacetosmtisícčtyřistadevadesát korun českých a sedmdesátšest haléřů) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **26 397 394,61 Kč** (slovy: dvacetšestmiliónůtřista devadesátšedmtisícčtyřistadevadesátčtyři korun českých a šedesátjeden haléř) **bez DPH a 31 940 847,52 Kč** (slovy: třicetjedenmilióndevětsetčtyřicettisícosmsetčtyřicetsedm korun českých a padesát dva haléře) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-202/INV/2017 v nabídce zhotovitele ze dne 12. 12. 2017, rozšířeně o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1 až 16.

V Ústí nad Labem dne 23. 11. 2018

Ve Vysoké Peci dne 14. 11. 2018

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
METALL QUATRO spol. s r.o.
Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

Přílohy
Příloha č. 1: Změnové listy 1 až 16

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne :

13.3.2018

číslo změny

1

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou 0	poslem 0	e-mailem X	osobně 0	0

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 1 Změna syst. UT

Změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 117 808,42**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **0**) :

Cena díla bez DPH	KČ	24 886 245,22
DPH 21 %	KČ	5 226 111,50
Cena díla s DPH	KČ	30 112 356,72

Nová cena díla včetně ZL č. **1** :

Cena díla bez DPH	KČ	25 004 053,64
DPH 21 %	KČ	5 250 851,29
Cena díla s DPH	KČ	30 254 904,93

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 30 254 904,93

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	117 808,42
	DPH 21 % :	KČ	24 739,77
	Cena včetně DPH :	KČ	142 548,19

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **0**) :

17.10.2018

prodloužení lhůty o :

kalendářních dní

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

X
o
X

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :

Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :

Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :

Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :

Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.1 - Změna systému UT

MP	0,00
VP	117 808,42
CENA v Kč bez DPH	
117 808,42	

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

SO 01 - OBJEKT B

D.1.4.4. - OBJEKT B - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

53 904,85

TV	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena index.	Index ceny	Celková cena	Hmotnost	Hmot. celkem	Suť	Suť celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV					36 198,85		0,73		1,818
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 142,51		0,734		0,000
	HSV	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,326	3 510,00	1,000	1 142,51	2,256	0,734	0,000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					34 410,04		0,000		1,818
	HSV	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	0,000	35,30	0,800	0,00	0,000	0,000	0,013	0,000
	HSV	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	0,000	118,00	0,800	0,00	0,000	0,000	0,037	0,000
	HSV	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	136,00	0,800	870,40	0,000	0,000	0,008	0,064
	HSV	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	26,000	144,00	0,800	2 995,20	0,000	0,000	0,015	0,390
	HSV	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	62,000	190,00	0,800	9 424,00	0,000	0,000	0,022	1,364
	HSV	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	124,000	202,00	0,800	20 038,40	0,000	0,000	0,000	0,000
			(1.NP 26m + 2.NP 36m) *2									
207	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,818	210,00	1,000	381,78				
208	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,818	22,36	1,000	40,65				
209	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,818	154,50	1,000	280,88				
210	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,452	4,88	1,000	124,21				
	VV		...*14									
211	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	1,818	140,00	1,000	254,52				
		9	Přesun hmot					646,31		0,000		0,000
	HSV	998018002	Přesun hmot ruční	7	0,734	1 100,00	0,800	646,31				
		PSV	Práce a dodávky PSV					17 706,00		0,000		0,000
		733	Potrubí z trubek ocelových lisovaných					17 706,00		0,000		0,000
			Zhotovení přípojky 1ks	m.j.	ks	j.cena	cena					
			Koleno lisovací pr. 15 90°	ks	2,000	98,75	197,500					
			Koleno lisovací pr. 15 45°	ks	1,000	102,50	102,500					
21		733223302	Potrubí 15x1mm	m	1,000	294,00	294,000					
67			Izolace Mirelon 15/9mm	m	1,000	87,00	87,000					
								681,000				
	UT R 1	UT R 1	Zhotovení přípojky (nad rámec původního řešení)	kpl	26,000	681,00	1,000	17 706,00				

SO 01 - OBJEKT D

D.1.4.4. - OBJEKT D - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

63 903,58

TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena index.	Index ceny	Celková cena	Hmotnost	Hmot. celkem	Suť	Suť celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV					42 792,58		0,73		2,165
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 142,51		0,734		0,000
HSV		631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,326	3 510,00	1,000	1 142,51	2,256	0,734	0,000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 003,76		0,000		2,165
HSV		969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	0,000	35,30	0,800	0,00	0,000	0,000	0,013	0,000
HSV		969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	0,000	118,00	0,800	0,00	0,000	0,000	0,037	0,000
HSV		972054141	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	9,000	136,00	0,800	979,20	0,000	0,000	0,008	0,072
HSV		973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	31,000	144,00	0,800	3 571,20	0,000	0,000	0,015	0,465
HSV		974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	74,000	190,00	0,800	11 248,00	0,000	0,000	0,022	1,628
HSV		977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	148,000	202,00	0,800	23 916,80	0,000	0,000	0,000	0,000
			(1.NP 32m + 2.NP 42m) *2									
207	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,165	210,00	1,000	454,65				
208	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,165	22,36	1,000	48,41				
209	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,165	154,50	1,000	334,49				
210	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,310	4,88	1,000	147,91				
	VV		...*14									
211	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,165	140,00	1,000	303,10				
		9	Přesun hmot					646,31		0,000		0,000
HSV		998018002	Přesun hmot ruční	7	0,734	1 100,00	0,800	646,31				
		PSV	Práce a dodávky PSV					21 111,00		0,000		0,000
		733	Potrubí z trubek ocelových lisovaných					21 111,00		0,000		0,000
			Zhotovení přípojky 1ks	m.j.	ks	j.cena	cena					
			Koleno lisovací pr. 15 90°	ks	2,000	98,75	197,500					
			Koleno lisovací pr. 15 45°	ks	1,000	102,50	102,500					
21		733223302	Potrubí 15x1mm	m	1,000	294,00	294,000					
67			Izolace Mirelon 15/9mm	m	1,000	87,00	87,000					
								681,000				
	UT R 1	UT R 1	Zhotovení přípojky 1ks (nad rámec původního řešení)	kpl	31,000	681,00	1,000	21 111,00				

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:		SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa	číslo změny 2
SoD ze dne :	13.3.2018		

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
	odesláno / předáno :	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 2 KAN-ležatá

Změna ceny díla :			
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	423 391,91
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 1) :	Cena díla bez DPH	Kč	25 004 053,64
	DPH 21 %	Kč	5 250 851,29
	Cena díla s DPH	Kč	30 254 904,93
Nová cena díla včetně ZL č. 2 :			
	Cena díla bez DPH	Kč	25 427 445,55
	DPH 21 %	Kč	5 339 763,59
	Cena díla s DPH	Kč	30 767 209,14
Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :		Kč	30 767 209,14
zvýšení ceny o :	základ :	Kč	423 391,91
	DPH 21 % :	Kč	88 912,30
	Cena včetně DPH :	Kč	512 304,21
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :			
Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 1) :	17.10.2018		
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní		
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní		
Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :		bez změny	

Změna byla vyvolána :	záměrem objednatele <input type="checkbox"/>	o
	chybou v dokumentaci zakázky <input checked="" type="checkbox"/>	X
	rozdílem mezi PD a skutečností <input type="checkbox"/>	o

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko : Ing. František Zlatohlávek
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko : Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko : Vladislav Kašper
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko : Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.2 - KAN ležaté rozvody, vodoměry

MP	0,00
VP	423 391,91
CENA v Kč bez DPH	
423 391,91	

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

SO 01 - OBJEKT B

D.1.4.4. - OBJEKT B - ZTI kanalizace

193 639,59

TV	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena index.	Index ceny	Celková cena	Hmotnost	Hm.celkem	Suť	Suť celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV					169 371,62		40,215		17,291
		1	Zemní práce					13 110,24		0,000		0,000
	HSV	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 67*0,6*0,4 - 25*0,6*0,5	m3	8,580	1 910,00	0,800	13 110,24	0,000	0,000	0,000	0,000
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 415,00		11,506		0,000
173	HSV	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 67*0,7*0,1	m3	4,690	3 500,00	1,000	16 415,00	2,453	11,506	0,000	0,000
		D 63	Podlahy a podlahové konstrukce					21 457,06		27,242		0,000
167	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním ze štěrkopísku 67*0,4*0,6-67*0,025 - 25*1,5*0,1	m3	10,655	1 030,45	1,000	10 979,44	1,980	21,097	0,000	0,000
172	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 67*0,7*1,98/1000	t	0,093	16 765,27	1,000	1 556,86	1,063	0,099	0,000	0,000
178	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm 67*0,4*0,1	m3	2,680	3 328,64	1,000	8 920,76	2,256	6,046	0,000	0,000
		D 8	Dokončující kce a práce					11 232,00		1,47		0,00
	K	894115111	Šachtice domovní revizní kanalizační z cihel do 1,3 m3	kpl	1,000	8 640,00	0,800	6 912,00	1,458	1,458	0,000	0,000
	K		Poklop pro zadláždění D + M	kpl	1,000	5 400,00	0,800	4 320,00	0,009	0,009	0,000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					71 767,86		0,000		17,291
227	HSV	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 67*0,7*0,1+67*0,4*0,1	m3	7,370	2 380,00	1,000	17 540,60	0,000	0,000	2,200	16,214
	HSV	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm prostupy základů =>6 kan + 1 voda	kus	7,000	1 570,00	0,800	8 792,00	0,000	0,000	0,139	0,973
	HSV	972054141	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm prostupy stropy K1-10, D1-3 => 13	kus	13,000	136,00	1,000	1 768,00	0,000	0,000	0,008	0,104
	HSV	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hl do 100 mm 67*2*2=280	m	280,000	149,00	0,800	33 376,00	0,000	0,000	0,000	0,000
207	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	17,291	210,00	1,000	3 631,11				
208	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	17,291	22,36	1,000	386,63				
209	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,291	154,50	1,000	2 671,46				

210	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	242,074	4,88	1,000	1 181,32					
	VV		...*14										
211	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	17,291	140,00	1,000	2 420,74					
		9	Přesun hmot					35 389,47		0,000			0,000
	HSV	998018002	Přesun hmot ruční	7	40,215	1 100,00	0,800	35 389,47					
		PSV	Práce a dodávky PSV					24 267,97		0,000			0,770
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 871,05		0,270			0,000
268	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	0,000	7,53	1,000	0,00					
			67*0,7										
269	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,000	41 920,00	1,00	0,00	0,000	0,000			0,000
			67*0,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství										
272	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	18,143	77,28	1,000	1 402,09	0,000	0,000			0,000
273	M	628361140	pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie	m2	53,935	117,48	1,00	6 336,28	0,005	0,270			0,000
			67*0,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			53,935							
279	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,270	856,09	1,000	108,72					
280	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,270	188,63	1,000	23,96					
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					5 145,03		0,000			0,627
	PSV	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	42,000	130,00	0,800	4 368,00	0,000	0,000	0,015		0,627
			3*7+3*7			42							
	PSV	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,627	1 550,00	0,800	777,03					
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					11 251,88		0,000			0,144
	PSV	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	67,500	54,40	0,800	2 937,60	0,000	0,000	0,002		0,144
			3*4,5*5			67,5							
	R1		vodoměrová nika + dvířka	kus	1,000	2 100,00	0,800	1 680,00					
		722270105	vodoměrová sestava - přípojka IPE 50	kus	1,000	8 070,00	0,800	6 456,00					
	PSV	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,144	1 550,00	0,800	178,28					

SO 01 - OBJEKT D

D.1.4.4. - OBJEKT D - ZTI kanalizace

229 752,32

TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena index.	Index ceny	Celková cena	Hmotnost	Hm.celkem	Suť	Suť celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV					200 127,27		51,382		18,303
		1	Zemní práce					16 044,00		0,000		0,000
	HSV	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	10,500	1 910,00	0,800	16 044,00	0,000	0,000	0,000	0,000

70*0,6*0,4 - 21*0,6*0,5

10,5

		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						23 030,00		16,143		0,000
173	HSV	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,580	3 500,00	1,000	23 030,00	2,453	16,143	0,000	0,000	

70*0,7*0,1+7*2,4*0,1

6,58

		D 63	Podlahy a podlahové konstrukce					28 801,23		33,772		0,000
167	K	635111215	Násep ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	11,900	1 030,45	1,000	12 262,36	1,980	23,562	0,000	0,000

70*0,4*0,6-70*0,025-21*1,5*0,1

11,9

172	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,097	16 765,27	1,000	1 626,57	1,063	0,103	0,000	0,000
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

70*0,7*1,98/1000

0,09702

178	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	4,480	3 328,64	1,000	14 912,31	2,256	10,107	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	-----------	-------	--------	-------	-------

70*0,4*0,1+7*2,4*0,1

4,48

		D 8	Dokončující kece a práce					11 232,00		1,47		0,00
	K	894115111	Šachtice domovní revizní kanalizační z cihel do 1,3 m3	kpl	1,000	8 640,00	0,800	6 912,00	1,458	1,458	0,000	0,000
	K		Poklop pro zadláždění D + M	kpl	1,000	5 400,00	0,800	4 320,00	0,009	0,009	0,000	0,000

		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					75 803,58		0,000		18,303
227	HSV	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,700	2 380,00	1,000	18 326,00	0,000	0,000	2,200	16,940

70*0,7*0,1+70*0,4*0,1

7,7

	HSV	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	9,000	1 570,00	0,800	11 304,00	0,000	0,000	0,139	1,251
--	-----	-----------	--	-----	-------	----------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------

prostupy základů =>8 kan + 1 voda

	HSV	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	14,000	136,00	1,000	1 904,00	0,000	0,000	0,008	0,112
--	-----	-----------	---	-----	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

prostupy stropy K1-11, D1-3 => 14

	HSV	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hl do 100 mm	m	280,000	149,00	0,800	33 376,00	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-----	-----------	--	---	---------	--------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------

70*2*2=280

207	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	18,303	210,00	1,000	3 843,63				
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------	----------	--	--	--	--

208	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	18,303	22,36	1,000	409,26				
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------	--------	--	--	--	--

209	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,303	154,50	1,000	2 827,81				
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------	----------	--	--	--	--

210	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	256,242	4,88	1,000	1 250,46				
-----	---	-----------	--	---	---------	------	-------	----------	--	--	--	--

VV

...*14

211	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	18,303	140,00	1,000	2 562,42				
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------	----------	--	--	--	--

		9	Přesun hmot					45 216,46		0,000		0,000
	HSV	998018002	Přesun hmot ruční	t	51,382	1 100,00	0,800	45 216,46				

		PSV	Práce a dodávky PSV					29 625,05		0,000		0,904
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					11 747,46		0,378		0,000

268	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	65,800	7,53	1,000	495,47				
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------	--------	--	--	--	--

70*0,7+ 7*2,4

65,8

269	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,020	41 920,00	1,00	827,50	0,000	0,000		0,000
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	------	--------	-------	-------	--	-------

70*0,7*0,0003 + 7*2,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

0,01974

272	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	18,143	77,28	1,000	1 402,09	0,000	0,000		0,000
273	M	628361140	pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie	m2	75,670	117,48	1,00	8 889,71	0,005	0,378		0,000

(70*0,7+7*2,4)*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

75,67

279	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,378	856,09	1,000	108,72				
280	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,378	188,63	1,000	23,96				
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					6 002,54		0,000		0,731
	PSV	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	49,000	130,00	0,800	5 096,00	0,000	0,000	0,015	0,731

3*7+4*7

	PSV	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,731	1 550,00	0,800	906,54				
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					11 875,06		0,000		0,173
	PSV	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	81,000	54,40	0,800	3 525,12	0,000	0,000	0,002	0,173

3*4,5*6

		R1	vodoměrová nika + dvířka	kus	1,000	2 100,00	0,800	1 680,00				
		722270105	vodoměrová sestava - přípojka IPE 50	kus	1,000	8 070,00	0,800	6 456,00				

	PSV	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,173	1 550,00	0,800	213,94				
--	-----	-----------	---	---	-------	----------	-------	--------	--	--	--	--

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa			číslo změny	3
SoD ze dne :	13.3.2018				

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou	o	poslem	e-mailem X osobně o	o

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 3 Proviz.příp.NN bl."C"

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 54 327,88**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 2) :

Cena díla bez DPH	KČ	25 427 445,55
DPH 21 %	KČ	5 339 763,59
Cena díla s DPH	KČ	30 767 209,14

Nová cena díla včetně ZL č. 3 :

Cena díla bez DPH	KČ	25 481 773,43
DPH 21 %	KČ	5 351 172,44
Cena díla s DPH	KČ	30 832 945,87

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 30 832 945,87

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	54 327,88
	DPH 21 % :	KČ	11 408,85
	Cena včetně DPH :	KČ	65 736,73

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 2) : 17.10.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností



Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.3 - Provizorní napojení bl."C"

MP	0,00
VP	54 327,88
CENA v Kč bez DPH	
54 327,88	

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ

SO 06 - PŘÍPOJKA NN + ROZVODY

PŘÍPOJKA NN + ROZVODY

54 327,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
	PSV		Práce a dodávky PSV				9 457,00
	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 457,00
PSV		741110443	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D přes 63 do 100 mm uložena volně	m	98,000	35,50	3 479,00
PSV		34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	98,000	61,00	5 978,00
	M		Práce a dodávky M				44 870,88
	21-M		Elektromontáže				44 870,88
M		210812037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	119,000	36,90	4 391,10
M-nosr		34111610	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm ²	m	125,500	235,00	29 492,50
		210990001	úprava v rozvaděči RH	ks	4,000	295,80	1 774,80
			Demontáže				
16		210990011	demontáže	hod	16,000	282,03	4 512,48
			Ostatní náklady				
			kompletační činnost	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
			revize	ks	1,000	1 700,00	1 700,00

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne :

13.3.2018

číslo změny

4

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		osobně	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 4 Generální klíč

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 98 878,00**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **3**) :

Cena díla bez DPH	KČ	25 481 773,43
DPH 21 %	KČ	5 351 172,44
Cena díla s DPH	KČ	30 832 945,87

Nová cena díla včetně ZL č. **4 :**

Cena díla bez DPH	KČ	25 580 651,43
DPH 21 %	KČ	5 371 936,82
Cena díla s DPH	KČ	30 952 588,25

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 30 952 588,25

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	98 878,00
	DPH 21 % :	KČ	20 764,38
	Cena včetně DPH :	KČ	119 642,38
snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **3**) : **17.10.2018**

prodloužení lhůty o : kalendářních dní
zkrácení lhůty o : kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.4 - GENERÁLNÍ KLÍČ bloku "B" a "D"

MP	0,00
VP	98 878,00
CENA v Kč bez DPH	
98 878,00	

SŠ TECHNIC., GASTRONOM. A AUTOMOB., CHOM.- DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

SO 01 - OBJEKT B, D

OBJEKT B - GENERÁLNÍ KLÍČ

SGHK FAB 3000 vložka šestistavítková

- jednotlivé vložky jsou certifikovány pro systém generálního a hlavního klíče dle **ČSN ENV 1627**
- cylindrické vložky s bezpečnostní úrovní **BT3** a dle zákona 148/1998 Sb. způsobilost v kategorii "přísně tajné".
- klíče se speciálními profily podléhají centrální evidenci ve **FAB a.s.** Kopii klíče lze získat pouze ve **FAB a.s.** nebo u **Partnera FAB**, a to za splnění určitých, s majitelem systému předem dohodnutých podmínek.
- provedení :
 - povrchová úprava saténový nikl
 - zub DIN
 - každá FAB má 3 ks klíčů
- na systém generálního klíče sestavený z vložek **FAB 3000 (2060)** je poskytována záruka v délce 2 roky

Povrchová úprava - saténový nikl

Položka	Cena/ks	Počet ks	Cena
3001 BDZNs / 31+10 SGHK CYL.VLOZKA	865,00 Kč		
3000 BDNs / 31+31 SGHK CYL.VLOZKA	920,00 Kč		
3000 BDNs / 31+35 SGHK CYL.VLOZKA	960,00 Kč	49	47 040,00 Kč
3000 BDNs / 35+40 SGHK CYL.VLOZKA	1 040,00 Kč		
3000 BDNs / 45+45 SGHK CYL.VLOZKA	1 160,00 Kč	6	6 960,00 Kč
3000 BDNs / 45+50 SGHK CYL.VLOZKA	1 200,00 Kč		
3000 BDNs / 50+50 SGHK CYL.VLOZKA	1 240,00 Kč		
Prodloužení o 5 mm	40,00 Kč		
Odolnost proti odvrtání "B"	90,00 Kč		
Barevné značení klíče	25,00 Kč		
Klíč vlastní	132,00 Kč	177	23 364,00 Kč
Klíč generální/hlavní	142,00 Kč	15	2 130,00 Kč
Celkem bez DPH			79 494,00 Kč

Montáž SGHK , bez DPH	85,00 Kč	55 ks	4 675,00 Kč
Zaměření SGHK	2 000,00 Kč	do 100 ks	2 000,00 Kč
Doprava - kč/km, bez DPH	12,00 Kč	do 310 ks	3 720,00 Kč
Kompletační přírážka	10%	1	8 989,00 Kč
Celkem bez DPH			19 384,00 Kč

Cena celkem bez DPH	98 878,00 Kč
----------------------------	---------------------

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne : 13.3.2018

číslo změny

5

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		osobně	<input type="radio"/>

Odesláno / předáno :

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 5 Změna oken

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ -123 739,40**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **4**) :

Cena díla bez DPH	KČ	25 580 651,43
DPH 21 %	KČ	5 371 936,82
Cena díla s DPH	KČ	30 952 588,25

Nová cena díla včetně ZL č. **5** :

Cena díla bez DPH	KČ	25 456 912,03
DPH 21 %	KČ	5 345 951,55
Cena díla s DPH	KČ	30 802 863,58

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 30 802 863,58

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

snížení ceny o :	základ :	KČ	-123 739,40
	DPH 21 % :	KČ	-25 985,27
	Cena včetně DPH :	KČ	-149 724,67

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **4**) : 17.10.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.5 - ZMĚNA OKEN A DVEŘÍ

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

CENA v Kč bez DPH
-123 739,40

VP	MP
111 039,16	-234 778,56

Objekt: **SO 02 - OBJEKT B a D**

Soupis: **D.2.1 - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	index	J.cena	Cena celkem			
Náklady soupisu celkem								-35 765,69			
D		64	Osazování výplní otvorů					-4 886,29			
			D V Ě Ř E POSUVNÉ								
147	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	1,000		466,71	466,71	466,71		
148	M	553311750	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 700 L/P	kus	1,000		1 067,00	1 067,00	1 067,00		
342	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	-2,000		3 210,00	-6 420,00	-6 420,00		
150	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	-2,000		1 084,64	-2 169,28	-2 169,28		
			Osazení stavebního stavebního závěsu posuvných dveří pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000		1 084,64	2 169,28	2 169,28		
151	M	553316110	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standartní rozměr	kus	-2,000		6 520,00	-13 040,00	-13 040,00		
			závěsný systém stavební posuvných dveří jednokřídlový 700 mm - standartní rozměr	kus	2,000		6 520,00	13 040,00	13 040,00		
D		766	Konstrukce truhlářské					-30 879,40			
			O K N A								
316	M	61140021R	O2 - okno plastové s izol.trojsklem jednokřídlové vyklápěcí 72x 72 cm - změna ovládní	kus	10,000		200,00	2 000,00	2 000,00		
316	M	61140021R	O2 - okno plastové s izol.trojsklem jednokřídlové vyklápěcí 72x 72 cm	kus	10,000		1 600,00				
323	K	787911111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m ²	-5,400		500,00	-2 700,00	-2 700,00		
324	M	63479019R	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá	m ²	-5,562		999,64	-5 560,00	-5 560,00		
			vv								
325	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	-20,000		500,00	-10 000,00	-10 000,00		
326	M	54913110R	kování - uzávěr ventilační okenní pákový	kus	-20,000		3 000,00	-60 000,00	-60 000,00		
327	K	DV	D V Ě Ř E								
330	K	766660441	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s díly a nadsvětlikem	kus	1,000		6 413,00	6 413,00	6 413,00		
			vv								
331a	M	6114416R2	D5 - stěna plastová vchodová prosklená s 2křídlovými otevíravými dveřmi 200x202,7 cm + rám+ kování	kus	1,000		23 581,00	23 581,00	23 581,00		
			D5 - stěna plastová vchodová prosklená s 2křídlovými otevíravými dveřmi 200x202,7 cm + rám+ kování NADSVĚTLÍK	kus	1,000		4 579,00	4 579,00	4 579,00		
332	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kvyňných dveří	kus	1,000		500,00	500,00	500,00		
			vv								
333	M	54914630R	kování vrchní dveřní kování bezpečnostní - paniková klika	kus	1,000		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			PSV 766692911R	Instalace prahů - Výměna parapetních desek dřevěných, šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	30,000	0,800	150,00	3 600,00	3 600,00	
			HSV 61187416	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	11,000	0,800	85,30	750,64	750,64	
			HSV 61187396	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	2,000	0,800	71,10	113,76	113,76	
			HSV 61187376	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 72cm š 10cm	kus	17,000	0,800	62,00	843,20	843,20	

SO 02 - OBJEKT D

Soupis: **D.2.1 - OBJEKT D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	index	J.cena	Cena celkem			
Náklady soupisu celkem								-87 973,71			
D		64	Osazování výplní otvorů					-4 983,29			
			D V Ě Ř E POSUVNÉ								
193	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	1,000		466,71	466,71	466,71		
194	M	553311750	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 700 L/P	kus	1,000		970,00	970,00	970,00		
416	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	-2,000		3 210,00	-6 420,00	-6 420,00		
196	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	-2,000		1 084,64	-2 169,28	-2 169,28		
			Osazení stavebního stavebního závěsu posuvných dveří pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000		1 084,64	2 169,28	2 169,28		
197	M	553316110	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standartní rozměr	kus	-2,000		6 520,00	-13 040,00	-13 040,00		
			závěsný systém stavební posuvných dveří jednokřídlový 700 mm - standartní rozměr	kus	2,000		6 520,00	13 040,00	13 040,00		
D		766	Konstrukce truhlářské					-82 990,42			
			O K N A								
384	K	OK	Montáž oken plastových plochy do 1 m ² včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdíva	kus	6,000		1 058,43	6 350,58	6 350,58		
			vv								
			O2 - NOVA PLASTOVÁ OKNA - výměna								
386	M	61140021R	O2 - okno plastové s izol.trojsklem jednokřídlové vyklápěcí 72x 72 cm - výměna původních	kus	6,000		1 800,00	10 800,00	10 800,00		
386	M	61140021R	O2 - okno plastové s izol.trojsklem jednokřídlové vyklápěcí 72x 72 cm - změna ovládní	kus	14,000		200,00	2 800,00	2 800,00		
396	K	787911111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m ²	-5,400		500,00	-2 700,00	-2 700,00		
397	M	63479019R	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá	m ²	-5,562		999,64	-5 560,00	-5 560,00		
			vv								
			5,40*1,03 *Přepočtené koeficientem množství								
398	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	-30,000		500,00	-15 000,00	-15 000,00		
399	M	54913110R	kování - uzávěr ventilační okenní pákový	kus	-30,000		3 000,00	-90 000,00	-90 000,00		
400	K	DV	D V Ě Ř E								
402	M	6114416R2	D5 - stěna plastová vchodová prosklená s 2křídlovými otevíravými dveřmi 200x202,7 cm + rám+ kování	kus	1,000		23 581,00				
			D5 - stěna plastová vchodová prosklená s 2křídlovými otevíravými dveřmi 200x202,7 cm + rám+ kování NADSVĚTLÍK	kus	1,000		4 579,00	4 579,00	4 579,00		
			PSV 766692911R	Instalace prahů - Výměna parapetních desek dřevěných, šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	32,000	0,800	150,00	3 840,00	3 840,00	
			HSV 61187416	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	16,000	0,800	85,30	1 091,84	1 091,84	
			HSV 61187396	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	2,000	0,800	71,10	113,76	113,76	
			HSV 61187376	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 72cm š 10cm	kus	14,000	0,800	62,00	694,40	694,40	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne : 13.3.2018

číslo změny

6

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		osobně	<input type="radio"/>

Odesláno / předáno :

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 6 KAN-odvětrání

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 16 447,20**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **5**) :

Cena díla bez DPH	KČ	25 456 912,03
DPH 21 %	KČ	5 345 951,55
Cena díla s DPH	KČ	30 802 863,58

Nová cena díla včetně ZL č. **6** :

Cena díla bez DPH	KČ	25 473 359,23
DPH 21 %	KČ	5 349 405,46
Cena díla s DPH	KČ	30 822 764,69

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 30 822 764,69

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	16 447,20
	DPH 21 % :	KČ	3 453,91
	Cena včetně DPH :	KČ	19 901,11
snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **5**) : **17.10.2018**

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.6 - KAN vnitřní - odvětrání

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA

CENA v Kč bez DPH
16 447,20

VP	MP
41 253,20	-24 806,00

SO 01 - OBJEKT B

D.1.4.4. - OBJEKT B - ZTI kanalizace

7 661,20

p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena index.	Index	Celková cena	
721		Vnitřní kanalizace					7 661,20	
		<i>Záměnou systému odvětrání / přívzdušnění se ušetří na prostupech střechou, které původní rozpočet neobsahoval</i>						
6	721176115I	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm K1,2,3,4, dl.=2m x 4	m	-8,00	502,00		-4 016,00	-4 016,00
7	721176114I	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm K 5,6,7,8,9,10 dl.=2m x 6	m	-12,00	389,00		-4 668,00	-4 668,00
17	721273180I	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905 (stoup.č. K 10) K 10	kus	1,00	1 150,00		0,00	
17	721273180I	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905 K1-K10 = 10 ks - 3 ks - 1ks nad střechu	kus	6,00	1 150,00		6 900,00	6 900,00
18	721273200I	Souprava ventilační střešní HL 810 K1-K10 = 10 ks ale bylo jen 9 ks	kus	-6,00	601,00		-3 606,00	-3 606,00
	28619443	Tvarovka čistící PE HD 90 st. s kruhovým otvorem D 110 K1,2,3,4,	kus	4,00	718,00	0,8	2 297,60	2 297,60
	28619441	Tvarovka čistící PE HD 90 st. s kruhovým otvorem D 75 K 5,6,7,8,9,10	kus	6,00	467,00	0,8	2 241,60	2 241,60
R		Zřízení nových prostupů stropy a střechou	kus	3,00	3 546,67	0,8	8 512,00	8 512,00

SO 01 - OBJEKT D

D.1.4.4. - OBJEKT D - ZTI kanalizace

8 786,00

p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Index	Cena celkem	
721		Vnitřní kanalizace					8 786,00	
		<i>Záměnou systému odvětrání / přívzdušnění se ušetří na prostupech střechou, které původní rozpočet neobsahoval</i>						
6	721176115I	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm K1,2,3,4,7 dl.=2m x 5	m	-10,00	502,00		-5 020,00	-5 020,00
7	721176114I	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm K 6,8,9,10,11 dl.=2m x 5	m	-10,00	389,00		-3 890,00	-3 890,00
17	721273180I	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905 (z rozpočtu bl.B) K1-K10 = 10 ks - 3 ks nad střechu	kus	7,00	1 150,00		8 050,00	8 050,00
17	721273200I	Souprava ventilační střešní HL 810 K1-K10 = 10 ks ale bylo jen 9 ks	kus	-6,00	601,00		-3 606,00	-3 606,00
	28619443	Tvarovka čistící PE HD 90 st. s kruhovým otvorem D 110 K1,2,3,4,7	kus	5,00	718,00	0,8	2 872,00	2 872,00
	28619441	Tvarovka čistící PE HD 90 st. s kruhovým otvorem D 75 K 6,8,9,10,11	kus	5,00	467,00	0,8	1 868,00	1 868,00
R		Zřízení nových prostupů stropy a střechou	kus	3,00	3 546,67	0,8	8 512,00	8 512,00

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne :

13.3.2018

číslo změny

7

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		osobně	<input type="radio"/>

Odesláno / předáno :

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 7 Pařezy, ŽB. příčky

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **Kč 160 258,05**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **6**) :

Cena díla bez DPH	Kč	25 473 359,23
DPH 21 %	Kč	5 349 405,46
Cena díla s DPH	Kč	30 822 764,69

Nová cena díla včetně ZL č. **7** :

Cena díla bez DPH	Kč	25 633 617,28
DPH 21 %	Kč	5 383 059,65
Cena díla s DPH	Kč	31 016 676,93

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 31 016 676,93

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	160 258,05
	DPH 21 % :	Kč	33 654,19
	Cena včetně DPH :	Kč	193 912,24
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **6**) : **17.10.2018**

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.7 - Pařezy, bourání ŽB konstrukcí, SDK příček, vyzdívky příček

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

CENA v Kč bez DPH
160 258,05

VP	MP
184 428,89	-24 170,84

Objekt: SO 02 - OBJEKT D + B

Soupis: D.2.1 - OBJEKT D (B) - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	index	Cena celkem	J.hmotn	Hmotn.	J.sut'	Sut'	
Náklady soupisu celkem								160 258,05		13,241		7,260	
D	1	Zemní práce											
								74 438,41					
2	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	-2,000	2 503,46	1,00	-5 006,92				-5 006,92	
		112211264R	Odstranění pařezů ručně D do 1,5 m ve svahu 1:2 do 1:1 skutečnost D = 1,9 m	kus	2,533	39 200,00	0,80	79 445,33				79 445,33	
			2*1,9/1,5		2,5333333								
D	10	Přípravné a bourací práce											
								13 594,65					
		963051110R	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm - včetně pomocné konstrukce a odstranění podpěr "D" = 3,5*1,5*0,08 "B" = 6,5*3*0,5*0,18	m3	2,175	3 480,00	1,00	7 569,00			2,40000	5,22000	7 569,00
					0,42								
					1,755								
56	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	7,260	311,68		2 262,88				2 262,88	
			K MISTU NALOŽENÍ										
57	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	7,260	17,58		127,64				127,64	
58	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	7,260	106,04		769,88				769,88	
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,260	31,81		230,95				230,95	
			ODVOZ NA SKLADKU										
60	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	101,644	8,06		819,25				819,25	
			t*14		223,230								
61	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,260	250,00		1 815,06				1 815,06	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce											
								45 549,31					
82	K	311238112	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm	m2	64,260	751,37		48 283,04	0,20223	12,99530	0,86300	48 283,04	
			PD předpokládá zděnou, ale byla z SDK										
			m.č.114/113 a m.č.113/112 a m.č.213/214		64,26								
			3*(6,3*3,4)										
86	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	20,400	79,93		1 630,57	0,00012	0,00245		1 630,57	
			3*2*3,4		20,4								
			nerealizovaný komín										
89	K	314231126	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	-1,013	4 032,34		-4 084,76	1,81096	-1,83450		-4 084,76	
90	K	316381123	Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční vyztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům bez přesahu, o tl. přes 100 do 120 mm	m2	-0,303	922,57		-279,54	0,30302	-0,09182		-279,54	
			0,55*0,55		0,303								

D 61 Úprava povrchů vnitřních 37 101,15

VV PD předpokládal zděnou, ale byla z SDK

111	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	128,520	33,02		4 243,73	0,00026	0,03342	4 243,73
			m.č.114/113 a m.č.113/112 a m.č.213/214								
			3*(6,3*3,4)*2		128,52						
116	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	128,520	255,66		32 857,42	0,01838	2,36220	32 857,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 799,62

nerealizovaný komín

202	K	953845213	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubor	-1,000	12 703,20		-12 703,20	0,22344	-0,22344	-12 703,20
203	K	953845223	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m přes 130 m do 160 mm světlý průměr vložky	m	-2,000	1 048,21		-2 096,42	0,00135	-0,00270	-2 096,42

D 998 Přesun hmot 370,75

267	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,241	28,00	1,00	370,75			370,75
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	------	--------	--	--	--------

763 Konstrukce suché výstavby 4 003,40

VV PD předpokládal zděnou, ale byla z SDK

		763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	64,260	62,30	1,00	4 003,40	0,03175	2,04026	4 003,40
			m.č.114/113 a m.č.113/112 a m.č.213/214								
			3*(6,3*3,4)		64,26						

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa		číslo změny	8
SoD ze dne :	13.3.2018		datum : 15.8.2018	

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
Odesláno / předáno :	poštou <input type="radio"/>	poslem <input type="radio"/>	e-mailem <input checked="" type="radio"/>	osobně <input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 8 Pod terénem-sokl

Změna ceny díla :			
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	135 837,09
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 7) :			
	Cena díla bez DPH	Kč	25 633 617,28
	DPH 21 %	Kč	5 383 059,65
	Cena díla s DPH	Kč	31 016 676,93
Nová cena díla včetně ZL č. 8 :			
	Cena díla bez DPH	Kč	25 769 454,37
	DPH 21 %	Kč	5 411 585,44
	Cena díla s DPH	Kč	31 181 039,81
Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :		Kč	31 181 039,81
zvýšení ceny o :	základ :	Kč	135 837,09
	DPH 21 % :	Kč	28 525,79
	Cena včetně DPH :	Kč	164 362,88
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :		
Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 7) :		17.10.2018
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	
Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :		bez změny

Změna byla vyvolána :	záměrem objednatele	<input type="radio"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="radio"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="radio"/>

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.8 - Konstrukce pod terémem - sokl

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY **CENA v Kč bez DPH 135 837,10**

VP	MP
138 129,45	-2 292,36

Objekt: SO 02 - OBJEKT B a D

D.1.1 - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST 66 060,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	index	Cena celkem	SÚT jedo	SÚT celkem
Náklady soupisu celkem										
D	2		Zakládání					3 574,26		7,837
34	K	Z74311127R	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	0,934	3 128,56		2 922,70		2 922,70
	VV		STUPNĚ VENK.SCHODIŠTE		0,9342					
	VV		0,7*2,7*0,18+1*3,3*0,18							
35	K	Z75351121R	Bednění základů patek zřízení	m2	1,692	345,08		583,88		583,88
	VV		BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ		1,692					
	VV		(2*0,7+2,7*2*1+3,3)*0,18							
36	K	Z75351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,692	40,00		67,68		67,68
D	10		Přípravné a bourací práce					14 815,45		
			betonové základy pro zateplení							
224	K	967042712	Odsekání zdva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	23,520	294,33		6 922,64	0,25000	5,88000
	VV		0,6*(2*(12+37)) * 0,4		23,52					
	VV		původní sokl							
		963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	4,529	891,00	0,80	3 228,56	0,43200	1,95670
			předložené schodiště u vstupu do budovy							
			"B" =0,9*2,6*0,18+1,23*3,34		4,5294					
207	K	997013153	Vnitrostavební doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svle se omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,837	210,00		1 645,71		1 645,71
208	K	997013219	Vnitrostavební doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,837	22,36		175,23		175,23
	VV		K.MISTU NALOŽENÍ							
209	K	997013511	Odvoz suti a vyburaných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,837	154,50		1 210,77		1 210,77
210	K	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	109,714	4,88		535,40		535,40
	VV		t*14							
211	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	7,837	140,00		1 097,14		1 097,14
101	K	SK012	SKLADBASK12 - ZATEPLENÍ SOKLUNAD ÚROVNĚ TERÉNU					47 670,31		
102	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	51,000	501,46				
	VV		/viz vykr.c.09/							
	VV		SK12							
	VV		V ROZPOČTU UVEDENO							
	VV		(21,10+15,85)*0,50		18,475					
	VV		(6,70+5,80)*0,50		6,250					
	VV		(9,70+2,80)*0,50		6,250					
	VV		(5,95+31,00)*0,50		18,475					
	VV		Nerovnost terenu							
	VV		4,00		4,000					
	VV		Odpočet otvoru							
	VV		-2,70*0,50		-1,350					
	VV		-2,20*0,50		-1,100					
	VV		Součet		51,000					
102	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	90,560	501,46				
	VV		/viz vykr.c.09/							
	VV		SK12							
	VV		MÁ BÝT							
	VV		(21,10+15,85)* 0,9		33,255					
	VV		(6,70+5,80)* 0,90		11,250					
	VV		(9,70+2,80)* 0,90		11,250					
	VV		(5,95+31,00)* 0,90		33,255					
	VV		Nerovnost terenu							
	VV		4,00		4,000					
	VV		Odpočet otvoru							
	VV		-2,70*0,50		-1,350					
	VV		-2,20*0,50		-1,100					
	VV		Součet		90,560					
102	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm - DOPOČET VÝMĚRY	m2	39,560	501,46		19 837,76		19 837,76
103	M	Z83764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	104,040	255,00				
	VV		V ROZPOČTU UVEDENO							
	VV		51,00*2		102,000					
	VV		102,00*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		104,040					
103	M	Z83764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	184,742	255,00				
	VV		MÁ BÝT							
	VV		90,56*2		181,12					
	VV		181,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		184,7424					
103	M	Z83764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm - DOPOČET VÝMĚRY	m2	80,702	255,00		20 579,11		20 579,11
	VV		184,7424-104,04		80,7024					
104	K	622212051r	Montáž kontaktního zateplení vnějšího SOKLU tloušťky desek do 40 mm	m	36,224	129,88		4 704,77		4 704,77
	VV		DOPLNĚNÍ "USTUPUJÍCÍHO" SOKLU (0 - 80 mm)							
	VV		90,56 * 0,4		36,224					
105	M	Z83764160	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm	m2	36,224	102,00		3 694,85		3 694,85
114	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-2,200	424,09		-933,00		-933,00
115	M	631515190	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 50 mm	m2	-2,244	95,00		-213,18		-213,18

D.1.1 - OBJEKT D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

69 777,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	index	Cena celkem				
Náklady soupisu celkem												
D	2		Zakládání					3 574,26	8,077			
66	K	274311127R	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	0,934	3 128,56		2 922,70				2 922,70
	VV		STUPNĚ VENK.SCHODIŠTĚ									
	VV		0,7*2,7*0,18+1*3,3*0,18		0,9342							
67	K	275351121R	Bednění základů patek zřízení	m2	1,692	345,08		583,88				583,88
	VV		BEDNĚNÍ SCHODIŠTĚ									
	VV		(2*0,7+2,7+2*1+3,3)*0,18		1,692							
68	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,692	40,00		67,68				67,68
D	10		Přípravné a bourací práce					15 240,85				
			betonové základy pro zateplení									
224	K	967042712	Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	24,480	294,33		7 205,20	0,25000	6,12000		7 205,20
	VV		0,6*(2*(12+39))*0,4		24,480							
	VV		původní sokl									
		963053936	Bourání ŽB schodiškových ramen monolitických samonosných	m2	4,529	891,00	0,80	3 228,56	0,43200	1,95670		3 228,56
			předložené schodiště u vstupu do budovy									
			"D" = 0,9*2,6*0,18+1,23*3,34		4,5294							
254	K	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,077	210,00		1 696,11				1 696,11
255	K	997013219	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,077	22,36		180,60				180,60
	VV		K MÍSTU NALOŽENÍ									
256	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,077	154,50		1 247,85				1 247,85
257	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	113,074	4,88		551,80				551,80
	VV		t*14									
258	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	8,077	140,00		1 130,74				1 130,74
145	K	SK012	SK L A D B A S K 1 2 - Z A T E P L Ě N Í S O K L U N A D Ů R O V N Ě R Ě N U					50 961,98				
140	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	55,250	501,46						
	VV		SOKL - EXTRUD.POLYSTYREN TL.200 MM									
	VV		/viz vykr.c.09/									
	VV		SK12									
	VV		(37,02+3,18+6,00+6,50)*2*0,50		52,700							
	VV		Nerovnost terenu									
	VV		5,00		5,000							
	VV		Odpocet otvoru									
	VV		-2,70*0,50		-1,350							
	VV		-2,20*0,50		-1,100							
	VV		Součet		55,250							
140	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	97,410	501,46						
	VV		SOKL - EXTRUD.POLYSTYREN TL.200 MM									
	VV		/viz vykr.c.09/									
	VV		SK12									
	VV		(37,02+3,18+6,00+6,50)*2*0,90		94,86							
	VV		Nerovnost terenu									
	VV		5,00		5,000							
	VV		Odpocet otvoru									
	VV		-2,70*0,50		-1,350							
	VV		-2,20*0,50		-1,100							
	VV		Součet		97,410							
140	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm - DOPOČET VÝMĚRY	m2	42,160	501,46		21 141,55				21 141,55
141	M	283764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	112,710	255,00						
	VV		V ROZPOČTU UVEDENO									
	VV		55,25*2		110,500							
	VV		110,50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		112,710							
141	M	283764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	198,716	255,00						
	VV		MÁ BÝT									
	VV		97,41*2		194,82							
	VV		194,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		198,7164							
141	M	283764220	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm - DOPOČET VÝMĚRY	m2	86,006	255,00		21 931,63				21 931,63
	VV		198,7164-112,71		86,0064							
150	K	622212051r	Montáž kontaktního zateplení vnějšího SOKLU tloušťky desek do 40 mm	m	38,964	129,88		5 060,64				5 060,64
	VV		DOPLNĚNÍ "USTUPUJÍCIHO" SOKLU (0 - 80 mm)									
	VV		97,41 * 0,4		38,964							
151	M	283764160	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm	m2	38,964	102,00		3 974,33				3 974,33
152	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-2,200	424,09		-933,00				-933,00
153	M	631515190	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 50 mm	m2	-2,244	95,00		-213,18				-213,18

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne : 13.3.2018

číslo změny

9

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny				
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	osobně	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Odesláno / předáno :

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 9 PŘÍSTAVEK-STROPY

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **Kč 99 468,37**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **8**) :

Cena díla bez DPH	Kč	25 769 454,37
DPH 21 %	Kč	5 411 585,44
Cena díla s DPH	Kč	31 181 039,81

Nová cena díla včetně ZL č. **9** :

Cena díla bez DPH	Kč	25 868 922,74
DPH 21 %	Kč	5 432 473,80
Cena díla s DPH	Kč	31 301 396,54

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 31 301 396,54

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	99 468,37
	DPH 21 % :	Kč	20 888,36
	Cena včetně DPH :	Kč	120 356,73
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **8**) : **17.10.2018**

prodloužení lhůty o : kalendářních dní
zkrácení lhůty o : kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.9 - PŘÍSTAVEK - STROPY

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

CENA v Kč bez DPH
99 468,38

VP	MP
144 965,84	-45 497,47

SO 02 - OBJEKT B a D

D.2.1. - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

53 197,00

p.č.	p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Index	Cena celkem
D	61		Úprava povrchů vnitřních					-26 040,34
66	K	611325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-38,290	115,72		-4 430,92
VV			STAVAJÍCÍ OMÍTKY STROPU					
VV			OPRAVA - CCA 20%					
VV			1.NP					
VV			5,27+1,84+5,57+1,32+9,65+11,35+3,29			38,29		
67	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-38,290	38,75		-1 483,74
68	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-38,290	68,04		-2 605,25
VV			PRESTUKOVANI STAVAJICICH STROPU					
69	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-56,750	226,20		-12 836,85
VV			OMITKA NA NOVÝCH STROPECH BEZ PODHLEDU					
VV			2.NP					
VV			17,43+8,77+1,32+12,24+12,56+4,43			56,75		
70	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-56,750	38,75		-2 199,06
71	K	611111212	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu u stěn (při poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí šířky jednotlivých dílců přes 600 do 1800 mm	m2	-56,750	43,78		-2 484,52
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce					79 237,34
142	K	631342112	Mazanina z betonu lehčeného tepelně-isolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	20,683	3 831,00		79 237,34
VV			LEHCENY BETON - DOROVNANI NA UROVEN 2.np					
VV			(15,09*3,00+6,50*3,30)*0,31			20,6832		

D.2.1. - OBJEKT D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

46 271,37

p.č.	p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Index	Cena celkem
D	4		Vodorovné konstrukce					65 728,50
53	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,652	2 885,29		4 765,92
VV			ZB VENCE					
VV			UKONCENI 1.NP - POD NOVÝM STROPEM					
VV			((15,45+6,3+2,78+3)*0,4*0,15)			1,6518		
54	K	417351115	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-16,518	267,15		4 412,78
VV			((15,45+6,3+2,78+3)*0,3*2)			16,518		
55	K	417351116	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,518	48,00		792,86
56	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,140	38 001,07		5 335,46
VV			VÝZTUZ VENCU					
VV			((15,45+6,3+2,78+3)*0,4*0,15)*85,00*0,001			0,140403		
57	K	411121011	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních poválů, délky do 3800 mm	kus	21,000	930,07		19 531,47
VV			STROPNI PREFA DESKY NASTAVBY					
58	M	593416280	panel stropní dutinový PZD 309x59x14 cm, 3 kN/m2	kus	5,000	1 410,00		7 050,00
59	M	593416380	panel stropní dutinový PZD 329x59x14 cm, 5 kN/m2	kus	16,000	1 490,00		23 840,00
D	61		Úprava povrchů vnitřních					-19 457,13
104	K	611325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-40,630	115,72		-4 701,70
VV			STAVAJÍCÍ OMÍTKY STROPU					
VV			1.NP					
VV			5,99+7,79+1,32+9,56+12,18+3,79			40,63		
105	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-40,630	38,75		-1 574,41
106	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-40,630	68,04		-2 764,47
VV			PRESTUKOVANI STAVAJICICH STROPU					
107	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-33,740	226,20		-7 631,99
VV			OMITKA NA NOVÝCH STROPECH BEZ PODHLEDU					
VV			2.NP					
VV			2,8*3,02+8,77+1,32+10,67+12,98+4,43			33,74		
108	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-33,740	38,75		-1 307,43
109	K	611111212	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu u stěn (při poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí šířky jednotlivých dílců přes 600 do 1800 mm	m2	-33,740	43,78		-1 477,14

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne : 13.3.2018

číslo změny

10

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		osobně	<input type="radio"/>

Odesláno / předáno :

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 10 Slaboproud

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 91 262,93**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **9**) :

Cena díla bez DPH	KČ	25 868 922,74
DPH 21 %	KČ	5 432 473,80
Cena díla s DPH	KČ	31 301 396,54

Nová cena díla včetně ZL č. **10** :

Cena díla bez DPH	KČ	25 960 185,67
DPH 21 %	KČ	5 451 639,01
Cena díla s DPH	KČ	31 411 824,68

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 31 411 824,68

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	91 262,93
	DPH 21 % :	KČ	19 165,22
	Cena včetně DPH :	KČ	110 428,15
snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **9**) : **17.10.2018**

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.10 - SLABOPROUD

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

SO 02 - OBJEKT D

D.2.4.3 - OBJEKT D - SLABOPROUD

MP	0,00
VP	91 262,93
CENA v Kč bez DPH	
91 262,93	

CELKEM	rozdíl	91 262,93
V ROZPOČTU	MÁ BÝT	
1 475 452,59	1 566 715,52	
Cena celkem	Cena celkem	

Kód	Popis	MJ		Dodávky		Montáž		J.cena	
		Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem	Cena / jed.	Celkem	Cena / jed.	Celkem
DATOVÉ ROZVODY									
1	Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600	2	ks	16 210,00	32 420,00	2 500,00	5 000,00	18 710,00	37 420,00
1	Rozvaděč RACK 19" 12U 600x600	3	ks	7 900,00	23 700,00	2 500,00	7 500,00	10 400,00	31 200,00
2	Police 19" hl.350	4	ks	660,00	2 640,00	50,00	200,00	710,00	2 840,00
3	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	4	ks	3 210,00	12 840,00	200,00	800,00	3 410,00	13 640,00
4	Zásuvkový panel 19" 6x230V/16A s přepětovou ochr.	4	ks	890,00	3 560,00	150,00	600,00	1 040,00	4 160,00
5	Optický rozvaděč do skříně RACK pro kabely s vlákny (1xkazeta s vlákny, 6xkonektor E2000/APC, pigtail, patchcord, sváry a pod), bez podpory managementu, vč.zakončení kabelu	8	ks	9 870,00	78 960,00	6 000,00	48 000,00	15 870,00	126 960,00
6	PATCH cord E2000/APC 9/125um, do 3m, broušení APC + konektory	16	ks	441,00	7 056,00	12,00	192,00	453,00	7 248,00
7	AC WiFi router s funkcí klient, 802.11b/g/n, USB, 4xGLAN, PoE	2	ks	8 650,00	17 300,00	360,00	720,00	9 010,00	18 020,00
8	Switch (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000, 8xSFP)	1	ks	38 120,00	38 120,00	360,00	360,00	38 480,00	38 480,00
9	SFP modul	8	ks	5 320,00	42 560,00	360,00	2 880,00	5 680,00	45 440,00
10	Switch (24x10/100, 2x1000)	3	ks	16 222,00	48 666,00	360,00	1 080,00	16 582,00	49 746,00
10	IP vstupní hláška IP54, vč.klávesnice vč.licence	1	ks	3 900,00	3 900,00	750,00	750,00	4 650,00	4 650,00
11	IP telefon vč.licence	5	ks	3 200,00	16 000,00	350,00	1 750,00	3 550,00	17 750,00
12	Elektromechanický zámek do dveří	1	ks	874,00	874,00	350,00	350,00	1 224,00	1 224,00
13	Vnitřní IP kamera vč.zdroje s přísvitem a s uchycením, Snímací čip: 1/2.7" C	4	ks	9 773,69	39 094,76	950,00	3 800,00	10 723,69	42 894,76
14	Kabel CYSY 3Cx2,5	20	m	26,00	520,00	20,00	400,00	46,00	920,00
15	Vodič CYA 10 zelenožlutý	30	m	25,00	750,00	15,00	450,00	40,00	1 200,00
16	Krabice ACIDUR	8	ks	76,00	608,00	50,00	400,00	126,00	1 008,00
17	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	6800	m	12,00	81 600,00	17,00	115 600,00	29,00	197 200,00
18	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.6,	9	ks	1 524,37	13 719,33	100,00	900,00	1 624,37	14 619,33
19	Patch panel 19" 2U 24x RJ45 kat.3,	8	ks	1 500,00	12 000,00	100,00	800,00	1 600,00	12 800,00
20	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 vč.rámečku	62	ks	322,00	19 964,00	80,00	4 960,00	402,00	24 924,00
21	Horizontální organizér 1U s víkem	8	ks	660,00	5 280,00	40,00	320,00	700,00	5 600,00
22	Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem	4	ks	840,89	3 363,56	40,00	160,00	880,89	3 523,56
23	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	30	ks	56,19	1 685,70	15,00	450,00	71,19	2 135,70
24	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	30	ks	65,00	1 950,00	15,00	450,00	80,00	2 400,00
25	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	30	ks	76,00	2 280,00	15,00	450,00	91,00	2 730,00
26	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	62	ks	3,00	186,00	10,00	620,00	13,00	806,00
27	Popisný štítek datových kabelů	124	ks	5,00	620,00	10,00	1 240,00	15,00	1 860,00
28	HDMI zásuvka	5	ks	2 840,00	14 200,00	120,00	600,00	2 960,00	14 800,00
29	HDMI kabel do 25m vč.konektorů	5	ks	956,00	4 780,00	20,00	100,00	976,00	4 880,00
30	UPS smart do RACK 19" 3000VA	1	ks	20 600,00	20 600,00	100,00	100,00	20 700,00	20 700,00

31	UPS smart do RACK 19" 1000VA	3	ks	13 260,00	39 780,00	100,00	300,00	13 360,00	40 080,00
32	Projektor 3LCD, WUXGA (1920x1200), 16:10, 3200 ANSI lm, kontrast 15000:1, 2x HDMI, MHL, USB, VGA, LAN, repro 10 W	5	ks	19 430,20	97 151,00	150,00	750,00	19 580,20	97 901,00
33	Projekční plátno 123", 16:10, elektrické stahování	5	ks	14 189,58	70 947,90	150,00	750,00	14 339,58	71 697,90
34	Sitový rekordér 9 kanálů, 1 pozice pro SATA disky (včetně disku 1TB), Gigabit LAN, Live View, M-JPEG + MPEG4, H.264, HDMI, 2x USB 2.0, mydlink	1	ks	9 064,65	9 064,65	450,00	450,00	9 514,65	9 514,65
35	Měření segmentu UTP + optického kabelu včetně protokolu	62	ks			142,93	8 861,66	142,93	8 861,66
36	Konfigurace sítě	24	hod			1 200,00	28 800,00	1 200,00	28 800,00
37	Revize napájení RACK	5	ks			1 443,84	7 219,20	1 443,84	7 219,20
38	Drobný instalační materiál	6	%	7 687,41	46 124,46			7 687,41	46 124,46
DATOVÉ ROZVODY celkem					814 865,36		249 112,86		1 063 978,22
EZS - technologie									
1	Ústředna + baterie + komunikátor + web server, USB, 8 podsystémů, přenos na PCO, GSM, 192 zón, BOX, ETHERNET	1	ks	20 400,00	20 400,00	4 500,00	4 500,00	24 900,00	24 900,00
2	Systemový inteligentní přídavný zdroj + AKKU v boxu s prostorem na expandery. Ústředna je v dodávce objektu "D".	1	ks	4 560,00	4 560,00	400,00	400,00	4 960,00	4 960,00
3	PIR čidlo + MW+ANTIMASKING	31	ks	860,00	26 660,00	400,00	12 400,00	1 260,00	39 060,00
4	Expander 16 zónový	3	ks	4 900,00	14 700,00	400,00	1 200,00	5 300,00	15 900,00
5	Klávesnice LCD	1	ks	3 450,00	3 450,00	400,00	400,00	3 850,00	3 850,00
6	Detektor plynu - zemní plyn	1	ks	1 680,00	1 680,00	400,00	400,00	2 080,00	2 080,00
7	Magnetický kontakt	3	ks	231,00	693,00	400,00	1 200,00	631,00	1 893,00
8	Kabel JYSTY 3x2x0,8	1 890	m	15,00	28 350,00	20,00	37 800,00	35,00	66 150,00
9	Kabel JYSTY 5x2x0,8	100	m	18,00	1 800,00	20,00	2 000,00	38,00	3 800,00
10	Nastavení a oživení systému EZS	1	kpl			18 355,89	18 355,89	18 355,89	18 355,89
11	Drobný instalační materiál	6	%	1 022,93	6 137,58			1 022,93	6 137,58
EZS					88 030,58		74 155,89		187 086,47
Ozvučení									
1	Rozhlasova z line + 2 mic vstupy, 5 zón, 480 W/100V, pretravac DVD, MP3, USB čtečka, tuner, IR dálkové ovládání, plánovač, Em napojení, mikrofon se zakrácením, 60 = 16 000 Hz, indukce napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika	1	ks	43 280,64	43 280,64	450,00	450,00	43 730,64	43 730,64
2	Pohledový a nástěnný reproduktor 10W/100V	17	ks	480,00	8 160,00	850,00	14 450,00	1 330,00	22 610,00
3	Kabel CHKH-V 3Cx1,5	460	m	46,00	21 160,00	20,00	9 200,00	66,00	30 360,00
4	Drobný instalační materiál	6	%	752,71	4 516,26			752,71	4 516,26
Ozvučení					33 836,26		23 650,00		104 136,90
JEDNOTNÝ CAS + ZVONENÍ									
1	Ústředna jednotného času a zvonění vč.DFC77 přijímačem, RS 485, Digitální hodiny interierové, zobrazení času - 4 číslice, červené LED diody, čitelnost do 10m	1	ks	19 062,29	19 062,29	650,00	650,00	19 712,29	19 712,29
2	Kabel SFTP 4x2x0,5 kat.6	180	m	13,00	2 340,00	15,00	2 700,00	28,00	5 040,00
3	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	180	m	18,00	3 240,00	15,00	2 700,00	33,00	5 940,00
4	Drobný instalační materiál	6	%	440,92	2 645,52			440,92	2 645,52
VNITRNÍ INTERCOM + JEDNOTNÝ CAS					27 585,64		6 300,00		53 597,93
KABELOVÉ TRASY									
1	Lišta PVC 40/20	120	m	30,00	3 600,00	60,00	7 200,00	90,00	10 800,00
2	Trubka ohebná 32mm	230	m	5,00	1 150,00	20,00	4 600,00	25,00	5 750,00
3	Trubka ohebná 23mm	180	m	12,00	2 160,00	20,00	3 600,00	32,00	5 760,00
4	Trubka ohebná 16mm	230	m	12,00	2 760,00	20,00	4 600,00	32,00	7 360,00

1 063 978,22 0,00

rozdil	
162 186,47	-24 900,00
57 486,26	-46 650,64
33 885,64	-19 712,29
	-91 262,93

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SS technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne :

13.3.2018

číslo změny

11

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou	o	poslem	e-mailem X	osobně o o

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 11 SDK-pohledy, plenty

Změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 202 616,84**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 10) :

Cena díla bez DPH	KČ	25 960 185,67
DPH 21 %	KČ	5 451 639,01
Cena díla s DPH	KČ	31 411 824,68

Nová cena díla včetně ZL č. 11 :

Cena díla bez DPH	KČ	26 162 802,51
DPH 21 %	KČ	5 494 188,57
Cena díla s DPH	KČ	31 656 991,08

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 31 656 991,08

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	202 616,84
	DPH 21 % :	KČ	42 549,54
	Cena včetně DPH :	KČ	245 166,38

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 10) : 17.10.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

X
o
o

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.11 - SDK a podhledy

MP	-17 997,94
VP	220 614,78
CENA v Kč bez DPH	
202 616,83	

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

SO 02 - OBJEKT B a D

VP 220 614,78 MP -17 997,94

D.2.1. - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

91 467,11

p.č.	p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Index	Cena celkem
D 61 Úprava povrchů vnitřních								
66	K	611325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-40,047	115,72		-4 634,24
67	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-40,047	38,75		-1 551,82
68	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-40,047	68,04		-2 724,80
D 763 Konstrukce suché výstavby								
SDK konstrukce a podhled								
		763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 1.NP - pod schodišťovým ramenem (12*0,3)*1,2*1,35 1.NP - vstupní prostor 2,7*(2,72+3,93+2,2+0,8) 2.NP - horní podesta 2,72*3 CELKEM	m2	40,05	652,00	0,80	20 888,52
		763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	40,05	25,54	0,80	818,24
281	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem VV plocha*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m	44,05	90,54		3 988,44
282	K	763131732	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm 1.NP - začištění SDK podhledu na schodišťovém ramenu (12*0,3)*1,2	m	4,32	170,07		734,70
		763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 1.NP - chodba a třídy 2*(27,605+6,0-3,93-2,72) 1.NP - m.č.1.12 6,5 1.NP - m.č.1.08,1.14,1.13,1.12,1.11,1.10 (0+1+2+2+2)*3,4 2.NP - chodba dtto 1.NP 2.NP - m.č.2.08,2.12,2.11,2.10 (1+1+2+1)*3,4	m	161,92	490,00	0,80	63 472,64
		763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	11,99	671,00	0,80	6 436,23

-4 634,24

-1 551,82

-2 724,80

20 888,52

818,24

3 988,44

734,70

63 472,64

6 436,23

1.NP - vstupní hala u schodiště (U1-U3)

2,7+2,72+2,05

7,47

2.NP - chodba

2,72+1,8

4,52

		763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 0,09 m2	kus	17,00	122,00	0,80	1 659,20	1 659,20
			Dvířka revizní pro (čističí kus 10 + přívzduš. Ventil 7) např. HACO 200 x 200	kus	17,00	175,00	0,80	2 380,00	2 380,00

K1-K10 = 10 ks čističí + 7 ks přívzdušňovací ventil

D.2.1. - OBJEKT D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

111 149,72

p.č.	p.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Index	Cena celkem
D		61	Úprava povrchů vnitřních					
104	K	611325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% kazetový podhled + SDK podhled = níže	m2	-40,839	115,72		-4 725,89
105	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-40,839	38,75		-1 582,51
106	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-40,839	68,04		-2 778,69

-4 725,89

-1 582,51

-2 778,69

D 763 Konstrukce suché výstavby

KAZETOVÝ podhled

345	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	9,00	274,42		2 469,78
-----	---	-----------	---	----	------	--------	--	----------

2 469,78

VV m.č.2.02

VV 3*3

9

346	M	59036529R	podhled rastrový zvukově pohltivý minerální	m2	9,90	718,85		7 116,62
-----	---	-----------	---	----	------	--------	--	----------

7 116,62

VV plocha*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

9,90

347	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,90	90,54		896,35
-----	---	-----------	---	---	------	-------	--	--------

896,35

VV plocha*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

9,90

SDK konstrukce a podhled

		763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,84	652,00	0,80	16 607,22
--	--	-----------	---	----	-------	--------	------	-----------

16 607,22

1.NP - pod schodišťovým ramenem

(12*0,3)*1,2*1,35

5,83

1.NP - vstupní prostor

2,7*(2,72+0,69+2,4+0,8)

17,847

2.NP - horní podesta

2,72*3

8,16

CELKEM

31,84

		763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,84	25,54	0,80	650,53
--	--	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	------	--------

650,53

347	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	35,02	90,54		3 170,97
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--	----------

3 170,97

VV plocha*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

35,02

348	K	763131732	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm	m	4,32	170,07		734,70
-----	---	-----------	--	---	------	--------	--	--------

734,70

1.NP - začátek SDK pohledu na schodišťovém ramenu

(12*0,3)*1,2

4,32

	763164531	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	175,72	490,00	0,80	68 882,24	68 882,24
		1.NP - chodba a třídy						
		2*(30,24+6,145-3,43)		65,91				
		1.NP - m.č.1.11						
		6,5		6,50				
		1.NP - m.č.1.14,1.13,1.12,1.11,1.10						
		(1+1+2+1+2)*3,4		20,4				
		2.NP - chodba						
		dtto 1.NP		65,91				
		2.NP - m.č.2.14,2.13,2.12,2.10						
		(2+0+1+2)*3,4		17				
	763164631	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	29,19	671,00	0,80	15 669,19	15 669,19
		1.NP - vstupní hala u schodiště (U1-U3)						
		2,7+2,72+2,05		7,47				
		1.NP - m.č.1.13,1.11						
		(1+1)*3,4		6,8				
		2.NP - chodba						
		2,72+1,8+1,8*2		8,12				
		2.NP - m.č.2.13,2.12						
		(1+1)*3,4		6,8				
	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. do 0,09 m2	kus	17,00	122,00	0,80	1 659,20	1 659,20
		Dvířka revizní pro (čistící kus 10 + přívzduš. Ventil 7) např. HACO 200 x 200	kus	17,00	175,00	0,80	2 380,00	2 380,00

K1-K10 = 10 ks čistící + 7 ks přívzdušňovací ventil

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne :

13.3.2018

číslo změny

12

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou 0	poslem 0	e-mailem X	osobně 0	0

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 12 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 116 339,13**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. **11**) :

Cena díla bez DPH	KČ	26 162 802,51
DPH 21 %	KČ	5 494 188,57
Cena díla s DPH	KČ	31 656 991,08

Nová cena díla včetně ZL č. 12 :

Cena díla bez DPH	KČ	26 279 141,64
DPH 21 %	KČ	5 518 619,78
Cena díla s DPH	KČ	31 797 761,42

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 31 797 761,42

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	116 339,13
	DPH 21 % :	KČ	24 431,22
	Cena včetně DPH :	KČ	140 770,35

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. **11**) : **17.10.2018**

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.12 - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

odpočty	-18 725,69
přípočty	135 064,81

CENA v Kč bez DPH	116 339,12
--------------------------	-------------------

Objekt: SO 02 - OBJEKT B a D

Soupis: **D.2.1 - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST** 58 169,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady soupisu celkem

D		767	Konstrukce zámečnické				
---	--	------------	------------------------------	--	--	--	--

354	K	SCHOD	V E N K O V N Í S C H O D I Š T Ě doplnění ztužení a kotvení				
356	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	146,440	26,43	3 870,41

NOVE VENKOVNI SCHODISTE - VYROBA A MATERIAL

357	M	5530000R1	kilogramová cena		153,762	134,00	20 604,11
-----	---	-----------	------------------	--	---------	--------	-----------

146,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"

359	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	158,140	27,20	4 301,41
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

ŽEBŘÍK (dle revize výkresu)

158,14

158,140

360	M	5530000R2	kilogramová cena	kg	166,047	113,30	18 813,13
-----	---	-----------	------------------	----	---------	--------	-----------

ŽEBŘÍK (dle revize výkresu)

158,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"

166,047

370	K	R POL 9B	Repase a prodloužení úchytů žebříku	kpl		1 105,30	-7 184,45
-----	---	----------	-------------------------------------	-----	--	----------	-----------

VV

POZARNI ZEBRIK NA FASADE

371	K	767833100	Montáž žebříků do diva s bořnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů	m		253,73	-1 649,25
-----	---	-----------	---	---	--	--------	-----------

VV

ZPETNA MONTAZ ZEBRIKU

374	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2		37,78	-147,34
-----	---	-----------	---	----	--	-------	---------

VV

PRO NOVOU POVRCH.UPRAVU

375	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2		97,90	-381,81
-----	---	-----------	--	----	--	-------	---------

376	K	78942123R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí tř I Zn 120um + mater	m2	6,854	1 883,20	12 906,55
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV

ZAROVE ZINKOVANI

VV

3,90

-3,900

ŽEBŘÍK

158,14*68*0,001

10,754

rozdíl

6,854

377	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,320	1 065,50	340,96
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

378	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,320	385,58	123,39
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

	K	R POL 10B	Ztužení a kotvení konstrukce - stavební práce	kpl	1,000	6 572,46	6 572,46
--	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Soupis: **D.2.1 -** 58 169,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady soupisu celkem

D		767	Konstrukce zámečnické				
---	--	------------	------------------------------	--	--	--	--

dtto blok "B"

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne :

13.3.2018

číslo změny

13

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou	o	poslem	e-mailem X osobně o	o

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 13 ŽALUZIE - doplnění

Změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ 65 276,60**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 12) :

Cena díla bez DPH	KČ	26 279 141,64
DPH 21 %	KČ	5 518 619,78
Cena díla s DPH	KČ	31 797 761,42

Nová cena díla včetně ZL č. 13 :

Cena díla bez DPH	KČ	26 344 418,24
DPH 21 %	KČ	5 532 327,87
Cena díla s DPH	KČ	31 876 746,11

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 31 876 746,11

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	65 276,60
	DPH 21 % :	KČ	13 708,09
	Cena včetně DPH :	KČ	78 984,69

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 12) : 17.10.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.13 - ŽALUZIE

CENA v Kč bez DPH

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ

65 276,60

SO 02 - OBJEKT B a D

D.2.1 - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

30 838,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady soupisu celkem

D 767 Konstrukce zámečnické							
367	K	ŽAL	Ž A L U Z I E				
368	K	76771115R	KDK venk horiz AL žaluzie s elektromotorem - kompl D+ M vč.kotvení	m2	5,400	2 544,13	13 738,30
	VV		2,22*2,30*18				
	VV		m.č. 2.01				
			2,0*2,70*1		5,400		

D Doplnění elektro							
	K		Ž A L U Z I E				
	K		Doplnění elektro - D+M	kpl	1,000	17 100,00	17 100,00
			19*900		17100		

D.2.1 - OBJEKT D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

34 438,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady soupisu celkem

D 767 Konstrukce zámečnické							
441	K	ŽAL	Ž A L U Z I E				
442	K	76771115R	KDK venk horiz AL žaluzie s elektromotorem - kompl D+ M vč.kotvení	m2	5,400	2 544,13	13 738,30
	VV		2,22*2,30*22				
	VV		m.č. 2.01				
			2,0*2,70*1		5,400		

D Doplnění elektro							
	K		Ž A L U Z I E				
	K		Doplnění elektro - D+M	kpl	1,000	20 700,00	20 700,00
			23*900		20700		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov -
dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa**

SoD ze dne : 13.3.2018

číslo změny

14

datum : **15.8.2018**

Určeno pro :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiny
poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>		osobně	<input type="radio"/>

Odesláno / předáno :

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 14 ODPOČTY

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **KČ -356 759,88**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 13) :

Cena díla bez DPH	KČ	26 344 418,24
DPH 21 %	KČ	5 532 327,87
Cena díla s DPH	KČ	31 876 746,11

Nová cena díla včetně ZL č. 14 :

Cena díla bez DPH	KČ	25 987 658,36
DPH 21 %	KČ	5 457 408,29
Cena díla s DPH	KČ	31 445 066,65

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : KČ 31 445 066,65

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

snížení ceny o :	základ :	KČ	-356 759,88
	DPH 21 % :	KČ	-74 919,57
	Cena včetně DPH :	KČ	-431 679,45

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 13) : 17.10.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko :
Ing. František Zlatohlávek

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko :
Vladislav Kašper

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :
Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.14 - ODPOČTY A OSTATNÍ

MP	-500 295,45
VP	143 535,57
CENA v Kč bez DPH	
-356 759,88	

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV

REKAPITULACE ZL.Č.14

Stavba:

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

SO	Název	dílčí	celkem
SO 01 - B	stavební část	50 161,42	
	ZTI	-15 203,21	
	UT	-208 361,00	
			-173 402,79
SO 02 - D	stavební část	12 303,13	
	ZTI	-15 203,21	
	UT	-208 361,00	
			-211 261,08
SO 03 - příp.	kanalizace	samostatný ZL	
SO 04 - příp.	vody	0,00	
SO 05 - příp.	plynu	-48 096,00	
SO 06 - příp.	elektro - nn	0,00	
SO 07 - příp.	elektro - slaboproud	0,00	
			-48 096,00
SO 11 -	zpevněné plochy	0,00	
			0,00
SO - krycí list VRN		0,00	
			0,00
OSTATNÍ	zpracování VV a rozpočtů pro ZL		
	hod 200 450	0,8	72 000,00
	hod 20 250	0,8	4 000,00
			76 000,00
			-356 759,88

VP	MP
53 447,60	-3 286,18
	-15 203,21
	-208 361,00
14 087,97	-1 784,84
	-15 203,21
	-208 361,00
	-48 096,00
76 000,00	
143 535,57	-500 295,45
	-356 759,88

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - střecha

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

CENA v Kč bez DPH	50 161,42
-------------------	-----------

VP	53 447,60
MP	-3 286,18

SO 01 - OBJEKT B

D.1.1 - OBJEKT B - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

50 161,42

VP	MP
53 447,60	-3 286,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							50 161,42

223	K	SK 11	SKLADBA SK 11 - KRYTINA PŘÍSTŘEŠKU (přístřešek se bourá)				
224	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-11,000	10,50	-115,50
			NOVA SKLADBA PRISTRESKU /viz TZ a vykr.c.06+08/ SK11 11,00				
					11,000		
225	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,004	41 920,00	-167,68
			11*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,004		
226	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-11,000	75,00	-825,00
227	M	628522570	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	-13,200	165,00	-2 178,00
			11*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		13,200		

242	M	631537280	deska izolační suchá výstavba $\lambda=0,044$ 600x1000x180 mm	m2	332,418	189,20	
			325,900*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		332,418		
243	K	713111124	Montáž tepelné izolace stropů rahozem, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem nastrejením	m2	325,900	74,00	24 116,60
			2.VRSTVA 325,90		325,900		
			1.VRSTVA - chyběla 325,90		325,900		
244	M	631537280	deska izolační suchá výstavba $\lambda=0,044$ 600x1000x180 mm	m2	332,418	189,20	
			325,900*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		332,418		

245	K	R POL 333B	Příplatek za vyplň spár PU penou	m2	325,900	90,00	29 331,00
			2.VRSTVA 325,90		325,900		
			1.VRSTVA - chyběla 325,90		325,900		

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - ZTI

Stavba:

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV -

Objekt:

SO 01 - OBJEKT B

Soupis:

D.1.... - OBJEKT B - ZTI

-15 203,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
		723	Vnitřní plynovod				-15 203,21
36		723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	-2,00	354,00	-708,00
37		723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	-10,00	437,00	-4 370,00
38		723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	-3,00	358,00	-1 074,00
39		723150355R00	Propojení ve stáv.skříňce HUP	kus	-1,00	2 140,00	-2 140,00
40		723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	-2,00	163,00	-326,00
41		723190204R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	-2,00	1 450,00	-2 900,00
42		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-12,00	45,00	-540,00
43		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-1,00	39,00	-39,00
44		723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.KK G51 DN 25	kus	-2,00	1 490,00	-2 980,00
45		998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	-0,27	463,00	-126,21

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - UT

Stavba:

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

Objekt:

SO 01 - OBJEKT B

Soupis:

D.1.4.4. - OBJEKT B - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, PLYNOVÁ KOTELNA

-208 361,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	731		Kotelny				
2	731	24-4110	Závěsný kondenzační kotel Vitodens 200-W 26 kW	ks	-2,000	67 760,00	-135 520,00
3	731	24-4493	Montáž kondenzačních kotlů o výkonu do 28 kW	ks	-2,000	3 460,00	-6 920,00
4	731	81-0302	Spalinová kaskáda pro dvoukotlové zařízení 200-W 150	ks	-1,000	9 770,00	-9 770,00
5		Nab	Nerezové potrubí odkouření	m	-4,000	1 250,00	-5 000,00
6		Nab	příslušenství regulace Vitotronic 300-K pro kaskádu	ks	-1,000	6 200,00	-6 200,00
7		Nab	Kaskádový modul HC1	ks	-1,000	1 145,00	-1 145,00
8		Nab	Rozšiřovací sada	ks	-1,000	6 550,00	-6 550,00
9	99873	1102	Přesun hmot do 12 m	t	0,000	3 390,00	0,00
10		731	Kotelny celkem				-171 105,00
11	732		Strojovny				
12	732	21-Nab	Zásobníkový ohřívák vody Vitocell 100-W 120 l	ks	0,000	18 150,00	
13	732	21-9312	Montáž ohříváků stojatých, 120 l	ks	-1,000	1 170,00	-1 170,00
14		Nab	Připojovací sada zásobníku	ks	-1,000	550,00	-550,00
15	732	33-1616	Nádoby expanzní tlakové obsah 50 l + kulový kohout MK	ks	-1,000	3 520,00	-3 520,00
16		Nab	Termohydraulický oddělovač do 2,5 m3/hod	ks	-1,000	10 256,00	-10 256,00
17	732	42-1213	Cerpadla teplovodní závitová mokroběžná - Alpha2 25-60	ks	-1,000	7 200,00	-7 200,00
18	732	42-1415	Cerpadla teplovodní závitová mokroběžná - Magna 25-60	ks	-1,000	14 560,00	-14 560,00
19	99873	2101	Přesun hmot do 50 m	t	0,000	1 300,00	0,00
20		732 11	Strojovny celkem				-37 256,00

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - střecha

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

CENA v Kč bez DPH	12 303,13
-------------------	-----------

VP	14 087,97
MP	-1 784,84

SO 02 - OBJEKT D

Soupis: **D.2.1 - OBJEKT D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST** 12 303,13

VP	MP
14 087,97	-1 784,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							12 303,13

289	K	SK 11	SKLADBA SK11 - KRYTINA PŘÍSTŘEŠKU (<u>přístřešek se bourá</u>)				
290	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmety za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-6,00	10,50	-63,00
	VV		NOVA SKLADBA PRISTRESKU				
	VV		/viz TZ a vykr.c.06+08/				
	VV		SK11				
	VV		6,00		6,00		
291	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,002	41 920,00	-83,84
	VV		6*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,00		
292	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-6,00	75,00	-450,00
293	M	628522570	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	-7,20	165,00	-1 188,00
	VV		6,00*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		7,20		

-63,00

-83,84

-450,00

-1 188,00

311	K	R POL 66D	Příplatek za vyplň spar PU penou	m2	370,74	38,00	14 087,97
			2.VRSTVA				
			370,736				
			1.VRSTVA - chyběla				
			370,736				

14 087,97

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - ZTI

Stavba:

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA

Objekt:

SO 02 - OBJEKT D

Soupis:

D.2.... - OBJEKT D - ZTI

-15 203,21

PČ	Y D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
		723	Vnitřní plynovod				-15 203,21
35		723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	-2,00	354,00	-708,00
36		723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	-10,00	437,00	-4 370,00
37		723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	-3,00	358,00	-1 074,00
38		723150355R00	Propojení ve stáv.skříňce HUP	kus	-1,00	2 140,00	-2 140,00
39		723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	-2,00	163,00	-326,00
40		723190204R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	-2,00	1 450,00	-2 900,00
41		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-12,00	45,00	-540,00
42		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-1,00	39,00	-39,00
43		723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.KK G51 DN 25	kus	-2,00	1 490,00	-2 980,00
44		998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	-0,27	463,00	-126,21

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - UT

Stavba:

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

Objekt:

SO 02 - OBJEKT D

Soupis:

D.2.4.4. - OBJEKT D - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, PLYNOVÁ KOTELNA

-208 361,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1		731	Kotelny				
2		731 24-4110	Závěsný kondenzační kotel Vitodens 200-W 26 kW	ks	-2,000	67 760,00	-135 520,00
3		731 24-4493	Montáž kondenzačních kotlů o výkonu do 28 kW	ks	-2,000	3 460,00	-6 920,00
4		731 81-0302	Spalinová kaskáda pro dvoukotlové zařízení 200-W 150	ks	-1,000	9 770,00	-9 770,00
5		Nab	Nerezové potrubí odkouření	m	-4,000	1 250,00	-5 000,00
6		Nab	příslušenství regulace Vitotronic 300-K pro kaskádu	ks	-1,000	6 200,00	-6 200,00
7		Nab	Kaskádový modul HC1	ks	-1,000	1 145,00	-1 145,00
8		Nab	Rozšiřovací sada	ks	-1,000	6 550,00	-6 550,00
9		99873-1102	Přesun hmot do 12 m	t	0,000	3 390,00	0,00
10		731	Kotelny celkem				-171 105,00
11		732	Strojovny				
12		732 21-Nab	Zásobníkový ohřívák vody Vitocell 100-W 120 l	ks	0,000	18 150,00	
13		732 21-9312	Montáž ohříváků stojatých, 120 l	ks	-1,000	1 170,00	-1 170,00
14		Nab	Připojovací sada zásobníku	ks	-1,000	550,00	-550,00
15		732 33-1616	Nádoby expanzní tlakové obsah 50 l + kulový kohout MK	ks	-1,000	3 520,00	-3 520,00
16		Nab	Termohydraulický oddělovač do 2,5 m ³ /hod	ks	-1,000	10 256,00	-10 256,00
17		732 42-1213	Cerpadla teplovodní závitová mokroběžná - Alpha2 25-60	ks	-1,000	7 200,00	-7 200,00
18		732 42-1415	Cerpadla teplovodní závitová mokroběžná - Magna 25-60	ks	-1,000	14 560,00	-14 560,00
19		998732101	Přesun hmot do 50 m	t	0,000	1 300,00	0,00
20		732 11	Strojovny celkem				-37 256,00

Rozpočet dílčí ZL. č. 14 - PŘÍPOJKA PLYNU

Stavba:

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV

Objekt:

SO 05 - PŘÍPOJKA PLYNU + ROZVODY

Soupis:

PŘÍPOJKA PLYNU + ROZVODY

-48 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
13 Hloubené vykopávky							0,00
1		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	408,00	154,00	
2		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,00	9,91	
15 Roubení							0,00
3		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	0,00		
4		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	0,00		
16 Přemístění výkopku							0,00
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	408,00	34,85	
6		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	136,00	86,40	
7		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	136,00	70,00	
17 Konstrukce ze zemín							0,00
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	272,00	60,50	
9		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-28,00	275,00	
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							0,00
10		871353121RT2	Dod.+mtz.trub PVC KG SN8 DN200	m	0,00		
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a :							0,00
11		919535555R00	Obetonování trub kan. betonem prostým C 8/10	m3	0,00		
Ostatní materiál							0,00
12		64217418	Tlaková zkouška plyn.potrubí	kus	-1,00	7 290,00	
13		64217409	Dod.+mtz komplet.šachta kan.ŽB prefa,1000/600mm, lit.poklop 600mm	kus	0,00		
14		28600806	Dod.+mtz potr.PE100SDR11+ochr.plášťdn50-plyn	m	-162,00	175,00	
15		28600650	Dod.+mtz potr.PE100SDR11 dn80-voda	m	0,00		
NUS							0,00
16			NUS celkem	soubor	-1,00	4 756,00	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa	číslo změny	15
SoD ze dne :	13.3.2018	datum :	29.8.2018

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný				
Odesláno / předáno :	poštou	<input type="radio"/>	poslem	<input type="radio"/>	e-mailem	<input checked="" type="radio"/>	osobně	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 15 Dopl.UT,změnaTUV

Změna ceny díla :			
Rozdíl :	připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	112 952,50
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 14) :			
	Cena díla bez DPH	Kč	25 987 658,36
	DPH 21 %	Kč	5 457 408,29
	Cena díla s DPH	Kč	31 445 066,65
Nová cena díla včetně ZL č. 15 :			
	Cena díla bez DPH	Kč	26 100 610,86
	DPH 21 %	Kč	5 481 128,32
	Cena díla s DPH	Kč	31 581 739,18
Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :		Kč	31 581 739,18
zvýšení ceny o :	základ :	Kč	112 952,50
	DPH 21 % :	Kč	23 720,03
	Cena včetně DPH :	Kč	136 672,53
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :			
Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 14) :		17.10.2018	
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní		
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní		
Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :		bez změny	

Změna byla vyvolána :	záměrem objednatele	<input checked="" type="radio"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="radio"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="radio"/>

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko : Ing. František Zlatohlávek
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko : Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko : Vladislav Kašper
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko : Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.15 - DOPLNĚNÍ UT

CENA v Kč bez DPH
112 952,50

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ

SO 02 - OBJEKT B a D

D.2.1 - OBJEKT B - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ **59 083,75**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

D PŘIPOJOVACÍ SESTAVA "B"							
			Kulový ventil 2"	ks	2	1 185	2 370
			Teploměr	ks	2	204	408
			Manometr	ks	2	310	620
			Regulátor tlakové difference DA 516/25 10-60kPa	ks	1	15 745	15 745
			Zpětná klapka 2"	ks	1	909	909
			Filtr 2"	ks	1	1 240	1 240
			Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	2	154	308
			Přírubová uzavírací klapka DN 50	ks	2	1 618	3 235
			Nátrubek navařovací 1/2"	ks	6	8	45
			Příruba krková DN 50	ks	4	221	885
			T kus 2" / 1/2" černý	ks	4	153	610
			Vsuvka 2" černá	ks	5	128	638
			Potrubí ocelové černé DN 50	m	2	436	873
			Potrubí lisované DN 50 z kotelny	m	18	1 400	25 200
			Montáž	sou.	1	6 000	6 000
			Měřidlo - dodává ACTHERM			0	0
Celkem bez DPH							59 084

D.2.1 - OBJEKT B - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ **53 868,75**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

D PŘIPOJOVACÍ SESTAVA "D"							
			Kulový ventil 6/4"	ks	2	749	1 498
			Teploměr	ks	2	204	408
			Manometr	ks	2	310	620
			Regulátor tlakové difference DA 516/25 10-60kPa	ks	1	15 745	15 745
			Zpětná klapka 6/4"	ks	1	629	629
			Filtr 6/4"	ks	1	749	749
			Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	2	154	308
			Přírubová uzavírací klapka DN 40	ks	2	1 551	3 103
			Nátrubek navařovací 1/2"	ks	6	8	45
			Příruba krková DN 40	ks	4	218	870
			T kus 6/4" / 1/2" černý	ks	4	131	525
			Vsuvka 6/4" černá	ks	5	111	556
			Potrubí ocelové černé DN 40	m	2	338	675
			Potrubí lisované DN 40 z kotelny	m	18	1 230	22 140
			Montáž	sou.	1	6 000	6 000
			Měřidlo - dodává ACTHERM			0	0
Celkem bez DPH							53 869

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - I. etapa	číslo změny	16
SoD ze dne :	13.3.2018	datum : 29.8.2018	

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :	poštou <input type="radio"/>	poslem <input type="radio"/>	e-mailem <input checked="" type="radio"/>	osobně <input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou

ZL č. 16 Doplnění, změna SLABO

Změna ceny díla :			
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	296 783,75
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 15) :			
	Cena díla bez DPH	Kč	26 100 610,86
	DPH 21 %	Kč	5 481 128,32
	Cena díla s DPH	Kč	31 581 739,18
Nová cena díla včetně ZL č. 16 :			
	Cena díla bez DPH	Kč	26 397 394,61
	DPH 21 %	Kč	5 543 452,91
	Cena díla s DPH	Kč	31 940 847,52
Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :		Kč	31 940 847,52
zvýšení ceny o :	základ :	Kč	296 783,75
	DPH 21 % :	Kč	62 324,59
	Cena včetně DPH :	Kč	359 108,34
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :			
Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 15) :			17.10.2018
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	56	
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní		
Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :			12.12.2018

Změna byla vyvolána :	záměrem objednatele	<input checked="" type="radio"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="radio"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="radio"/>

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko : Ing. František Zlatohlávek
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko : Jaroslav Dubský

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko : Vladislav Kašper
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko : Jaroslav Kotlík

Příloha ZL č.16 - ZMĚNA a DOPLNĚNÍ SLABOPROUDU

MP 0,00

VP 296 783,75

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY

CENA v Kč bez DPH

296 783,75

SO 02 - OBJEKT B a D

SO 02 - OBJEKT B a D - SLABOPROUD

objekt	pol.č.		jedn.	výměra	původní / ks	Montáž / ks	Navýšení kpl.	komentář
AKTIVNÍ PRVKY DATOVÉ SÍTĚ - aktualizace								
D	8	Switch (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000, 8xSFP)	kpl	1	38 480,00	360,00	29 303,20	viz příloha
D	10	Switch 24x10/100, 2x 1000	kpl	3	16 222,00	360,00	50 103,60	
B	8	Switch (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000, 2xSFP)	kpl	2	23 460,00	340,00	18 966,40	
B, D	9	SFP+ modul	ks	3	6 384,00	360,00	20 232,00	
CCTV - aktualizace								
D	34	Síťový rekordér DLINK	ks	1	9 064,65	450,00	9 722,55	viz příloha
AKTUALIZACE původního ŘEŠENÍ							128 327,75	
KABELOVÉ VEDENÍ - chybějící ve VV								
D		Optické vedení 9/125 (budova D)	m	200	15,36	26,40	8 352,00	Optické kabelové rozvody i s páteřním propojem bloku "B" a "D". Nezahrnuje přípojku areálu do bloku "B" z přípojovacího bodu providera. Zahrnuje sdělovací kabel, který je naprojektován ve výkresu, ale ve V/V také chybí.
		Optické vedení 9/125 (propoje mezi bloky B a D)	m	600	18,24	26,40	26 784,00	
		Chránička optického vedení	m	600	20,40	14,40	20 880,00	
		Zafouknutí optického vedení	ks	3	0,00	1 440,00	4 320,00	
		Manipulace a úprava vedení dle dispozic stavby	ks	3	0,00	3 840,00	11 520,00	
		Obnovení drážek pro dotažení optického vedení pod omítkou	ks	2	0,00	1 800,00	3 600,00	
		Svaření optického vlákna vč. měření	ks	24	0,00	420,00	10 080,00	
		TCEKPLE 8x2x0,5	m	1 000	44,52	38,40	82 920,00	
DOPLNĚNÍ původního ŘEŠENÍ							168 456,00	

Pol. 8 budova D - serverovna

Navržený datový switch není dostatečně dimenzovaný na uvažovaný datový tok potřebný pro zajištění kvalitní datové komunikace v rámci školní budovy. Tedy provoz počítačové sítě s datovým úložištěm, VoIP telefonie a kamerového systému. Navrhovaná změna zajistí přenosovou rychlost v páteřní síti 10Gbit a pro ostatní komunikaci 1Gbit.

Cena položky 8. se zvýší celkem o **29.303,20 Kč**

Pol. 10 budova D - serverovna a učebny

Navržený datový switch není dostatečně dimenzovaný na uvažovaný datový tok a počet volných portů neodpovídá konečnému počtu zakončení v datových zásuvkách - je nižší. Navrhovaná změna zajistí přenosovou rychlost v páteřní síti 10Gbit, pro ostatní komunikaci 1Gbit a dostatečný počet volných portů ke zprovoznění všech datových zásuvek.

Cena položky 10. se zvýší za 3 ks celkem o **50.103,60 Kč**

Pol. 8 budova B - učebny

Navržený datový switch není dostatečně dimenzovaný na uvažovaný datový tok a počet volných portů neodpovídá konečnému počtu zakončení v datových zásuvkách - je nižší. Navrhovaná změna zajistí přenosovou rychlost v páteřní síti 10Gbit, pro ostatní komunikaci 1Gbit a dostatečný počet volných portů ke zprovoznění všech datových zásuvek.

Cena položky 8. se zvýší za 2 ks celkem o **18.966,40 Kč**

Pol. 9 budova B, D

Navýšení počtu SFP nutných k propojení optické sítě. Cena položky zůstává shodná, navyšuje se pouze počet o 3ks na celkových 13 ks

Cena položky 10. se zvýší za 3 ks celkem o **20.232,-- Kč**

Pol. 34 budova D - kamerový systém

Navrhované zařízení je zastaralé a již se nedodává. Navržena náhrada za moderní systém na bázi Linuxu s mnoha uživatelskými možnostmi.

Cena položky 34 se zvýší celkem o **9.722,55 Kč**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 11 - 16

ZL.č.	ZL.č.1-10	11	12	13	14	15	16	
název	přenos	SDK-pohledy, plent	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	ŽALUZIE - doplnění	ODPOČTY	Dopl.UT,změnaTUV	Dopl.,změna SLABO	
počátek	přenos ze ZL.č.10							
	Cena díla bez DPH	25 960 185,67	25 960 185,67	26 162 802,51	26 279 141,64	26 344 418,24	25 987 658,36	26 100 610,86
	DPH 21 %	5 451 639,01	5 451 639,01	5 494 188,57	5 518 619,78	5 532 327,87	5 457 408,29	5 481 128,32
	Cena díla s DPH	31 411 824,68	31 411 824,68	31 656 991,08	31 797 761,42	31 876 746,11	31 445 066,65	31 581 739,18
	VP		220 614,78	135 064,82	65 276,60	143 535,57	112 952,50	296 783,75
	MP		-17 997,94	-18 725,69	0,00	-500 295,45	0,00	0,00
změna ceny	Cena díla bez DPH	0,00	202 616,84	116 339,13	65 276,60	-356 759,88	112 952,50	296 783,75
	DPH 21 %	0,00	42 549,54	24 431,22	13 708,09	-74 919,57	23 720,03	62 324,59
	Cena díla s DPH	0,00	245 166,38	140 770,35	78 984,69	-431 679,45	136 672,53	359 108,34
nová cena	Cena díla bez DPH	25 960 185,67	26 162 802,51	26 279 141,64	26 344 418,24	25 987 658,36	26 100 610,86	26 397 394,61
	DPH 21 %	5 451 639,01	5 494 188,57	5 518 619,78	5 532 327,87	5 457 408,29	5 481 128,32	5 543 452,91
	Cena díla s DPH	31 411 824,68	31 656 991,08	31 797 761,42	31 876 746,11	31 445 066,65	31 581 739,18	31 940 847,52
	změna v %		0,78	1,23	1,48	0,11	0,54	1,68
původní	termín dokončení		17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018
	změna - prodloužení							56
	změna - zkrácení	přenos ze ZL.č.10						
nový	termín dokončení	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	12.12.2018
týká se	dohodnuté ceny		X	X	X	X	X	X
	dohodnutého termínu		o	o	o	o	o	X
odesláno	poštou		o	o	o	o	o	o
	poslem		o	o	o	o	o	o
	e-mailem		X	X	X	X	X	X
	osobně		o	o	o	o	o	o
	jiný		o	o	o	o	o	o
důvod	záměrem objednatele		X	o	X	X	X	X
	chybou v dokumentaci		o	X	o	o	X	X
	rozdílem mezi PD a skut.		o	o	X	o	o	o
vystaven	přenos ze ZL.č.10		15.8.2018	15.8.2018	15.8.2018	15.8.2018	29.8.2018	29.8.2018
odsouhlasen	17.10.2018							



Jaroslav Dubský

Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Tel.: 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

email: dps.dubsky@post.cz

www.dps-supcon.cz

Popis a zdůvodnění položek Změnových listů 1.-16.

akce

„SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ, CHOMUTOV - DOKONČENÍ CENTRA VÝUKY“

1. Změna v provedení systému ÚT

Změna ve způsobu vedení rozvodů UT z důvodu stavebně-technického provedení. V projektovém řešení je navržena trasa vedení rozvodů nad podlahou po stěně s prostupy přes nosné zděné sloupy. Prostupy přes zděné sloupy by vzhledem k materiálu zdiva – cihly CDm oslabovaly statické vlastnosti sloupu. Skrytí rozvodů do podlah (mimo chodby) je výhodnější vzhledem k možnosti snadného poškození v případě vedení nad podlahou.

- uložení do podlah, napojení do otopného tělesa spodní VK

2. Provedení prací spojených s uložení ležaté kanalizace a doplnění podružných vodoměrů na patu objektu, a to na základě požadavku uživatele

Položkový rozpočet neobsahoval položky spojené s bouráním rýhy v podlaze, zemními pracemi a uvedením do „původního stavu“.

Dále bylo nutné provést, a to na žádost uživatele podružné měření spotřeby vody na patě rekonstruovaných objektů.

3. Přípojka NN

Vzhledem k neznámé situaci s vedením stávajících NN rozvodů v areálu bude nutné provést provizorní napájecí kabel zajišťující napájení do využívaných objektů. Provizorní kabel bude napojen do stávající rozvodné skříně v budově E a vedením mezi objekty ze střechy objektu E na střechu objektu D a dále po zastřešení stávajícího páteřního chodníku s propojením do jednotlivých objektů. Toto opatření bude nutné z důvodu provedení zemních prací na rekonstrukci inženýrských sítí, kde jsou stávající blíže neurčené podzemní elektro vedení.

4. Systém generálního klíče

Na základě požadavku uživatele o zvýšení úrovně zabezpečení jednotlivých prostor objektů bude provedena změna v řešení uzamykání dveřních křídel.

5. Změna oken a dveří

Změna posuvných dveří do obložkové zárubně na WC byla vyvolána obavou z možného poškození „dřevěných“ obložek zvýšenou vlhkostí při úklidu. Nové řešení nebezpečí eliminuje a přináší úsporu.

Jaroslav Dubský

Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Tel.: 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

email: dps.dubsky@post.cz

www.dps-supcon.cz

Změna ovládání oken v sociálním zařízení bude vycházet z dobrých zkušeností s dříve namontovanými okny v bloku B a to bez pákových ovladačů. Nové řešení přineslo výraznou úsporu.

Na základě provedených zkoušek funkčnosti a kontrolou stavu stávající prosklené stěny v zádveři bude nutné provést její demontáž s osazením nové stěny v plasto-ocelovém provedení.

Pouze část výškových rozdílů hrubých podlah mezi stávajícími chodbami a učebnami / kabinety,... se odstraní vyrovnávacími stěrky (extrémně drahé), zbytek se pak dorovná dřevěnými prahy.

6. Změna systému vyrovnání tlaku (odvětrání) v potrubním systému kanalizace rekonstruovaných objektů. Chybějící položka v položkovém rozpočtu spojená se sprchovým žlabem a práce s tím spojené.

V projektové řešení je navržen velký počet prostupujících potrubí přes střešní plášť. Z důvodu minimalizace problémů s utěsněním a životností těsnících úprav prostupujících potrubí přes střešní plášť, bude provedena změna, a to ve vyrovnání tlaku vzduchu v kanalizačním potrubí objektu pomocí osazení přivzdušňovacích automatických ventilů.

V položkovém rozpočtu nebyl uveden žlab pro sprchový kout.

7. Změny vyvolané skutečným stavem konstrukcí, odpočty neprováděných komínových těles a skutečného rozsahu prací spojených s odstraněním pařezů a na základě jejich skutečných objemů.

V projektovém řešení jsou zakresleny některé příčky jako zděné. Provedenými kontrolními sondami bylo zjištěno, že jsou ze sádkartonové konstrukce. Jejich stav neumožňuje jejich ponechání, a tak budou odstraněny a nahrazeny zděnými dle požadavku vyplývajícího z PD.

Stávající markýzy ze železobetonové konstrukce rekonstruovaných objektů svým stavebně – technickým stavem nevyhovují daným požadavkům, přičemž jejich opravy by byly neefektivní. Markýzy jsou nesystémově řešeny ve vztahu na zastropení páteřního chodníku, kdy výškově a směrově kolidují. Není tak ani možná oprava hydroizolační pláště markýzy. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jejich odstranění.

Na základě změny v hlavním topném médiu bylo upuštěno od provedení nových komínových těles. Změna spočívá v upuštění od zajištění vytápění a ohřevu vody plynem a přechodu na rekonstruovaný systém dálkového teplovodu.

8. Změny provedené na základě skutečného stavu konstrukcí skrytých pod terénem dále jejich technickým stavem a dopočet chybně provedených výpočtů množství tepelné izolace stávajících obvodových základových konstrukcí.

Technický stav stávajících vstupních schodišť do rekonstruovaných objektů si vyžaduje jejich rekonstrukci. Rekonstrukce vstupních schodišť nebyla zahrnuta v projekčním řešení.

Jaroslav Dubský

Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Tel.: 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

email: dps.dubsky@post.cz

www.dps-supcon.cz

Před montáží kontaktního zateplovacího systému obvodových základových konstrukcí objektů bude nutné upravit lepenou plochu přisekáním. Vzhledem k výškovému vyrovnání různě odsazených (liniové nerovnosti) základových konstrukcí k nadzákladovému zdivu a požadavku vyplývajícího z projektového řešení na vzájemné vyrovnání KZS bude nutné doplnit vyrovnávku deskami tep. izolace nad rámeček uvažovaných prací z položkového rozpočtu.

V položkovém rozpočtu, resp. ve výkazu výměr je uvedeno chybné množství výměry tepelné izolace základových konstrukcí. Množství tepelné izolace musí být dvojnásobné vzhledem k navržené skladbě.

9. Změna v úpravě podhledů přístavků z důvodu sjednocení světlých výšek místností vlivem zjištěných rozdílů projektového řešení a skutečným stavem.

Vzhledem k rozdílné skutečnosti o světlých a konstrukčních výškách stávajících přístaveb a jejich projektovému rozšíření bude nutné provést změnu pro sjednocení světlých výšek, a to provedením podhledů ze sádkartonové konstrukce. Dalším účelem provedení podhledů bude zakrytí prostupů, rozvodů ZTI a ÚT. Součástí změnových položek jsou i odpočty původně uvažovaných úprav ve štukové omítce stropů.

10. Oprava chybně provedených součtů položek v části slaboproudu.

Ve sloupcích, kde se sčítají celkové ceny jednotlivých položek nejsou sečteny všechny buňky.

11. Doplnění SDK, minerálních podhledů a obkladů z důvodu zakrytí rozvodů TZB a to na základě změny v topném médiu a zakrytí rozvodů médií vzhledem ke kolizi konstrukčních výšek stavebních konstrukcí.

V místě centrální chodbové části u schodiště do II.Np. nebyly v projektovém řešení navrženy podhledy. V těchto místech ovšem prochází rozvody ÚT, ZTI, dále silno a slaboproudé rozvody. Dále bude nutné zakrýt veškeré rozvody vedené pod stropní částí v místnostech a chodbách, kde nebylo možné z důvodu konstrukčních skrýt rozvody nad podhledy obsažené v projektovém řešení. Po dohodě s projektantem bude jako jediné možné řešení skrýt tyto rozvody sádkartonovými podhledy (z části kazetovými z minerálních podhledů). Součástí jsou odpočty původních úprav podhledů štukovou omítkou a nahrazení podhledy a obklady z SDK a minerálních kazet.

12. Přepočítání hmotností únikových schodišť na základě změny PD a uvedení změn v polohovém umístění požárních žebříků.

Na základě provedené konstrukční úpravy, konkrétně úpravou kotvení a doplnění zavětrování z důvodu zjištěného stavu obvodového zdiva z dutinových cihel do kterých je konstrukce schodiště kotvena vyplynula změna hmotnosti ocelové konstrukce.

Jaroslav Dubský

Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Tel.: 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

email: dps.dubsky@post.cz

www.dps-supcon.cz

Po demontáži stávajících žebříků k jejich repasi a zpětnému osazení bylo po kontrole rozhodnuto o jejich likvidaci a provedení nových s úpravou délky a umístění, kdy dojde ke zkrácení žebříků a jejich osazení nad podestu únikového schodiště.

13. Doplnění žaluzií na dvě okna, a to na základě požadavku uživatele a dále změny ve způsobu ovládání systému žaluzií.

Na základě požadavku uživatele bude doplněno centrální ovládání žaluzií spolu s doplněním venkovních žaluzií na dvě okna.

14. Přípočet množství montáže tepelné izolace střech na základě chybně provedeného výpočtu ve výkazu výměr. Odpočty prací a dodávek na základě projekčních změn, změny v topném médiu a s tím spojené odpočty neprováděných prací na přípojce plynu

- přípočet množství montáže tepelné izolace střech na základě chybně provedeného výpočtu ve výkazu výměr
- odpočty vystrojení původně uvažovaných plynových kotelen a vnitřních rozvodů plynu
- odpočet neprováděné plynové přípojky

15. Změna ve způsobu zajištění dodávky tepla pro objekty spolu s požadavkem uživatele na podružné měření spotřeby energie na patě objektů.

Vzhledem ke změně způsobu vytápění bude nutné upravit navržený systém kotelny. Úprava bude spočívat v doplnění přípojovacích soustav do obou rekonstruovaných objektů a doplnění o podružné měření.

Změny se budou týkat i v zajištění v zásobování TUV, a to konkrétně v odpočtu původně uvažovaných zásobníků TUV s původně uvažovaným ohřevem TUV přes plynové kotle. Nově jsou navrženy zásobníky s ohřevem elektrickou energií, spolu s tím jsou nutné úpravy na vystrojení systému.

16. Změny v datových rozvodech a zařízeních.

Na základě požadavku uživatele budou po rekonstruovaných objektech provedeny optické rozvody spolu s jejich páteřním propojením.

Vzhledem k využití datových zařízení pro neustále se vyvíjející internetové prostředí, využívání interaktivních zařízení bude nutné původně navržené aktivní síťové prvky zaměnit za modernější, takové, aby vyhovovaly parametrům moderní datové sítě a kapacitního požadavku uživatele. Síť bude tvořena páteří 10G. To zajistí potřebnou rezervu datového toku i do budoucna. Switche mají dvojnásobnou kapacitu a jsou 10x rychlejší.